



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ENVELOPES

À

Prefeitura Municipal de Pedra Branca – Ce.

REF: PROCESSO N°. 060/2020.

TOMADA DE PREÇOS: N°. 015/2020/TP.

OBJETO: Contratação de empresa para execução da conservação do Centro Administrativo de Pedra Branca, através de serviços de pintura, recuperação de paredes, na sede do Município de PEDRA BRANCA, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais, de acordo com as Especificações Técnicas (Anexo I e II) deste Edital.

A empresa **CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME**, com sede na cidade de Hidrolândia /CE, portador do **CNPJ 22.675.190/0001-80**, situada na Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, por intermédio de seu Representante o **Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães**, portador do **CPF N°.817.627.633-20**, vem protocolar os envelopes (Documentos de Habilitação e Proposta de Preços) referente a **TOMADA DE PREÇOS: N°. 015/2020/TP**, que será realizada no dia 05 de agosto de 2020, às 10:00 horas.

Hidrolândia-CE, 04 de agosto de 2020.

  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário



**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME**

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99905-7100 - E-mail: [anovahda@hotmail.com](mailto:anovahda@hotmail.com)

**CARTA-PROPOSTA**

CARTÓRIO MOURÃO ROCHA NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS Rua 27 de Dezembro, 232 Tel.: (88) 99906-7303 CEP: 62.270-000 - HIDROLÂNDIA-CE	Reconheço (a/s) firmat(a) por semelhança Por autenticidade
	<i>Francisco Jerberson Timbó Magalhães</i> <i>Engenheiro Civil</i> 03 AGO. 2020 <i>[Signature]</i>
<input type="checkbox"/> Fernando A. de A. Rocha <input checked="" type="checkbox"/> Catharina R. Rocha Bezerra <input type="checkbox"/> Beatriz Farias Bezerra	

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF: TOMADA DE PREÇOS: N°. 015/2020/TP.

Prezados Senhores,

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
2. Propomos à SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – PEDRA BRANCA-CE pelo preço total a seguir indicado, a Execução da conservação do Centro Administrativo de Pedra Branca, através de serviços de pintura, recuperação de paredes, na sede do Município de PEDRA BRANCA – Ceará, de acordo com o Projeto Básico, ANEXO I do edital, obedecendo às estipulações do correspondente Edital, asseverando que:
  - a) os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
  - b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.
  - c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
  - d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
3. Propomos como preço total para a execução da obra, nos termos dos ANEXOS I e II do Edital, o valor de **R\$ 51.182,15 (cinquenta e um mil, cento e oitenta e dois reais e quinze centavos)**, estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.
4. O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua entrega.
5. O Prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias a contar da data do recebimento da ordem de serviço.
6. Anexos a Proposta: ART, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, BDI, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS.

7. Outras informações:

Razão Social da Proponente: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI – ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80 - Inscrição Estadual: 06.461848-0 - Inscrição Municipal: 40813  
Endereço: Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744, Caixa D'Água, Hidrolândia – Ceará  
Banco: Bradesco Agência: 5391-0 Conta Corrente: 6190-5

Hidrolândia-CE, 03 de agosto de 2020.

*[Signature]*  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

*[Signature]*  
*[Signature]*  
**Engenheiro Civil**  
CREA/CF 327352

Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Av. Catarina Camelo Timbó da Silva  
NovaHidrolândia, Hidrolândia - CE

# CONSTRUTORA NOVOBRANÇANDIA

*A nossa marca é a confiança.*

**(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com**

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTA EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

BDI: 24,52%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO FINANÇAS					R\$ 7.291,26
1.1			PINTURA					R\$ 7.291,26
1.1.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	443,38	12,34	15,37	R\$ 6.814,75
1.1.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	31,37	12,20	15,19	R\$ 476,51
2			CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO SAÚDE					R\$ 14.925,88
2.1			PAREDES E PAINÉIS					R\$ 108,39
2.1.1	C0079	SEINFRA	AMARRAÇÃO EM PAREDES. COM FERRO	UN	1,00	87,05	108,39	R\$ 108,39
2.2			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 649,37
2.2.1	C1463	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M2	22,11	23,59	29,37	R\$ 649,37
2.3			PISOS					R\$ 284,90
2.3.1	C1921	SEINFRA	PISO DE BORRACHA (LENÇOL) ANTIDERRAPANTE TIPO GRÃO DE ARROZ, ESP. = 3mm	M2	3,20	71,50	89,03	R\$ 284,90
2.4			PINTURA					R\$ 13.883,22
2.4.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	761,75	12,34	15,37	R\$ 11.708,10
2.4.2	95306	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_09/2016	M2	80,29	10,10	12,58	R\$ 1.010,05
2.4.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	76,70	12,20	15,19	R\$ 1.165,07
3			CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 6.012,49
3.1			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 276,96
3.1.1	C1463	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M2	9,43	23,59	29,37	R\$ 276,96
3.2			PINTURA					R\$ 5.735,53
3.2.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	312,88	12,34	15,37	R\$ 4.808,97
3.2.2	95306	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_09/2016	M2	24,75	10,10	12,58	R\$ 311,36
3.2.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	40,50	12,20	15,19	R\$ 615,20

Francisco Jefferson Filho Marinho  
 CEF: 817.627.633-20  
 4º Ciauric Camilo Filho 4ª Sala  
 Nova Hidrolândia Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352  
 746  
 Prefeitura Municipal de Nova Hidrolândia

# CONSTRUTORA NOVA BRANCA

CONSTRUTORA NOVA BRANCA

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

BDI: 24,52%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4			CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO EDUCAÇÃO					
4.1			PAREDES E PAINÉIS					
4.1.1	C0079	SEINFRA	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	2,00	87,05	108,39	216,78
4.2			IMPERMEABILIZAÇÃO					
4.2.1	C1463	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA CAMANTA ASFÁLTICA, AUTO-ADESIVA	M2	17,15	23,59	29,37	503,70
4.3			PINTURA					
4.3.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	526,56	12,34	15,37	8.093,23
4.3.2	95306	SINAPI	TEXTURA AGRÍCOLA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_09/2016	M2	78,91	10,10	12,58	992,69
4.3.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	24,09	12,20	15,19	365,93
4.3.4	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,84	22,45	27,95	107,33
5			CENTRO ADMINISTRATIVO - ESTACIONAMENTO					
5.1			PINTURA					
5.1.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	154,43	12,34	15,37	2.373,59
5.1.2	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	535,31	6,41	7,98	4.271,77
5.1.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1,68	12,20	15,19	25,52
5.1.4	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	214,74	22,45	27,95	6.001,98
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								51.182,15

R\$ 51.182,15 cinquenta e um mil, cento e oitenta e dois reais e quinze centavos

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

Francisco Jerberston Timbo Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Av. Claudio Camilo Timbo, 654 Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Francisco Jerberston Timbo Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

Francisco Jerberston Timbo Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário



*[Handwritten signature]*

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*a nossa marca é a confiança*

**(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com**

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO FINANÇAS	100,00%	7.291,26					R\$ 7.291,26
1.1	PINTURA	100,00%	7.291,26					R\$ 7.291,26
2	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO SAÚDE	100,00%	14.925,88					R\$ 14.925,88
2.1	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	108,39					R\$ 108,39
2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	649,37					R\$ 649,37
2.3	PISOS	100,00%	284,90					R\$ 284,90
2.4	PINTURA	100,00%	13.883,22					R\$ 13.883,22
3	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00%		100,00%	6.012,49			R\$ 6.012,49
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO			100,00%	276,96			R\$ 276,96
3.2	PINTURA			100,00%	5.735,53			R\$ 5.735,53
4	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO EDUCAÇÃO	100,00%		100,00%	10.279,66			R\$ 10.279,66
4.1	PAREDES E PAINÉIS			100,00%	216,78			R\$ 216,78
4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO			100,00%	503,70			R\$ 503,70
4.3	PINTURA			100,00%	9.559,18			R\$ 9.559,18
5	CENTRO ADMINISTRATIVO - ESTACIONAMENTO					100,00%	12.672,86	R\$ 12.672,86
5.1	PINTURA					100,00%	12.672,86	R\$ 12.672,86
<b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>		<b>43,41%</b>	<b>22.217,14</b>	<b>31,83%</b>	<b>16.292,15</b>	<b>24,76%</b>	<b>12.672,86</b>	<b>R\$ 51.182,15</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>43,41%</b>	<b>22.217,14</b>	<b>75,24%</b>	<b>38.509,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.182,15</b>	<b>R\$ 51.182,15</b>



*Construtora Nova Hidrolândia*  
**Construtora Nova Hidrolândia**  
**CE (CE) 327352**

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CE, 03 de Agosto de 2020  
 Francisco Iermefer Timon Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Av. Charric Capão Timon, 874 Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

**(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com**

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>24,52%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

*Francisco Jerberson Timbó Magalhães*  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

*Francisco Jerberson Timbó Magalhães*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Av. Claudete Carneiro Timbó 844 Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



**(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com**

**RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS**

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE


COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>10,15</b>

Hidrolândia – CE, 03 de AGOSTO de 2020

  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Av. Claudic Camelo Timbó 604 Sala 1  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE





CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

### COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20</b>	<b>48,69</b>

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

Francisco Jerberston Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Av. Claudio Camilo Timbó 944 Sala 7  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

*Francisco Jerberston Timbó Magalhães*  
FRANCISCO JERBERSTON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

Engenharia Civil  
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

1	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO FINANÇAS
1.1	PINTURA

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
I2395 PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
			<b>Total: R\$</b>	<b>8,44</b>

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	8,8182 R\$	0,44
I1347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,3795 R\$	0,09
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,4816 R\$	1,38
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	11,7024 R\$	1,99
			<b>Total: R\$</b>	<b>3,90</b>

**Total Simples: R\$ 12,34**

**Encargos Sociais: incluso**

**Valor BDI (24,52%): R\$ 3,03**

**Valor Geral: R\$ 15,37**

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
I2395 PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
			<b>Total: R\$</b>	<b>8,44</b>

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	8,8182 R\$	0,35
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	14,8350 R\$	2,37
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	6,8172 R\$	0,89
I1347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,3795 R\$	0,15
			<b>Total: R\$</b>	<b>3,76</b>

**Total Simples: R\$ 12,20**

**Encargos Sociais: incluso**

**Valor BDI (24,52%): R\$ 2,99**

**Valor Geral: R\$ 15,19**

2	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO SAÚDE
2.1	PAREDES E PAINÉIS

C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037 AJUDANTE	H	0,5520	14,5200 R\$	8,02
I2391 PEDREIRO	H	1,7250	17,8300 R\$	30,76
I2543 SERVENTE	H	2,4150	13,2100 R\$	31,90
			<b>Total: R\$</b>	<b>70,68</b>

MATERIAIS

I0113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	6,5000	0,9177 R\$	5,97
I0163 AÇO CA-50	KG	3,4000	3,0602 R\$	10,40
			<b>Total: R\$</b>	<b>16,37</b>

**Total Simples: R\$ 87,05**

**Encargos Sociais: incluso**

**Valor BDI (24,52%): R\$ 21,34**

**Valor Geral: R\$ 108,39**

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 FRANCISCO JERNEISON TIMON MARANHÃO  
 CPF: 817.627.633-20  
 Av. Cláudio Carneiro Prado S/Nº Sala 10  
 Nova Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTA EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

### 2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO

C1463 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,0345	17,8300 R\$
			Total: R\$ 0,62

MATERIAIS

I1501 MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	M2	1,1000	18,6300 R\$
I1736 PRIMER PARA MANTA FK	KG	0,3250	7,6452 R\$
			Total: R\$ 22,97
			Total Simples: R\$ 23,59
			Encargos Sociais: <i>incluso</i>
			Valor BDI (24,52%): R\$ 5,78
			Valor Geral: R\$ 29,37

### 2.3 PISOS

C1921 - PISO DE BORRACHA (LENCOL) ANTIDERRAPANTE TIPO GRÃO DE ARROZ, ESP.= 3mm - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,3450	17,8300 R\$
I2543 SERVENTE	H	0,4209	13,2100 R\$
			Total: R\$ 11,71

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0016	35,1900 R\$
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	5,9300	0,3174 R\$
I0814 COLA ESPECIAL 'PVA'	KG	0,1000	9,7014 R\$
I1660 PISO DE BORRACHA (LENCOL) ANTIDERRAPANTE TIPO GRAO DE ARROZ	M2	1,0000	56,8836 R\$
			Total: R\$ 59,79
			Total Simples: R\$ 71,50
			Encargos Sociais: <i>incluso</i>
			Valor BDI (24,52%): R\$ 17,53
			Valor Geral: R\$ 89,03

### 2.4 PINTURA

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$
I2395 PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$
			Total: R\$ 8,44

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	8,8182 R\$
I1347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,3795 R\$
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	11,4816 R\$
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	11,7024 R\$
			Total: R\$ 3,90
			Total Simples: R\$ 12,34
			Encargos Sociais: <i>incluso</i>
			Valor BDI (24,52%): R\$ 3,03
			Valor Geral: R\$ 15,37

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 RANCISER LATHSON TINTO MARANHÃO  
 CPF: 817.627.833-20  
 Av. Claudio Camelo Limbo S/Nº Sala 10  
 Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

95306 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_09/2016 - M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,1400	4,9887 R\$	5,69
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2590	13,4481 R\$	3,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960	9,7083 R\$	0,93
			Total: R\$	10,10
			Total Simples: R\$	10,10
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,52%): R\$	2,48
			Valor Geral: R\$	12,58

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
12395 PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
			Total: R\$	8,44
MATERIAIS				
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	8,8182 R\$	0,35
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	14,8350 R\$	2,37
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	6,8172 R\$	0,89
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,3795 R\$	0,15
			Total: R\$	3,76
			Total Simples: R\$	12,20
			Encargos Sociais:	incluso
			Valor BDI (24,52%): R\$	2,99
			Valor Geral: R\$	15,19

3	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO

C1463 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0345	17,8300 R\$	0,62
			Total: R\$	0,62
MATERIAIS				
11501 MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M2	1,1000	18,6300 R\$	20,49
11736 PRIMER PARA MANTA FK	KG	0,3250	7,6452 R\$	2,48
			Total: R\$	22,97
			Total Simples: R\$	23,59
			Encargos Sociais:	incluso
			Valor BDI (24,52%): R\$	5,78
			Valor Geral: R\$	29,37

Francisco Jefferson Timbó Maranhão.  
CPF: 817.627.633-20  
Claudio Camelo Timbó dos Santos  
Nova Hidrolândia, Maranhão

Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTA EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

3.2	PINTURA
-----	---------

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
12395	PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
				Total: R\$	8,44

TERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	8,8182 R\$	0,44
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,3795 R\$	0,09
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,4816 R\$	1,38
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	11,7024 R\$	1,99
				Total: R\$	3,90
				Total Simples: R\$	12,34
				Encargos Sociais:	Incluso
				Valor BDI (24,52%): R\$	3,03
				Valor Geral: R\$	15,37

95306 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_09/2016 - M2

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
38877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,1400	4,9887 R\$	5,69
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2590	13,4481 R\$	3,48
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960	9,7083 R\$	0,93
				Total: R\$	10,10
				Total Simples: R\$	10,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (24,52%): R\$	2,48
				Valor Geral: R\$	12,58

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
12395	PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
				Total: R\$	8,44

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	8,8182 R\$	0,35
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	14,8350 R\$	2,37
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	6,8172 R\$	0,89
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,3795 R\$	0,15
				Total: R\$	3,76
				Total Simples: R\$	12,20
				Encargos Sociais:	Incluso
				Valor BDI (24,52%): R\$	2,99
				Valor Geral: R\$	15,19

Francisco Jerherson Timbó Magalhães  
CPF: 817 627 833-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 404 Sala 104  
Nova Hidrolândia - CE

*(Handwritten signature)*  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

4	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO EDUCAÇÃO
4.1	PAREDES E PAINÉIS

C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037 AJUDANTE	H	0,5520	14,5200 R\$	8,02
12391 PEDREIRO	H	1,7250	17,8300 R\$	30,76
12543 SERVENTE	H	2,4150	13,2100 R\$	31,90
			<b>Total:</b> R\$	<b>70,68</b>
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	6,5000	0,9177 R\$	5,97
10163 AÇO CA-50	KG	3,4000	3,0602 R\$	10,40
			<b>Total:</b> R\$	<b>16,37</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>87,05</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>incluso</b>
			<b>Valor BDI (24,52%):</b> R\$	<b>21,34</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>108,39</b>

4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO
-----	-------------------

C1463 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0345	17,8300 R\$	0,62
			<b>Total:</b> R\$	<b>0,62</b>
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11501 MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	M2	1,1000	18,6300 R\$	20,49
11736 PRIMER PARA MANTA FK	KG	0,3250	7,6452 R\$	2,48
			<b>Total:</b> R\$	<b>22,97</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>23,59</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>incluso</b>
			<b>Valor BDI (24,52%):</b> R\$	<b>5,78</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>29,37</b>

4.3	PINTURA
-----	---------

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
12395 PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
			<b>Total:</b> R\$	<b>8,44</b>
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	8,8182 R\$	0,44
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,3795 R\$	0,09
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,4816 R\$	1,38
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	11,7024 R\$	1,99
			<b>Total:</b> R\$	<b>3,90</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>12,34</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>incluso</b>
			<b>Valor BDI (24,52%):</b> R\$	<b>3,03</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>15,37</b>

Francisco Jerherson Lima Maranhão.  
CPF: 817.627.633-20  
Av. Cláudio Carneiro Rambo 504 Sala 2  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTA EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

95306 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_09/2016 - M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,1400	4,9887 R\$	5,69
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2590	13,4481 R\$	3,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960	9,7083 R\$	0,93
Total:				R\$ 10,10
Total Simples:				R\$ 10,10
Encargos Sociais:				<i>INCLUSO</i>
Valor BDI (24,52%):				R\$ 2,48
Valor Geral:				R\$ 12,58

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
12395 PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
Total:				R\$ 8,44
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	8,8182 R\$	0,35
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	14,8350 R\$	2,37
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	6,8172 R\$	0,89
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,3795 R\$	0,15
Total:				R\$ 3,76
Total Simples:				R\$ 12,20
Encargos Sociais:				<i>incluso</i>
Valor BDI (24,52%):				R\$ 2,99
Valor Geral:				R\$ 15,19

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,5520	14,5200 R\$	8,02
12395 PINTOR	H	0,5520	17,8500 R\$	9,85
Total:				R\$ 17,87
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	8,8182 R\$	0,26
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	14,8074 R\$	2,37
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	0,9108 R\$	0,27
12293 ZARCÃO	L	0,1200	14,0346 R\$	1,68
Total:				R\$ 4,58
Total Simples:				R\$ 22,45
Encargos Sociais:				<i>incluso</i>
Valor BDI (24,52%):				R\$ 5,50
Valor Geral:				R\$ 27,95

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil  
 OREAI/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTA EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

5	CENTRO ADMINISTRATIVO - ESTACIONAMENTO
5.1	PINTURA

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
12395 PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
			Total: R\$	8,44

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	8,8182 R\$	0,44
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,3795 R\$	0,09
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,4816 R\$	1,38
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	11,7024 R\$	1,99
			Total: R\$	3,90

Total Simples: R\$ 12,34

Encargos Sociais: *incluso*

Valor BDI (24,52%): R\$ 3,03

Valor Geral: R\$ 15,37

C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	H	0,2277	17,8500 R\$	4,06
12543 SERVENTE	H	0,1035	13,2100 R\$	1,37
			Total: R\$	5,43

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2000	0,3795 R\$	0,08
12353 HIDRACOR	KG	0,3500	2,5737 R\$	0,90
			Total: R\$	0,98

Total Simples: R\$ 6,41

Encargos Sociais: *incluso*

Valor BDI (24,52%): R\$ 1,57

Valor Geral: R\$ 7,98

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
12395 PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
			Total: R\$	8,44

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	8,8182 R\$	0,35
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600	14,8350 R\$	2,37
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	6,8172 R\$	0,89
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	L	0,4000	0,3795 R\$	0,15
			Total: R\$	3,76

Total Simples: R\$ 12,20

Encargos Sociais: *incluso*

Valor BDI (24,52%): R\$ 2,99

Valor Geral: R\$ 15,19

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 RUA FELISALVINA MOURÃO DA ROCHA, 744 - CAIXA D'ÁGUA, EM HIDROLÂNDIA - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327355

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,5520	14,5200 R\$	8,02
I2395 PINTOR	H	0,5520	17,8500 R\$	9,85
			Total: R\$	17,87

### MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	8,8182 R\$	0,26
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	14,8074 R\$	2,37
I1346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	0,9108 R\$	0,27
I2293 ZARCÃO	L	0,1200	14,0346 R\$	1,68
			Total: R\$	4,58

Total Simples: R\$ 22,45  
 Encargos Sociais: *incluso*  
 Valor BDI (24,52%): R\$ 5,50  
 Valor Geral: R\$ 27,95

Hidrolândia – CE, 03 de AGOSTO de 2020

  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Av. Claudio Camelo Timbó s/nº Sala  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352





(88) 99905-7100 - E-mail: novahda@hotmail.com

Válida em  
Selo de Autenticidade

CARTA-PROPOSTA

SELO DE AUTENTICIDADE  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

RECONHECIMENTO DE FIRMA  
N.º CR 359716

RECONHECIMENTO DE FIRMA  
N.º CR 359715

CARTÓRIO MOURÃO ROCHA  
NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS  
Rua 27 de Dezembro, 232  
Tel.: (88) 99905-7303  
CEP: 62.270-000 - PEDRA BRANCA-CE

03 AGO 2020

Fernando A. de A. Rocha  
Catharina R. Rocha Bezerra  
Beatriz Farias Bezerra

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF: TOMADA DE PREÇOS: N.º. 015/2020/TP.

Prezados Senhores,

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
2. Propomos à SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – PEDRA BRANCA-CE pelo preço total a seguir indicado, a Execução da conservação do Centro Administrativo de Pedra Branca, através de serviços de pintura, recuperação de paredes, na sede do Município de PEDRA BRANCA – Ceará, de acordo com o Projeto Básico, ANEXO I do edital, obedecendo às estipulações do correspondente Edital, asseverando que:
  - a) os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
  - b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.
  - c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
  - d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
3. Propomos como preço total para a execução da obra, nos termos dos ANEXOS I e II do Edital, o valor de **R\$ 51.182,15 (cinquenta e um mil, cento e oitenta e dois reais e quinze centavos)**, estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.
4. O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua entrega.
5. O Prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias a contar da data do recebimento da ordem de serviço.
6. Anexos a Proposta: ART, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, BDI, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS.

7. Outras informações:

Razão Social da Proponente: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI – ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80 - Inscrição Estadual: 06.461848-0 - Inscrição Municipal: 40813  
Endereço: Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744, Caixa D'Água, Hidrolândia – Ceará  
Banco: Bradesco Agência: 5391-0 Conta Corrente: 6190-5

Hidrolândia-CE, 03 de agosto de 2020.

FRANCISCO VERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

Francisco Verberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Av. Claudio Carneiro Timbó S64 Sala 1  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE

Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744, Caixa D'Água, Hidrolândia, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVOBRANÇÃNDIA

na melhor maneira de construir.

**(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com**

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

BDI: 24,52%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO FINANÇAS					R\$ 7.291,26
1.1			PINTURA					R\$ 7.291,26
1.1.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	443,38	12,34	15,37	R\$ 6.814,75
1.1.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	31,37	12,20	15,19	R\$ 476,51
2			CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO SAÚDE					R\$ 14.925,88
2.1			PAREDES E PAINÉIS					R\$ 108,39
2.1.1	C0079	SEINFRA	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	1,00	87,05	108,39	R\$ 108,39
2.2			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 649,37
2.2.1	C1463	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA, AUTO-ADESIVA	M2	22,11	23,59	29,37	R\$ 649,37
2.3			PISOS					R\$ 284,90
2.3.1	C1921	SEINFRA	PISO DE BORRACHA (LENÇOL), ANTIDERRAPANTE TIPO GRÃO DE ARROZ, ESP. = 3mm	M2	3,20	71,50	89,03	R\$ 284,90
2.4			PINTURA					R\$ 13.883,22
2.4.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	761,75	12,34	15,37	R\$ 11.708,10
2.4.2	95306	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	80,29	10,10	12,58	R\$ 1.010,05
2.4.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	76,70	12,20	15,19	R\$ 1.165,07
3			CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO ASSISTÊNCIA SOCIAL					R\$ 6.012,49
3.1			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 276,96
3.1.1	C1463	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA, AUTO-ADESIVA	M2	9,43	23,59	29,37	R\$ 276,96
3.2			PINTURA					R\$ 5.735,53
3.2.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	312,88	12,34	15,37	R\$ 4.808,97
3.2.2	95306	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	24,75	10,10	12,58	R\$ 311,36
3.2.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	40,50	12,20	15,19	R\$ 615,20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Atygu Mourão  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 927359



# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

em sua maioria de confiança

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTA EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

BDI: 24,52%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4			CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO EDUCAÇÃO					R\$ 10.279,66
4.1			PAREDES E PAINÉIS					R\$ 216,78
4.1.1	C0079	SEINFRA	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	2,00	87,05	108,39	R\$ 216,78
4.2			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 503,70
4.2.1	C1463	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA CMANTA ASFÁLTICA ,AUTO-ADESIVA	M2	17,15	23,59	29,37	R\$ 503,70
4.3			PINTURA					R\$ 9.559,18
4.3.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	526,56	12,34	15,37	R\$ 8.093,23
4.3.2	95306	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	78,91	10,10	12,58	R\$ 992,69
4.3.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	24,09	12,20	15,19	R\$ 365,93
4.3.4	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,84	22,45	27,95	R\$ 107,33
5			CENTRO ADMINISTRATIVO - ESTACIONAMENTO					R\$ 12.672,86
5.1			PINTURA					R\$ 12.672,86
5.1.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	154,43	12,34	15,37	R\$ 2.373,59
5.1.2	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	535,31	6,41	7,98	R\$ 4.271,77
5.1.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1,68	12,20	15,19	R\$ 25,52
5.1.4	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	214,74	22,45	27,95	R\$ 6.001,98
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 51.182,15

R\$ 51.182,15 cinquenta e um mil, cento e oitenta e dois reais e quinze centavos

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

*(Handwritten signature)*

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA, S.A.S  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 604 - Sala  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

*(Handwritten signature)*  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

*(Handwritten signature)*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352-5



*(Handwritten signature)*

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

na nossa marca é a confiança.

**(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com**

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO FINANÇAS	100,00%	7.291,26					R\$ 7.291,26
1.1	PINTURA	100,00%	7.291,26					R\$ 7.291,26
2	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO SAÚDE	100,00%	14.925,88					R\$ 14.925,88
2.1	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	108,39					R\$ 108,39
2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	649,37					R\$ 649,37
2.3	PISOS	100,00%	284,90					R\$ 284,90
2.4	PINTURA	100,00%	13.883,22					R\$ 13.883,22
3	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00%	6.012,49	100,00%	6.012,49			R\$ 6.012,49
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	276,96	100,00%	276,96			R\$ 276,96
3.2	PINTURA	100,00%	5.735,53	100,00%	5.735,53			R\$ 5.735,53
4	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO EDUCAÇÃO	100,00%	10.279,66	100,00%	10.279,66			R\$ 10.279,66
4.1	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	216,78	100,00%	216,78			R\$ 216,78
4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	503,70	100,00%	503,70			R\$ 503,70
4.3	PINTURA	100,00%	9.559,18	100,00%	9.559,18			R\$ 9.559,18
5	CENTRO ADMINISTRATIVO - ESTACIONAMENTO					100,00%	12.672,86	R\$ 12.672,86
5.1	PINTURA					100,00%	12.672,86	R\$ 12.672,86
		43,41%	22.217,14	31,83%	16.292,15	24,76%	12.672,86	R\$ 51.182,15
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		43,41%	22.217,14	31,83%	16.292,15	24,76%	12.672,86	R\$ 51.182,15
TOTAL ACUMULADO (R\$)		43,41%	22.217,14	75,24%	38.509,29	100,00%	51.182,15	R\$ 51.182,15



ATZAY QUIRÓS RODRÍGUEZ  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Chiquito Carneiro Filho nº 50, Fuzisakvna Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

**(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com**

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA


LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	<b>Impostos</b>	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	10,15

BDI = 24,52%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327355

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó 944 Sala  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com





**(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com**

**RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS**

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>10,15</b>

Hidrolândia – CE, 03 de AGOSTO de 2020


  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 017.627.633-20  
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 017.627.633-20  
 Av. Claudio Carneiro Timbó s/nº Sala  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327362







CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99905-7100 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20</b>	<b>48,68</b>

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 847.627.633-20  
V. Claudio Camelo Timbó S/A. Sate  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 847.627.633-20  
Proprietário

Engenheiro Civil  
CREA/CE 127355

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

1	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO FINANÇAS
1.1	PINTURA

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
I2395	PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
				Total: R\$	8,44

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	8,8182 R\$	0,44
I1347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,3795 R\$	0,09
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,4816 R\$	1,38
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	11,7024 R\$	1,99
				Total: R\$	3,90

Total Simples: R\$ 12,34

Encargos Sociais: *incluso*

Valor BDI (24,52%): R\$ 3,03

Valor Geral: R\$ 15,37

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
I2395	PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
				Total: R\$	8,44

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	8,8182 R\$	0,35
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	14,8350 R\$	2,37
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	6,8172 R\$	0,89
I1347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,3795 R\$	0,15
				Total: R\$	3,76

Total Simples: R\$ 12,20

Encargos Sociais: *incluso*

Valor BDI (24,52%): R\$ 2,99

Valor Geral: R\$ 15,19

2	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO SAÚDE
2.1	PAREDES E PAINÉIS

C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037	AJUDANTE	H	0,5520	14,5200 R\$	8,02
I2391	PEDREIRO	H	1,7250	17,8300 R\$	30,76
I2543	SERVENTE	H	2,4150	13,2100 R\$	31,90
				Total: R\$	70,68

MATERIAIS

I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	6,5000	0,9177 R\$	5,97
I0163	AÇO CA-50	KG	3,4000	3,0602 R\$	10,40
				Total: R\$	16,37

Total Simples: R\$ 87,05

Encargos Sociais: *incluso*

Valor BDI (24,52%): R\$ 21,34

Valor Geral: R\$ 108,39

CPF: 817.627.633-20  
 V. Claudio Carneiro Filho Sba Sale  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil  
 CREA/CE 32735

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTA EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

### 2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO

C1463 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0345	17,8300 R\$	0,62
				Total: R\$	0,62
MATERIAIS					
11501	MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	M2	1,1000	18,6300 R\$	20,49
11736	PRIMER PARA MANTA FK	KG	0,3250	7,6452 R\$	2,48
				Total: R\$	22,97
				Total Simples: R\$	23,59
				Encargos Sociais: <i>incluso</i>	
				Valor BDI (24,52%): R\$	5,78
				Valor Geral: R\$	29,37

### 2.3 PISOS

C1921 - PISO DE BORRACHA (LENÇOL) ANTIDERRAPANTE TIPO GRÃO DE ARROZ, ESP.= 3mm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3450	17,8300 R\$	6,15
12543	SERVENTE	H	0,4209	13,2100 R\$	5,56
				Total: R\$	11,71
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0016	35,1900 R\$	0,06
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,9300	0,3174 R\$	1,88
10814	COLA ESPECIAL 'PVA'	KG	0,1000	9,7014 R\$	0,97
11660	PISO DE BORRACHA (LENÇOL) ANTIDERRAPANTE TIPO GRAO DE ARROZ	M2	1,0000	56,8836 R\$	56,88
				Total: R\$	59,79
				Total Simples: R\$	71,50
				Encargos Sociais: <i>incluso</i>	
				Valor BDI (24,52%): R\$	17,53
				Valor Geral: R\$	89,03

### 2.4 PINTURA

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
12395	PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
				Total: R\$	8,44
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	8,8182 R\$	0,44
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,3795 R\$	0,09
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,4816 R\$	1,38
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	11,7024 R\$	1,99
				Total: R\$	3,90
				Total Simples: R\$	12,34
				Encargos Sociais: <i>incluso</i>	
				Valor BDI (24,52%): R\$	3,03
				Valor Geral: R\$	15,37

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Engenheiro Civil  
 OREGIO 327355

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

95306 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_09/2016 - M2

### SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,1400	4,9887 R\$	5,69
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2590	13,4481 R\$	3,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960	9,7083 R\$	0,93
			Total: R\$	10,10
			Total Simples: R\$	10,10
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (24,52%): R\$	2,48
			Valor Geral: R\$	12,58

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
12395 PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
			Total: R\$	8,44

### MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	8,8182 R\$	0,35
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	14,8350 R\$	2,37
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	6,8172 R\$	0,89
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,3795 R\$	0,15
			Total: R\$	3,76
			Total Simples: R\$	12,20
			Encargos Sociais:	incluso
			Valor BDI (24,52%): R\$	2,99
			Valor Geral: R\$	15,19

3	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO

C1463 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA - M2

### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0345	17,8300 R\$	0,62
			Total: R\$	0,62

### MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11501 MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	M2	1,1000	18,6300 R\$	20,49
11736 PRIMER PARA MANTA FK	KG	0,3250	7,6452 R\$	2,48
			Total: R\$	22,97
			Total Simples: R\$	23,59
			Encargos Sociais:	incluso
			Valor BDI (24,52%): R\$	5,78
			Valor Geral: R\$	29,37

Francisco Jefferson Típico Mourão  
CPF: 817.627.636-10  
Rua Cláudio Carneiro Filho s/nº Sala 10  
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil  
CREA/CE 327352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTA EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

3.2	PINTURA
-----	---------

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
12395 PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
			Total: R\$	8,44

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	8,8182 R\$	0,44
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,3795 R\$	0,09
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,4816 R\$	1,38
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	11,7024 R\$	1,99
			Total: R\$	3,90
			Total Simples: R\$	12,34
			Encargos Sociais: <i>incluso</i>	
			Valor BDI (24,52%): R\$	3,03
			Valor Geral: R\$	15,37

95306 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_09/2016 - M2

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,1400	4,9887 R\$	5,69
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2590	13,4481 R\$	3,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0860	9,7083 R\$	0,93
			Total: R\$	10,10
			Total Simples: R\$	10,10
			Encargos Sociais: <i>INCLUSO</i>	
			Valor BDI (24,52%): R\$	2,48
			Valor Geral: R\$	12,58

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
12395 PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
			Total: R\$	8,44

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	8,8182 R\$	0,35
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	14,8350 R\$	2,37
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	6,8172 R\$	0,89
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,3795 R\$	0,15
			Total: R\$	3,76
			Total Simples: R\$	12,20
			Encargos Sociais: <i>incluso</i>	
			Valor BDI (24,52%): R\$	2,99
			Valor Geral: R\$	15,19

Francisco Jefferson Pinheiro da Silva  
 CPF: 817.627.633-00  
 Av. Cláudio Carneiro Tinoco, 144 - Sala 101  
 Nova Hidrolândia, Rio de Janeiro - CE

Engenheiro Civil  
 CREA/CE 327352-2

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

4	CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO EDUCAÇÃO
4.1	PAREDES E PAINÉIS

C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037 AJUDANTE	H	0,5520	14,5200 R\$	8,02
I2391 PEDREIRO	H	1,7250	17,8300 R\$	30,76
I2543 SERVENTE	H	2,4150	13,2100 R\$	31,90
Total:				R\$ 70,68

MATERIAIS

I0113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	6,5000	0,9177 R\$	5,97
I0163 AÇO CA-50	KG	3,4000	3,0602 R\$	10,40
Total:				R\$ 16,37
Total Simples:				R\$ 87,05
Encargos Sociais:				incluso
Valor BDI (24,52%):				R\$ 21,34
Valor Geral:				R\$ 108,39

4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO
-----	-------------------

C1463 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,0345	17,8300 R\$	0,62
Total:				R\$ 0,62

MATERIAIS

I1501 MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	M2	1,1000	18,6300 R\$	20,49
I1736 PRIMER PARA MANTA FK	KG	0,3250	7,6452 R\$	2,48
Total:				R\$ 22,97
Total Simples:				R\$ 23,59
Encargos Sociais:				incluso
Valor BDI (24,52%):				R\$ 5,78
Valor Geral:				R\$ 29,37

4.3	PINTURA
-----	---------

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
I2395 PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
Total:				R\$ 8,44

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	8,8182 R\$	0,44
I1347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,3795 R\$	0,08
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,4816 R\$	1,38
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	11,7024 R\$	1,99
Total:				R\$ 3,90
Total Simples:				R\$ 12,34
Encargos Sociais:				incluso
Valor BDI (24,52%):				R\$ 3,03
Valor Geral:				R\$ 15,37

CPF: 847.507.433-70  
 V. Glauco Camargo Farias dos Santos  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Engenheiro Civil  
 CREA/CE 32735

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTE EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

95306 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_09/2016 - M2

### SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,1400	4,9887 R\$	5,69
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2590	13,4481 R\$	3,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960	9,7083 R\$	0,93
Total:				R\$ 10,10
Total Simples:				R\$ 10,10
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (24,52%):				R\$ 2,48
Valor Geral:				R\$ 12,58

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
12395 PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
Total:				R\$ 8,44

### MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	8,8182 R\$	0,35
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	14,8350 R\$	2,37
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	6,8172 R\$	0,89
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,3795 R\$	0,15
Total:				R\$ 3,76
Total Simples:				R\$ 12,20
Encargos Sociais:				incluso
Valor BDI (24,52%):				R\$ 2,99
Valor Geral:				R\$ 15,19

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,5520	14,5200 R\$	8,02
12395 PINTOR	H	0,5520	17,8500 R\$	9,85
Total:				R\$ 17,87

### MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	8,8182 R\$	0,26
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	14,8074 R\$	2,37
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	0,9108 R\$	0,27
12293 ZARCÃO	L	0,1200	14,0346 R\$	1,68
Total:				R\$ 4,58
Total Simples:				R\$ 22,45
Encargos Sociais:				incluso
Valor BDI (24,52%):				R\$ 5,50
Valor Geral:				R\$ 27,95

CPF: 847.6527.633-70  
 Nova Hidrolândia Mourão da Rocha - C

CPF: 927.935  
 Nova Hidrolândia Mourão da Rocha - C

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTA EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

5	CENTRO ADMINISTRATIVO - ESTACIONAMENTO
5.1	PINTURA

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
I2395	PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
				Total: R\$	8,44

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	8,8182 R\$	0,44
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,3795 R\$	0,09
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,4816 R\$	1,38
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	11,7024 R\$	1,99
				Total: R\$	3,90

Total Simples: R\$ 12,34

Encargos Sociais: *incluso*

Valor BDI (24,52%): R\$ 3,03

Valor Geral: R\$ 15,37

C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,2277	17,8500 R\$	4,06
I2543	SERVENTE	H	0,1035	13,2100 R\$	1,37
				Total: R\$	5,43

MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,3795 R\$	0,08
I2353	HIDRACOR	KG	0,3500	2,5737 R\$	0,90
				Total: R\$	0,98

Total Simples: R\$ 6,41

Encargos Sociais: *incluso*

Valor BDI (24,52%): R\$ 1,57

Valor Geral: R\$ 7,98

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2415	14,5200 R\$	3,51
I2395	PINTOR	H	0,2760	17,8500 R\$	4,93
				Total: R\$	8,44

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	8,8182 R\$	0,35
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600	14,8350 R\$	2,37
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	6,8172 R\$	0,89
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,3795 R\$	0,15
				Total: R\$	3,76

Total Simples: R\$ 12,20

Encargos Sociais: *incluso*

Valor BDI (24,52%): R\$ 2,99

Valor Geral: R\$ 15,19

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2020/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I E II) DESTA EDITAL.

OBRA: CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2


### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,5520	14,5200 R\$	8,02
I2395 PINTOR	H	0,5520	17,8500 R\$	9,85
			Total: R\$	17,87

### MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	8,8182 R\$	0,26
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	14,8074 R\$	2,37
I1346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	0,9108 R\$	0,27
I2293 ZARCÃO	L	0,1200	14,0346 R\$	1,68
			Total: R\$	4,58
			Total Simples: R\$	22,45
			Encargos Sociais: <i>incluso</i>	
			Valor BDI (24,52%): R\$	5,50
			Valor Geral: R\$	27,95

Hidrolândia - CE, 03 de AGOSTO de 2020

  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Av. Glauce Carneiro Florido S/nº Sala  
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

  
 CREA/CE 12735



