



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CARTA-PROPOSTA



Caririaçu - Ceará, 20 de Junho de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Pedra Branca - CE
Comissão Permanente de Licitação.
REF.: Tomada de Preços N°013/2022-TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de Preços N°013/2022-TP, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1, NA LOCALIDADE DE LAGOA VELHA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE**, pelo preço global de R\$ 943.372,08 (Novecentos e Quarenta e Três Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais e Oito Centavos), com prazo de execução de acordo com o edital e projeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, que na elaboração dos preços unitários, contaram todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários a execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sócias, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários a execução dos serviços, que na elaboração da proposta de preços, observou as seguintes condições: os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: material, custos horários de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transporte, seguros e lucro.

Atenciosamente,


G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

G7-FIS 01/381

Márcel Mesquita Fontenele
ENG° CIVIL - CREA/CE 38814/D
RNP 060147260-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRAO 1	DATA: 13/06/2022	BDI: 28,35%
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSAO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA: 2022/03 COM DESONERAÇÃO	MES: 47,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SINAPI: 2022/03 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.: 05/2021
	Composições: PROPRIA	04/2022: 47,46%
		0,00%: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,50	149,06	42,26	860,94
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	267,25	6,06	1,72	2.079,21
1.3	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	SINAPI	M2	66,00	126,73	35,93	10.735,56
1.4	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	829,73	0,30	0,09	323,59
1.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.282,04	363,46	1.645,50
1.6	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	201,88	57,23	259,11
1.7	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	989,03	280,39	1.269,42
1.8	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	SINAPI	M2	10,00	845,99	239,84	10.858,30
1.9	C0369	BARRAÇÃO ABERTO	SEINFRA	M2	40,00	117,52	33,32	6.033,60
MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	61,83	65,55	18,58	5.201,76
2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	40,22	25,84	7,33	1.334,10
2.3	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	31,82	7,86	2,23	321,06
2.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	31,82	23,62	7,54	964,78
3 COBERTURA								
3.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	286,94	68,56	19,41	25.250,72
3.2	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	286,94	26,60	7,54	9.796,13
								
						7.821,70		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRAO 1

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

DATA: 13/06/2022 BDI: 28,35%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.3	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP. = 6mm	SEINFRA	M2	29,83	423,19	119,97	543,16	16.202,46
3.4	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	29,83	207,06	58,70	265,76	7.927,62
3.5	94219	CUMEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	26,83	24,80	7,03	31,83	854,00
3.6	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	59,88	64,94	18,41	83,35	4.991,00
3.7	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	298,10	52,50	14,88	67,38	20.085,98
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA								
4.1	FUNDAÇÃO								
4.1.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	208,00	52,52	14,89	67,41	14.021,28
4.1.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	104,00	13,34	3,78	17,12	1.780,48
4.1.3	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	SINAPI	M3	1,38	117,93	33,43	151,36	208,88
4.1.4	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	218,32	76,25	21,62	97,87	21.366,98
4.1.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	903,48	13,34	3,78	17,12	15.467,58
4.1.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	369,03	12,16	3,45	15,61	5.760,56
4.1.7	C0843	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	20,23	420,01	119,07	539,08	10.905,59
4.2	ESTRUTURA								
4.2.1	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	317,39	115,76	32,82	148,58	47.157,81
4.2.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	1.454,95	13,34	3,78	17,12	24.908,74
4.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	594,28	12,16	3,45	15,61	9.276,71
165.857,09									

3.938
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRAO 1
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

DATA: 13/06/2022 BDI: 28,35%
 FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/2022
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
4.2.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	18,78	420,01	119,07	539,08	10.123,92
4.2.5	101984	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	SINAPI	M2	303,42	150,75	42,74	193,49	58.708,74
4.2.6	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	152,20	80,27	22,76	103,03	15.681,17
5	ALVENARIA								79.078,55
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	790,91	71,71	20,33	92,04	72.795,36
5.2	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	19,38	252,60	71,61	324,21	6.283,19
6	IMPERMEABILIZAÇÃO								9.760,41
6.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	194,49	38,06	10,79	48,85	9.500,84
6.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	1,60	102,69	29,11	131,80	210,88
6.3	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	1,60	23,71	6,72	30,43	48,69
7	REVESTIMENTOS								215.573,56
7.1	PISO								73.006,81
7.1.1	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	234,35	44,84	12,71	57,55	13.486,84
7.1.2	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	256,24	25,93	7,35	33,28	8.527,67
7.1.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	219,72	80,07	22,70	102,77	22.580,62
7.1.4	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIO LINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	63,76	58,96	16,72	75,68	4.825,36
7.1.5	00004745	CASCALHO LAVADO	SINAPI	M3	14,29	89,34	25,32	114,67	1.638,63



Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 366.14/D
 RNP 060147260-8

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caririçu - CE - FONE: 88 9 98651097.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRAO 1		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	DATA:	13/06/2022
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA:	83,85% 47,76%
		SINAPI:	2022/03 COM DESONERAÇÃO
		Composições:	89,55% 47,46%
		PROPRIA:	0,00% 0,00%
		BDI:	28,35%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.1.6	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	29,90	27,71	7,86	35,57	1.063,54
7.1.7	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	29,90	59,33	16,82	76,15	2.276,89
7.1.8	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	234,35	43,39	12,30	55,69	13.050,95
7.1.9	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	SINAPI	M	204,25	7,10	2,01	9,11	1.860,72
7.1.10	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	27,45	104,89	29,74	134,63	3.695,59
7.2		PAREDE							116.616,20
7.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	678,77	6,95	1,97	8,92	6.054,63
7.2.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	899,04	3,20	0,91	4,11	3.695,05
7.2.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.577,81	28,79	8,16	36,95	58.300,08
7.2.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	219,18	51,80	14,69	66,49	14.573,28
7.2.5	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	679,86	12,26	3,48	15,74	10.701,00
7.2.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	679,86	10,68	3,03	13,71	9.320,88
7.2.7	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	33,75	123,38	34,98	158,36	5.344,65
7.2.8	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	690,13	9,74	2,76	12,50	8.626,63
7.3		TETO							25.419,15
7.3.1	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	285,93	5,55			2.035,82
7.3.2	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES E TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM COLHER DE PEDREIRO. AF_06/2014	SINAPI	M2	285,93	41,10			15.082,81

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 060147260-8

Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio-Administrador
 CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 96651097.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRAO 1


DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

DATA:	13/06/2022	BDI:	28,35%
FONTE		VERSÃO	HORA
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições		PROPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PRECOS TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
	90407	COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015						
7.3.3	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	257,40	12,26	3,48	4.051,48
7.3.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	257,40	10,68	3,03	3.528,96
7.3.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	35,21	9,74	2,76	440,13
7.3.6	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	6,68	32,65	9,26	279,96
7.4		MURO DE FECHAMENTO DO RESEV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA						531,40
7.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	38,76	10,68	3,03	531,40
8		ESQUADRIAS						104.827,37
8.1		MADEIRA						29.579,74
8.1.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	924,46	262,08	7.119,24
8.1.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00	1.003,41	284,47	15.454,56
8.1.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	873,07	247,52	1.120,59
8.1.4	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	924,46	262,08	1.186,54
8.1.5	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	1.003,41	284,47	1.287,88
8.1.6	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.115,56	316,26	1.431,82
8.1.7	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	122,85	12,55	143,56	1.979,11





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1

DATA: 13/06/2022 **BDI:** 28,35%


DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

VERSAO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/2022
 PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
8.2	ALUMINIO							46.862,45
8.2.1	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	28,36	894,98	1.148,71	32.577,42
8.2.2	C1516	JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,60	514,83	660,78	1.057,25
8.2.3	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	12,43	784,25	1.006,58	12.511,79
8.2.4	COMP-99946979	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ESPEÇO PARA 4 BICICLETAS)	Composições Próprias	UN	1,00	557,84	715,99	715,99
8.3	VIDRO							28.385,18
8.3.1	COMP-18770443	PORTA DE VIDRO TEMPARADO 10MM	Composições Próprias	UN	17,43	703,81	903,34	15.745,22
8.3.2	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	SINAPI	M2	29,24	278,59	357,57	10.455,35
8.3.3	00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	2,84	599,32	769,23	2.184,61
9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							36.235,61
9.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO AEREO							2.349,41
9.1.1	101510	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	SINAPI	UN	1,00	1.830,47	2.349,41	2.349,41
9.2	PONTOS ELÉTRICOS							29.118,76
9.2.1	C1698	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	37,00	103,71	29,40	4.925,07
9.2.2	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	8,00	91,00	116,80	934,40
9.2.3	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	18,00	153,93	197,57	3.556,26
9.2.4	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	3,00	29,43	37,77	113,31
9.2.5	C2045	PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	2,00	369,70	104,80	949,02



Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 060147260-8

Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.326.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Stra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	DATA:	13/06/2022	BDI:	28,35%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.2.6	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	2,00	52,87	14,99	67,86	135,72
9.2.7	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	15,00	122,03	34,60	156,63	2.349,45
9.2.8	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	12,00	145,05	41,12	186,17	2.234,04
9.2.9	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	2,00	137,78	39,06	176,84	353,68
9.2.10	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	59,00	153,56	43,53	197,09	11.628,31
9.2.11	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	9,00	167,90	47,60	215,50	1.939,50
9.3	QPDG								1.243,21
9.3.1	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	539,08	152,83	691,91	691,91
9.3.2	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	3,00	121,84	34,54	156,38	469,14
9.3.3	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	64,01	18,15	82,16	82,16
9.4	QUADROS								3.524,23
9.4.1	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	539,08	152,83	691,91	1.383,82
9.4.2	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	227,94	64,62	292,56	585,12
9.4.3	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	3,00	64,01	18,15	82,16	246,48
9.4.4	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	2,00	121,84	34,54	156,38	312,76
9.4.5	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00	15,58	4,42	20,00	200,00
9.4.6	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00	26,56	4,42	30,98	340,90

943

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 060147263-8

Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriçaçu - CE - FONE: 88 9 98651097.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1


DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

DATA:	13/06/2022	BDI:	28,35%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições		PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.4.7	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	70,92	20,11	91,03	455,15
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
10.1	LOUÇAS E METAIS								
10.1.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	431,00	122,19	553,19	553,19
10.1.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	38,20	10,83	49,03	49,03
10.1.3	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	664,52	188,39	852,91	3.411,64
10.1.4	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	5,00	30,48	8,64	39,12	195,60
10.1.5	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	13,00	139,26	39,48	178,74	2.323,62
10.1.6	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00	591,53	167,70	759,23	759,23
10.1.7	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	68,49	19,42	87,91	1.230,74
10.1.8	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	32,56	9,23	41,79	585,06
10.1.9	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	787,92	223,38	1.011,30	1.011,30
10.1.10	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	SEINFRA	UN	1,00	1.875,35	531,66	2.407,01	2.407,01
10.1.11	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	22,00	1.264,35	358,44	1.622,79	35.701,38
10.1.12	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,62	845,50	239,70	1.085,20	1.758,02
10.1.13	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	26,00	395,68	112,18	507,86	13.204,36
10.1.14	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	1,00	885,81	251,13	1.136,94	1.136,94
10.1.15	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	13,00	162,89	46,36	209,07	2.717,91
						SEM BDI	70,92		
						BDI	20,11		
						COM BDI	91,03		455,15
									131.734,22
									68.821,97



G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Stra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.


Cicero George Quintino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita-Fontenelle
 ENG° CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 060147260-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1																																													
DATA:	13/06/2022	BDI:	28,35%																																											
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																																													
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE																																													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE																																													
<table border="1"> <tr> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> <tr> <td>FONTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>DATA REF.</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>04/2022</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Composições</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>				3	4	5	6	7	8	9	10	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021					SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022					Composições				PROPRIA	0,00%	0,00%	
3	4	5	6	7	8	9	10																																							
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.																																										
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																										
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022																																										
Composições				PROPRIA	0,00%	0,00%																																								

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.1.16	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	58,26	16,52	74,78	299,12
10.1.17	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	99,54	28,22	127,76	1.277,60
10.1.18	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	78,00	22,11	100,11	200,22
10.2		REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS							8.097,24
10.2.1	00037104	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	1.256,37	356,18	1.612,55	1.612,55
10.2.2	99630	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	99,95	28,34	128,29	128,29
10.2.3	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	37,39	10,60	47,99	47,99
10.2.4	97540	LUBA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	30,93	8,77	39,70	39,70
10.2.5	98060	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	4.723,92	1.339,23	6.063,15	6.063,15
10.2.6	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	72,54	20,57	93,11	93,11
10.2.7	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	34,36	9,74	44,10	44,10
10.2.8	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	53,25	15,10	68,35	68,35
10.3		METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS							13.612,28
10.3.1	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	77,64	22,01	99,65	199,30
10.3.2	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	346,95	98,36	445,31	2.671,86
10.3.3	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	16,00	91,86	26,04	117,90	1.886,40
10.3.4	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	3.242,96	919,38	4.162,34	8.324,68
10.3.5	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	37,39	10,60	47,99	47,99
10.3.6	97540	LUBA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	30,93	8,77	39,70	39,70



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

DATA: 13/06/2022 BDI: 28,35%

FONTE: VERSÃO: HORA: MES: DATA REF.
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/2022
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
10.3.7	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	34,36	9,74	44,10	88,20
10.3.8	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	9,00	30,66	8,69	39,35	354,15
10.4	PONTOS DE HIDRÁULICA								20.810,80
10.4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	40,00	213,00	60,39	273,39	10.935,60
10.4.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	40,00	192,35	54,53	246,88	9.875,20
10.5	REDE EXTERNA								20.391,93
10.5.1	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	18,00	422,08	119,66	541,74	9.751,32
10.5.2	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	M	30,40	25,54	7,24	32,78	996,51
10.5.3	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	152,50	49,27	13,97	63,24	9.644,10
11	REDE DE AR COMPRIMIDO								1.595,73
11.1	92305	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	30,00	39,92	11,32	51,24	1.537,20
11.2	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	45,60	12,93	58,53	58,53
12	COMUNICAÇÃO VISUAL								2.203,35
12.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,19	655,78	185,91	841,69	1.001,61
12.2	C3367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,43	654,76	185,62	840,38	1.201,74

VALOR BDI TOTAL	208.379,10
VALOR ORÇAMENTO	7.343.929,98
VALOR TOTAL	9.433.372,08

946
 páginas
 C.F.L.
 MARCEL MESAQUITA F. MONTENEGRO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 050147263-8


G7 Construções e Serviços EIRELI - EPP
 Cícero George Chafino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua Jose Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE		
DATA:	13/06/2022	BDI:	28,35%
FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições		PROPRIA	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	34.065,23	100,00 % 34.065,23							100,00 % 34.065,23
2	MOVIMENTO DE TERRA	7.821,70	100,00 % 7.821,70							100,00 % 7.821,70
3	COBERTURA	85.107,91				90,00 % 76.597,12	10,00 % 8.510,79			100,00 % 85.107,91
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	235.368,44	40,00 % 94.147,38	30,00 % 70.610,53	30,00 % 70.610,53					100,00 % 235.368,44
5	ALVENARIA	79.078,55		50,00 % 39.539,28	40,00 % 31.631,42	10,00 % 7.907,85				100,00 % 79.078,55
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.760,41		90,00 % 8.784,37			10,00 % 976,04			100,00 % 9.760,41
7	REVESTIMENTOS	215.573,56			10,00 % 21.557,36	10,00 % 21.557,36	45,00 % 97.008,10	25,00 % 53.893,39	10,00 % 21.557,35	100,00 % 215.573,56
8	ESQUADRIAS	104.827,37						41,930,95	62,896,42	100,00 % 104.827,37
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	36.235,61		10,00 % 3.623,56	10,00 % 3.623,56	20,00 % 7.247,12	20,00 % 7.247,12	20,00 % 7.247,12	20,00 % 7.247,13	100,00 % 36.235,61
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	131.734,22		10,00 % 13.173,42	10,00 % 13.173,42	20,00 % 26.346,84	20,00 % 26.346,84	20,00 % 26.346,84	20,00 % 26.346,86	100,00 % 131.734,22
11	REDE DE AR COMPRIMIDO	1.595,73				100,00 % 1.595,73				100,00 % 1.595,73
12	COMUNICAÇÃO VISUAL	2.203,35							100,00 % 2.203,35	100,00 % 2.203,35
		943.372,08	136.034,31	135.731,16	140.596,29	141.252,02	140.088,89	129.418,30	120.251,11	943.372,08
			136.034,31	271.765,47	412.361,76	553.613,78	693.702,67	823.120,97	943.372,08	



[Handwritten signature]

G7 Construções e Serviços Elétricos

Osvaldo Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Stra. do Carmo
Carriaguá - CE - FONE: 88 9 96651097.

Mafael Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
IDMID Nº 11.724.1-3

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1

DATA: 13/06/2022

BID: 28,35%

DESCR: PLANTIA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE

CIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

COMPR: 83,82%

DIS: 47,76%

PRO: 0,00%

TOTAL: 131,000

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	34,8782	35,5758
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	1,00000000	24,4902	24,4902
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	12,3578	55,6101
11725 PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000000	15,2292	2,2844
TOTAL Material				117,9605
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra				31,1000
VALOR:				149,06

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.18 BIVG	KG	0,02000000	20,2958	0,0059
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,04000000	12,3578	0,4943
11724 PREGO	KG	0,01200000	15,2292	0,1828
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x1"	M2	0,00900000	28,1456	0,2533
TOTAL Material				1,3363
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10438 CARPINTERO	H	0,19000000	20,7700	2,7011
12543 SERVENTE	H	0,19000000	15,5500	2,0215
TOTAL Mão de Obra				4,7216
VALOR:				6,06

96458 - TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004463 CABRO NAO APARELHADO 7,5 X 7,5 CM EM MACARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	M	1,22730000	21,94	26,92
0004381 CHAPA PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	1,05003800	36,24	38,05
00005061 TABUA APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO	KG	0,04280000	16,46	0,70
00003982 TABUA APARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO	M	1,98230000	26,02	44,03
TOTAL Material				109,70

88237 AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88282 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

84974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:8,45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DIURNO, AF_08/2015

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88237 AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20400000	16,92	3,45
88282 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61270000	20,69	12,61
84974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:8,45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	M3	0,00150000	345,34	0,51
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,01810000	18,63	0,37
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DIURNO, AF_08/2015	M	0,00000000	26,2444	0,09

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sta. do Carmo
Carriacou - CE - FONE: 88 9 96651097.

Claudio George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1

DATA: 13/06/2022

BID: 28,35%

DESCR: PLANTIA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE

CIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

COMPR: 83,82%

DIS: 47,76%

PRO: 0,00%

TOTAL: 126,73

98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS AF_05/2018 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00300000	16,32	0,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00300000	16,57	0,04
88031 TRATOR DE ESTERIAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	0,00240000	52,27	0,12
88032 TRATOR DE ESTERIAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHIP DIURNO, AF_06/2014	CHIP	0,00060000	168,08	0,10
TOTAL Servicos				0,30
VALOR:				0,30

C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10125 ARMAÇÃO HEX TRIFÁSICA COM ROLDANA	UN	1,00000000	48,6982	48,6982
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,00000000	5,5782	334,5720
10840 CONECTOR SPLIT-BOLT PICABO 10MM2	UN	4,00000000	5,3900	21,5600
10962 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,00000000	3,0086	6,0172
11070 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	6,00000000	5,3508	32,1048
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,00000000	36,6520	36,6520
11406 LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,00000000	1,1966	2,3912
12383 NOFUSE DE 70 A	UN	1,00000000	39,6988	39,6988
12405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150X9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00000000	483,3908	483,3908
12413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UN	1,00000000	266,9520	266,9520
TOTAL Material				1.282,040
VALOR:				1.282,04

C2849 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10402 CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	1,00000000	201,8800	201,8800
TOTAL Material				201,88

C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10020 ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE PICK D'ÁGUA 32x1"	UN	1,00000000	15,1214	15,1214
10403 CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00000000	77,4200	77,4200
10405 CAIBRO DE 2"x1"	M	10,00000000	5,6154	56,1540
10409 CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,50000000	291,9518	145,9759
12387 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	10,00000000	26,2444	262,4440

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sta. do Carmo
Carriacou - CE - FONE: 88 9 96651097.

Cláudio George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	DATA:	13/06/2022	BDI:	23,35%
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSÃO:	007.1	COM DESONERVAÇÃO	83,8%
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	PROPRIA	0,0%	PROPRIA	0,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	PROPRIA	0,0%	PROPRIA	0,0%

Item de Obra	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12369	5,00000000	M	SEINFRA	11,6620	58,3100
12410	0,50000000	KG	SEINFRA	13,5240	6,7620
12201	4,00000000	M	SEINFRA	6,5758	26,3032
TOTAL MATERIAL					91,3752
10498	8,00000000	UN	PORTIL	20,7700	166,1600
12543	8,00000000	H	SEINFRA	15,5500	124,4000
TOTAL Mão de Obra					320,5600
00336	0,12500000	M3	SEINFRA	399,8100	49,9763
TOTAL SERVIÇOS					49,9763
VALOR:					989,03

92208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.

Item de Obra	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
0004813	3,49440000	M	SINAPI	8,07	28,11
00010888	0,02520000	UN	SINAPI	214,37	5,40
00010891	0,02520000	UN	SINAPI	207,29	5,22
00011455	0,02520000	UN	SINAPI	18,55	0,46
00011597	1,00000000	M2	SINAPI	79,45	79,45
00006193	3,91740000	M	SINAPI	15,85	62,09
TOTAL MATERIAL					180,73
101165	0,02690000	M3	SINAPI	711,67	19,14
88489	3,74570000	M2	SINAPI	10,68	40,00
91924	0,02190000	M	SINAPI	2,66	1,69
91826	0,07980000	M	SINAPI	3,74	2,94
91291	0,12590000	UN	SINAPI	9,06	1,13
95905	0,97840000	H	SINAPI	20,59	20,16
95905	0,05040000	UN	SINAPI	19,84	0,99
95311	0,02520000	UN	SINAPI	12,96	0,32
91911	0,07550000	UN	SINAPI	10,51	0,79
101891	0,05040000	UN	SINAPI	26,56	1,33
TOTAL SERVIÇOS					117,14
VALOR:					297,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	DATA:	13/06/2022	BDI:	23,35%
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSÃO:	007.1	COM DESONERVAÇÃO	83,8%
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	PROPRIA	0,0%	PROPRIA	0,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	PROPRIA	0,0%	PROPRIA	0,0%

Item de Obra	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
91862	0,25180000	M	SINAPI	9,28	2,33
91870	0,22660000	M	SINAPI	9,95	2,23
93358	0,02620000	M3	SINAPI	65,55	1,71
91170	0,25180000	M	SINAPI	2,76	0,69
91173	0,22660000	M	SINAPI	1,40	0,31
92025	0,02520000	UN	SINAPI	59,52	1,34
94559	0,07550000	M2	SINAPI	767,20	57,92
95240	0,00600000	M2	SINAPI	14,19	0,08
95241	1,49960000	M2	SINAPI	23,66	34,06
97586	0,10070000	UN	SINAPI	212,81	21,42
97593	0,02520000	UN	SINAPI	190,31	4,79
97611	0,02520000	UN	SINAPI	27,17	0,68
98445	0,54950000	M2	SINAPI	156,22	85,84
98441	0,35170000	M2	SINAPI	131,07	46,09
98446	0,42840000	M2	SINAPI	197,91	84,78
98442	0,40480000	M2	SINAPI	133,61	54,08
98447	0,04390000	M2	SINAPI	135,23	5,93
98443	0,02810000	M2	SINAPI	116,03	3,26
98448	0,03420000	M2	SINAPI	167,72	5,73
98444	0,03230000	M2	SINAPI	117,84	3,80
91341	0,00340000	M2	SINAPI	794,25	49,72
101876	0,02520000	UN	SINAPI	79,01	1,99
98995	0,00670000	M3	SINAPI	39,74	0,28
94210	0,02520000	M2	SINAPI	55,18	79,43

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caririçu - CE - FONE: 88 9 96651097. RNP 060147263-8
 Matcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 3 949

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caririçu - CE - FONE: 88 9 96651097. RNP 034.926.773-12
 Cicero George Quinto Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1
 DATA: 13/06/2022
 BDI: 28,35%

CONTINENTE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 DATA: 06/2021
 BDI: 28,35%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 DATA: 06/2021
 BDI: 28,35%

LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE
 DATA: 04/2022
 BDI: 28,35%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE
 DATA: 04/2022
 BDI: 28,35%

Quantidade	UN	SINAPI	0,05040000	22,20	1,11
92000	UN	SINAPI	0,05040000	22,20	1,11
92543	M2	SINAPI	1,43960000	19,24	27,69
TOTAL Serviço:					655,26
VALOR:					845,99

93389 - BARRAÇÃO ABERTO (M2)

Quantidade	UNID	FORTE	COMPLEMENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0197	M	SEINFRA	0,53250000	5,2920	3,3472
10993	UN	SEINFRA	0,10260000	9,3100	0,9582
11075	M	SEINFRA	0,10260000	3,4300	0,3519
12340	M	SEINFRA	3,21000000	1,3328	4,2783
12357	UN	SEINFRA	0,06840000	9,9568	0,6810
12373	UN	SEINFRA	0,10260000	2,9890	0,3067
10198	M	SEINFRA	1,70940000	16,9834	29,0314
12408	KG	SEINFRA	0,10260000	16,4150	1,6942
12429	M2	SEINFRA	0,10260000	28,1456	2,8877
12440	UN	SEINFRA	0,68380000	19,2472	13,1612
12444	UN	SEINFRA	0,20460000	14,7882	3,0257
TOTAL Material:					58,7105

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. AF. 02/2021 (M3)

Quantidade	UNID	FORTE	COMPLEMENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	H	SEINFRA	1,02570000	20,7700	21,3088
12391	H	SEINFRA	0,51280000	20,7700	10,6509
12543	H	SEINFRA	1,28210000	15,5500	19,9367
TOTAL Mão de Obra:					51,8914
00836	M3	SEINFRA	0,01480000	399,8100	5,9172
TOTAL Serviço:					69,772
VALOR:					117,52

93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016 (M3)

Quantidade	UNID	FORTE	COMPLEMENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91584	CH	SINAPI	0,26400000	20,42	5,18
TOTAL Serviço:					5,18
VALOR:					65,59

93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016 (M3)

Quantidade	UNID	FORTE	COMPLEMENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91584	CH	SINAPI	0,26400000	20,42	5,18
TOTAL Serviço:					5,18
VALOR:					65,59

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririçu - CE - FONE: 88 9 98651087.
 Página: 5
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1
 DATA: 13/06/2022
 BDI: 28,35%

CONTINENTE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 DATA: 06/2021
 BDI: 28,35%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 DATA: 06/2021
 BDI: 28,35%

LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE
 DATA: 04/2022
 BDI: 28,35%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE
 DATA: 04/2022
 BDI: 28,35%

Quantidade	UNID	FORTE	COMPLEMENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91533	CHP	SINAPI	0,27400000	28,64	7,84
88316	H	SINAPI	0,65000000	16,57	10,77
88608	M3	SINAPI	1,00000000	2,05	2,05
TOTAL Serviço:					25,64
VALOR:					25,64

100982 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020 (M3)

Quantidade	UNID	FORTE	COMPLEMENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CHI	SINAPI	0,01380000	46,78	0,64
91386	CHP	SINAPI	0,01980000	240,25	4,75
5632	CHI	SINAPI	0,01050000	75,09	0,78
5631	CHP	SINAPI	0,00850000	204,43	1,69
TOTAL Serviço:					7,86
VALOR:					7,86

C2553 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Quantidade	UNID	FORTE	COMPLEMENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9690	H	SEINFRA	0,18520000	127,5300	23,6186
TOTAL Equipamentos:					23,6186
VALOR:					23,62

92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 (M2)

Quantidade	UNID	FORTE	COMPLEMENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004430	M	SINAPI	2,33600000	11,22	26,20
0002047	KG	SINAPI	0,07000000	18,54	1,29
0003927	KG	SINAPI	0,05000000	16,72	0,83
0004058	KG	SINAPI	0,03000000	16,87	0,50
0000408	M	SINAPI	2,57300000	2,13	5,48
0000425	M	SINAPI	0,73500000	23,73	17,44
TOTAL Material:					51,74

92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 (M2)

Quantidade	UNID	FORTE	COMPLEMENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	H	SINAPI	0,62000000	16,92	6,80
88262	H	SINAPI	0,20500000	20,59	8,23

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririçu - CE - FONE: 88 9 98651087.
 Página: 6
 Marcel Mesquita Fontenele
 ENGR CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 080147203-8

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/06/2022		BDI: 28,35%	
ORRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	FORTE:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA:	6271 COM DESONERACAO	83,5%	47,46%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA:	20200 COM DESONERACAO	0,00%	0,00%
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA:	PROPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA:	PROPRIA	0,00%	0,00%

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CHI	0,05710000	17,91	1,02
CHP	0,04120000	18,84	0,77
TOTAL Serviço:			18,42
VALOR:			69,56

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	17,74800000	1,11	19,70
TOTAL Material:			19,70
CHI	0,03330000	17,91	0,59
CHP	0,02400000	18,84	0,45
H	0,25300000	16,57	4,19
H	0,08200000	20,40	1,67
TOTAL Serviço:			6,90
VALOR:			26,60

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1,05000000	370,098	388,502
M	2,30000000	3,2340	7,432
TOTAL Material:			395,934
H	0,75000000	20,7700	15,5775
H	0,75000000	15,5500	11,6625
TOTAL Mão de Obra:			27,2400
VALOR:			423,19

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
KG	14,80000000	7,2422	107,1846
TOTAL Material:			107,1846

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	20,77000000	20,7700	57,1175
H	2,36000000	15,5500	42,7625
TOTAL Mão de Obra:			99,8800

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.699/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririçu - CE - FONE: 88 9 96651097.

Ciclo George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 034.926.773-12

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/06/2022		BDI: 28,35%	
ORRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	FORTE:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA:	6271 COM DESONERACAO	83,5%	47,76%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA:	20200 COM DESONERACAO	0,00%	0,00%
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA:	PROPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA:	PROPRIA	0,00%	0,00%

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	3,00000000	2,56	7,68
TOTAL Material:			7,68

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,01170000	414,69	4,85
CHI	0,00870000	17,91	0,15
CHP	0,00630000	18,84	0,11
H	0,35000000	16,57	5,79
H	0,30500000	20,40	6,22
TOTAL Serviço:			17,12
VALOR:			24,90

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	1,65000000	38,46	40,38
KG	0,00800000	16,46	0,13
KG	0,00160000	70,55	0,11
310ML	0,05300000	33,22	1,76
KG	0,05900000	228,91	13,50
TOTAL Material:			55,88

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CHI	0,01830000	17,91	0,32
CHP	0,01320000	18,84	0,24
H	0,28200000	16,57	4,57
H	0,18800000	20,40	3,83
TOTAL Serviço:			9,06
VALOR:			64,94

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
KG	0,00200000	18,46	0,03
KG	0,00120000	39,51	0,08

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.699/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririçu - CE - FONE: 88 9 96651097.

Matet Mesquita FORTALEZA
ENG° CIVIL - CREA/CE 386140-9
RNP 060147260-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1

DATA: 13/08/2022

BR: 28,35%

INSS: 7,79%

IR: 4,78%

CSLL: 0,00%

DESCR: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
29,20	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,05000000	27,81
6,57	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,19000000	33,22
10,30	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CÁMBIO 50/50	KG	0,04500000	228,91
48,24	TOTAL Material			48,24

101173 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF_05/2020 (M)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
15,02	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 12,73 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,04300000	349,52
16,38	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 10,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,35000000	12,05
10,11	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46000000	20,82
11,01	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65000000	16,57
52,32	TOTAL Serviço			52,32
52,32	VALOR:			52,32

C1151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0,8938	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUASTE (CHP)	H	0,00800000	124,2200
0,9938	TOTAL Equipamento			0,9938
9,1478	ARMAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	9,8480
9,3448	AÇO CA-60/60	KG	1,05000000	8,1722
9,3448	TOTAL Material			9,3448

100204 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM; AF_07/2019 (M3)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1,2416	AJUDANTE DE ARMADORFERREIRO	H	0,08000000	16,7700
1,8616	ARMADORFERREIRO	H	0,08000000	20,7700
3,0032	TOTAL Mão de Obra			3,0032
13,34	VALOR:			13,34

100224 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM; AF_07/2019 (M3)

67-319-171

Cibero George Quilbo Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1

DATA: 13/08/2022

BR: 28,35%

INSS: 7,79%

IR: 4,78%

CSLL: 0,00%

DESCR: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
79,84	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)	M3	0,56500000	79,84
80,26	PEDRA BRITADA N. 2 (19 a 38 MM)	M3	0,56500000	80,26
94,4	TOTAL Material			94,4

96534 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017 (M2)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6,65	DESMONTANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01700000	6,65
11,47	FONTELE 17,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,62500000	11,47
18,76	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 19 (1 1/2 X 13)	KG	0,01100000	18,76
20,66	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04000000	20,66
4,01	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,82400000	4,01
24,49	TABUA N.º APARELHADA 2,5 X 97 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,05800000	24,49
36,88	TOTAL Material			36,88
117,93	VALOR:			117,93

C0217 - ARMADURA CA-60 FIMA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
16,52	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56900000	16,52
29,59	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,41300000	29,59
19,63	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,01400000	19,63
20,84	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,01600000	20,84
38,68	TOTAL Serviço			38,68
76,25	VALOR:			76,25

10103 - ARMAME RECOZIDO N.18 BWG

10169 - AÇO CA-60

10040 - AJUDANTE DE ARMADORFERREIRO

10121 - ARMADORFERREIRO

16,7700

8,1444

1,15000000

16,7700

1,1739

1,4539

2,6278

9,5286

67 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-69
Rua José Nogueira de Melo N.º 026, Bairro N. Sta. do Carmo
Caririçu - CE - FONE: 88 9 98651097.

67 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-69
Rua José Nogueira de Melo N.º 026, Bairro N. Sta. do Carmo
Caririçu - CE - FONE: 88 9 98651097.

Marcos Mesquita Fontenele
ENG. CIVIL - CREA / CE 38614/D
RNP 080147263-8

31952

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1
 DATA: 13/06/2022
 BDI: 26,35%

DESCR: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

COMPONENTE: PROPRIETÁRIA 0,00%
 83,85%
 83,85%
 47,79%
 47,79%
 0,00%

VALOR: 12,16

C0843 - CONCRETO P/VIÉS, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Quantidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0682	SEINFRA	0,71400000	22,2400	15,8704
TOTAL Equipamento:				15,8704

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0109	M3	0,85690000	66,1500	57,3454
0280	M3	0,82700000	74,8682	48,8157
0305	KG	349,00000000	0,5488	191,5312
11605	M3	0,23890000	72,4220	15,1362
TOTAL Material:				310,8285

Mão de Obra	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
2543	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra:				93,3000
VALOR:				420,01

C4301 - FORMA PARA CONCRETO 'IN LOCO', INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0041	H	0,25000000	16,7700	4,1925
0498	H	0,25000000	20,7700	5,1925
TOTAL Mão de Obra:				9,3850

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C482	M2	1,00000000	73,9900	73,9900
C481	M2	0,20000000	161,9200	32,3840
TOTAL Serviço:				106,3740
VALOR:				115,76

101964 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (6+3). AF. 11/2020 (M2)

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00003738	M2	1,00000000	44,10	44,10
00040304	KG	0,04000000	20,68	0,82
00006193	M	1,87000000	15,85	29,63
TOTAL Material:				74,55

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
92783	KG	0,98100000	18,44	18,27
86282	H	0,50100000	20,59	10,31
103674	M3	0,04400000	545,03	23,98
TOTAL Serviço:				52,56

Cicero George Quintino Araújo Sousa
 Sócio-Administrador
 CPF 031.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1
 DATA: 13/06/2022
 BDI: 26,35%

DESCR: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

COMPONENTE: PROPRIETÁRIA 0,00%
 83,85%
 83,85%
 47,79%
 47,79%
 0,00%

VALOR: 150,75

92723 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF. 09/2020

Quantidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SEINFRA	0,35400000	16,57	5,86
TOTAL Serviço:				5,86
VALOR:				150,75

93186 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016 (M)

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0002682	L	0,00600000	6,05	0,03
00039017	UN	6,00000000	0,21	1,26
00004491	M	0,35200000	11,47	4,03
TOTAL Material:				5,32

Serviço	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
94970	M3	0,01800000	349,52	6,29
92792	KG	0,49000000	12,94	6,34
92270	M2	0,35000000	146,84	51,39
88309	H	0,37600000	20,82	7,82
88316	H	0,18800000	16,57	3,11
TOTAL Serviço:				74,95
VALOR:				80,27

102928 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021 (M2)

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00007271	UN	28,31000000	0,89	19,53
00037395	CENTO	0,00500000	39,86	0,19
00034657	M	0,45000000	2,94	1,23
TOTAL Material:				20,95

Serviço	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
87292	M3	0,00910000	430,44	3,91
88309	H	1,61000000	20,82	33,52
88316	H	0,86500000	16,57	13,33
TOTAL Serviço:				50,76
VALOR:				71,71

C4912 - MURO CONTOURNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA (M2)

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00882	H	0,03000000	22,400	0,6720

Matheus Fontenelle
 ENG CIVIL - CREA/CE 38614/D-8
 RNP 060147260-8

67-713 181

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/06/2022	BDI: 24,35%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	CONTÉ:	PLANOJA ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SEMPR:	6271 COM DESONERVAÇÃO 63,55%
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SINAPI:	262203 COM DESONERVAÇÃO 63,55%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	PROPRIA:	0,00%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	AFRAME RECOZIDO 11,18 BWG	0,04000000	0,3940	0,3940
10108	AREIA GROSSA	0,08000000	73,2256	5,8580
10109	AREIA MEDIA	0,08500000	68,1500	5,8228
10163	ACO CA-50	2,18000000	9,3100	20,2958
10280	BRITA	0,03000000	74,6662	2,2400
10905	CIMENTO PORTLAND	45,00000000	0,5468	24,6860
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	0,15000000	64,7388	9,7108
11605	PEDRISCO	0,01000000	72,4220	0,7242
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	0,45000000	5,6448	2,5402
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	25,00000000	0,6664	16,6600
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	18,00000000	0,5684	10,2312
				TOTAL Material: 88,8730

Material de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	0,15000000	16,7700	2,5155
10121	ARMADOR/FERREIRO	0,15000000	20,7700	3,1155
12391	PEDEIRO	3,20000000	20,7700	66,4640
12543	SERVEENTE	5,20000000	15,5500	80,8600
				TOTAL Mão de Obra: 152,9500
				VALOR: 252,80

98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)				
0000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	KG	1,50000000	27,81
				TOTAL Material: 27,81

98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-3/11M, AF_06/2018 (M2)				
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06500000	1,47
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42200000	6,78
				TOTAL Serviço: 10,25
				VALOR: 38,06

98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-3/11M, AF_06/2018 (M2)				
0000426	GRAS DE COZINHA - GLP	KG	0,26000000	8,37
0000604	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9629)	M2	1,12500000	70,27
0000611	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,61500000	7,20
				TOTAL Material: 79,84

98243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E - EPP				
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1732	3,32
				TOTAL Serviço: 3,32

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Carriacçu - CE - FONE: 88 9 96851097.

Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 034.926.777-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/06/2022	BDI: 24,35%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	CONTÉ:	PLANOJA ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SEMPR:	6271 COM DESONERVAÇÃO 63,55%
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SINAPI:	262203 COM DESONERVAÇÃO 63,55%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	PROPRIA:	0,00%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,94800000	20,82
				TOTAL Serviço: 20,82
				VALOR: 102,69

97620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021 (M2)				
0000734	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,21000000	15,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,50000000	0,27
				TOTAL Material: 3,42

97702 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM. AF_07/2021 (M2)				
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	M3	0,03100000	454,05
88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21400000	20,82
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10700000	16,57
				TOTAL Serviço: 20,29
				VALOR: 25,71

98681 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)				
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3	0,06610000	647,14
88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29600000	20,82
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14900000	16,57
				TOTAL Serviço: 44,84
				VALOR: 44,84

98681 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)				
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	M	1,67000000	1,07
				TOTAL Material: 1,78

98298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019				
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	M3	0,03100000	498,93
88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29600000	20,82
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14900000	16,57
				TOTAL Serviço: 24,15
				VALOR: 25,93

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Carriacçu - CE - FONE: 88 9 96851097.

Marcel Mesquita Fontenele
ENG° CIVIL - CREA/CE 38814/D
RNP 080147203-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/06/2022		BDI: 26,35%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	UNID:	M2	QTD:	VALOR
DISCRICÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	SINAPI:	M	0,45000000	4,01
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SINAPI:	M2	1,12240000	33,27
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SINAPI:	M2	1,12240000	33,27
		TOTAL Material:		40,65	
		TOTAL Serviço:		36,42	
		TOTAL:		77,07	

Material	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00003777	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,12800000	1,34	1,51
00004517	SARRAFO 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,45000000	4,01	1,80
00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,12240000	33,27	37,34

Serviço	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88282	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13540000	20,59	2,78
94984	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 12,73 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA M2) BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	M3	0,07280000	358,92	26,12
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22170000	20,82	4,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35700000	16,57	5,91
		TOTAL Serviço:		36,42	
		TOTAL:		77,07	

C4917 - PISO INTERTRAVADO TIPO TULHINHO (20X10X3) 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)					
Material	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	H	0,12110000	27,290	3,3048
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,00550000	41,7000	0,2294
		TOTAL Equipament:		3,5342	
Material	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,05680000	66,1500	3,7573
19104	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TULHINHO/PAVERHO/ANDAS/PAPALEPEPADO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,00300000	41,8362	41,9817
2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,00870000	59,2508	0,5155
		TOTAL Material:		46,2543	
Material	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10445	CALÇEITEIRO	H	0,25310000	20,7700	5,2569
12543	SERVENTE	H	0,25310000	15,5500	3,9357
		TOTAL Mão de Obra:		9,1926	
		TOTAL:		58,96	

00004745 - CASCALHO LAVADO (M3)					
Material	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004745	CASCALHO LAVADO	M3	1,00000000	91,16	91,16
		TOTAL Material:		91,16	
		VALOR:		99,34	

94263 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016 (M)					
Material	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00003770	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,06200000	88,20	5,4684
		TOTAL Material:		5,4684	
		VALOR:		59,34	

94263 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016 (M)					
Material	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00003770	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,06200000	88,20	5,4684
		TOTAL Material:		5,4684	
		VALOR:		59,34	

94263 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016 (M)					
Material	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00003770	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,06200000	88,20	5,4684
		TOTAL Material:		5,4684	
		VALOR:		59,34	

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1028, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririçu - CE - FONE: 88 9 96651087.

Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 034.826.773-12

Página: 15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/06/2022		BDI: 26,35%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	UNID:	M3	QTD:	VALOR
DISCRICÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	SINAPI:	M3	0,03000000	405,23
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SINAPI:	M3	0,03000000	405,23
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SINAPI:	M3	0,03000000	405,23
		TOTAL Material:		12,15	
		TOTAL Serviço:		12,76	
		TOTAL:		24,91	

Material	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20 COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0,03000000	17,32	0,52
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06700000	18,15	1,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06700000	18,15	1,21
92981	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO, AF-12/2015	CHI	0,07200000	5,04	0,36
92980	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO, AF-12/2015	CHP	0,01400000	20,12	0,28
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22100000	20,82	4,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44200000	16,57	7,32
		TOTAL Serviço:		14,96	
		TOTAL:		27,71	

94283 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016 (M)					
Material	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00003370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01500000	89,20	1,32
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20 COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0,06400000	405,23	34,03
00004517	SARRAFO 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,20000000	4,01	0,80
00006189	TABUA 190x APARELHADA 2,5 X 30 CM EM MACARANDUBA, ANGELOM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,12500000	23,13	2,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54300000	19,57	8,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54300000	19,57	20,29
		TOTAL Material:		39,04	
		TOTAL Serviço:		59,33	
		TOTAL:		98,37	

87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014 (M2)					
Material	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0001191	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	KG	6,14000000	0,76	4,66
0001287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x20 CM2	M2	1,06300000	28,32	30,01
00034357	REJANTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,19000000	4,48	0,85
		TOTAL Material:		35,52	
		TOTAL Serviço:		5,39	
		TOTAL:		40,91	

87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014 (M2)					
Material	Descrição	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88256	AZULEJISTA OU LAJURHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26000000	20,75	5,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	16,57	2,48
		TOTAL Serviço:		7,87	
		TOTAL:		43,39	

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1028, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririçu - CE - FONE: 88 9 96651087.

Matcelino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 060147263-8

955

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	DATA: 13/06/2022	EDI: 28,5%
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA			
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE			
CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE			

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,60300000	0,76	0,45
0001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	0,15000000	28,32	4,24
0003457 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,08400000	4,48	0,37
TOTAL Material:				5,06
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286 AZULEJISTA OU LADRLHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07400000	20,75	1,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03100000	16,57	0,51
TOTAL Serviço:				2,04
VALOR:				7,10

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003586 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,29000000	2,34	3,01
0002032 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= '15" CM, E= '20" CM	M	1,00000000	86,20	86,20
TOTAL Material:				89,21
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTAGRANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54700000	20,42	11,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27300000	16,57	4,52
TOTAL Serviço:				15,68
VALOR:				104,89

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2019	M3	0,00420000	391,56	1,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18300000	20,82	3,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09100000	16,57	1,50
TOTAL Serviço:				6,95
VALOR:				6,95

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2019	M3	0,00420000	391,56	1,64
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	20,82	1,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06700000	16,57	0,11
TOTAL Serviço:				3,20
VALOR:				3,20

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	DATA: 13/06/2022	EDI: 28,5%
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA			
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE			
CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE			

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UNIDA) PARA EMBOÇOMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2019	M3	0,03760000	430,44	16,18
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47000000	20,82	9,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17100000	16,57	2,83
TOTAL Serviço:				28,79
VALOR:				28,79

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,86000000	0,76	3,69
0003457 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,42000000	4,48	1,88
0000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,05000000	29,79	31,27
TOTAL Material:				36,84
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286 AZULEJISTA OU LADRLHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49000000	20,75	10,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29000000	16,57	4,80
TOTAL Serviço:				14,96
VALOR:				51,80

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,10000000	0,75	0,07
0004386 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,55600000	2,24	3,48
TOTAL Material:				3,55
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31200000	21,90	6,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11400000	16,57	1,88
TOTAL Serviço:				8,71
VALOR:				12,26

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007556 TINTA LATEX, ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	15,30000000	16,54	6,45
TOTAL Serviço:				6,45
VALOR:				6,45

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Curitiba - CE - FONE: 88 9 88651097.

Matcel Mesquita Azeiteiro
 ENGº CIVIL - CREA/CE 36574/B
 RNP 060147603-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88549 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 (M)

88689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Curitiba - CE - FONE: 88 9 88651097.

Cleber George Quilibe Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/08/2023		BDI: 28,35%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I	EMPRESA:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	DATA:	13/08/2023
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SINAPI:	6271 COM DESONERVAÇÃO	BDI:	28,35%
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SINAPI:	28228 COM DESONERVAÇÃO	BDI:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SINAPI:	PROPRIA	BDI:	47,49%
				BDI:	0,00%
				BDI:	0,00%

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310	SINAPI	H	0,18700000	21,90	4,09
88316	SINAPI	H	0,06500000	16,57	1,14
TOTAL SERVIÇO					5,23
VALOR					10,68

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0003477	SINAPI	M	1,04000000	97,19	101,07
TOTAL MATERIAL					101,07

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
87283	SINAPI	M3	0,00600000	344,40	2,06
88274	SINAPI	H	0,41900000	20,42	8,55
91693	SINAPI	CHH	0,36800000	19,63	7,81
91692	SINAPI	CHP	0,02100000	20,84	0,43
88316	SINAPI	H	0,20900000	16,57	3,46
TOTAL SERVIÇO					22,31
VALOR					123,28

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0008977	SINAPI	KG	1,14000000	3,94	4,49
TOTAL MATERIAL					4,49

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310	SINAPI	H	0,18800000	21,90	4,11
88316	SINAPI	H	0,06800000	16,57	1,14
TOTAL SERVIÇO					5,25
VALOR					9,74

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
87325	SINAPI	M3	0,00150000	3.188,30	4,70
88309	SINAPI	H	0,03800000	20,82	0,79
88316	SINAPI	H	0,00300000	16,57	0,06
TOTAL SERVIÇO					5,55

57 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Curitiba - CE - FONE: 88 9 88651097.
 Cícero George Quintino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/08/2023		BDI: 28,35%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I	EMPRESA:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	DATA:	13/08/2023
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SINAPI:	6271 COM DESONERVAÇÃO	BDI:	28,35%
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SINAPI:	28228 COM DESONERVAÇÃO	BDI:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SINAPI:	PROPRIA	BDI:	47,49%
				BDI:	0,00%
				BDI:	0,00%

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
87369	SINAPI	M3	0,03760000	528,74	19,88
88309	SINAPI	H	0,79000000	20,82	16,44
88316	SINAPI	H	0,28800000	16,57	4,78
TOTAL SERVIÇO					41,10
VALOR					5,55

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0000345	SINAPI	KG	0,02500000	31,86	0,79
0000315	SINAPI	KG	0,59840000	0,77	0,76
0004547	SINAPI	CENTO	0,03080000	37,73	1,16
0004812	SINAPI	M2	1,07400000	10,77	11,56
0002020	SINAPI	KG	0,00780000	12,25	0,09
TOTAL MATERIAL					14,36
TOTAL SERVIÇO					18,29
VALOR					32,65

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88269	SINAPI	H	0,63130000	20,71	13,07
88316	SINAPI	H	0,31560000	16,57	5,22
TOTAL SERVIÇO					18,29
VALOR					32,65

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
100659	SINAPI	M	10,00000000	9,26	92,60
90806	SINAPI	UN	1,00000000	320,81	320,81
90830	SINAPI	UN	1,00000000	146,53	146,53
90822	SINAPI	UN	1,00000000	364,52	364,52
TOTAL SERVIÇO					924,46
VALOR					924,46

57 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Curitiba - CE - FONE: 88 9 88651097.
 Marcelo Menezes Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 386140
 RNP 060147263-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/06/2022		BDI: 28,35%	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1		FONTE: VERBA ORÇAMENTÁRIA		USO: 06/2021	
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		SINAPI: 8271 COM RECONSTRUÇÃO		83,5% 47,7%	
LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE		SINAPI: 20268 COM RECONSTRUÇÃO		83,5% 47,4%	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE		Composição		0,00% 0,0%	

Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
100659	ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	SINAPI	9,26	10,20000000	94,45
90808	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019_P	UN	320,81	1,00000000	320,81
90800	FECHADURA DE EMBRUTIS COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	146,53	1,00000000	146,53
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	441,02	1,00000000	441,02
TOTAL Serviço:				1.003,41	1.003,41
VALOR:				1.003,41	

C1869 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10) (UN)					
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	66,1500	0,01060000	0,7012
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	160,8944	1,00000000	160,8944
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	1,0780	1,72000000	1,8542
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	0,5488	1,72000000	0,9439
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	24,1766	3,00000000	72,5298
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	45,0800	1,00000000	45,0800
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	42,7084	2,00000000	85,4168
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	0,2946	8,00000000	2,3568
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1,00X2,10M	SEINFRA	300,6542	1,00000000	300,6542
11724	PREGO	SEINFRA	15,2292	0,20000000	3,0458
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	1,3524	6,00000000	8,1144
TOTAL Material:				681,4815	

C1890 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,20X 2,10) (UN)					
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
10041	ALZARANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	16,7700	3,75000000	62,8875
10498	CARPANTEIRO	SEINFRA	20,7700	3,75000000	77,8875
12391	PREDEIRO	SEINFRA	20,7700	1,40000000	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	15,5500	1,40000000	21,7700
TOTAL Mão de Obra:				191,6220	
VALOR:				873,07	

C1890 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,20X 2,10) (UN)					
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	66,1500	0,01060000	0,7012
10210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL	SEINFRA	137,2960	1,00000000	137,2960
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	1,0780	1,72000000	1,8542
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	0,5488	1,72000000	0,9439
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	24,1766	3,00000000	72,5298
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	45,0800	1,00000000	45,0800
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	22,1166	2,00000000	44,2332
11241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL	SEINFRA	85,5714	1,00000000	85,5714
TOTAL Material:				311,3134	
TOTAL Serviço:				117,4628	

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº 0266, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririçu - CE - FONE: 88 9 96651097.

Cicaro George Quintino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/06/2022		BDI: 28,35%	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1		FONTE: VERBA ORÇAMENTÁRIA		USO: 06/2021	
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		SINAPI: 8271 COM RECONSTRUÇÃO		83,5% 47,7%	
LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE		SINAPI: 20268 COM RECONSTRUÇÃO		83,5% 47,4%	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE		Composição		0,00% 0,0%	

Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	0,2646	8,00000000	2,1168
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0,60X2,10M	UN	154,2618	2,00000000	308,5236
11724	PREGO	SEINFRA	15,2292	0,40000000	6,0917
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	1,3524	6,00000000	8,1144
TOTAL Material:				8,1144	817,6394

C1869 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10) (UN)					
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
10041	ALZARANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	16,7700	6,00000000	100,6200
10498	CARPANTEIRO	SEINFRA	20,7700	6,00000000	124,6200
12391	PREDEIRO	SEINFRA	20,7700	2,00000000	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	15,5500	2,00000000	31,1000
TOTAL Mão de Obra:				297,8800	
VALOR:				1.115,56	

102220 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 (M2)					
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	19,52	0,01250000	0,23
00007292	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	31,86	0,12530000	3,99
TOTAL Material:				4,22	

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	21,90	0,38950000	8,53
TOTAL Serviço:				8,53	
VALOR:				12,55	

94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 (M2)					
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 80 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 E 6 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	UN	389,70	2,06330000	811,86
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM	UN	0,25	24,40000000	6,10
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	21,95	1,24670000	27,36
TOTAL Material:				845,32	

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	20,82	1,70700000	35,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	16,57	0,85300000	14,13
TOTAL Serviço:				49,66	
VALOR:				894,98	

C1516 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)					
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
10207	BATENTE ALUMÍNIO L.1-12X11X18 ANCO 60X210	SEINFRA	159,340	3,00000000	478,020
11275	JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	378,16	21,00000000	7941,660
TOTAL Material:				8421,680	

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº 0266, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririçu - CE - FONE: 88 9 96651097.

Marcel Mesquita Fontenelle
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/05/2022	BDI: 28,35%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	ORÇAMENTO:	100201
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO:	100201
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	ORÇAMENTO:	100201
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	ORÇAMENTO:	100201

Mão de Obra	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,50000000	16,7700	25,1550
11868 SERRALHEIRO	H	2,50000000	20,7700	51,9250
TOTAL Mão de Obra:				77,0800
VALOR:				514,83

Materiais	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABAS S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM FOSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,81680000	0,53	2,55
00036888 GUARNICÃO / MOLURA / ABREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,85040000	38,79	265,72
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALZARVISTA, 87 X 210 CM	UN	0,64790000	869,90	475,54
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,88290000	33,22	29,32
TOTAL Materiais:				773,13

Serviços	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38260000	20,82	7,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19100000	16,57	3,16
TOTAL Serviços:				11,12
VALOR:				784,25

Materiais	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-550451 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, 1,2' KG/M (NBR 5580)	M	9,60000000	21,03	201,89
00021011 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,95 MM, 2,71' KG/M (NBR 5580)	M	4,80000000	53,59	257,23
TOTAL Materiais:				459,12

Serviços	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	4,00000000	10,51	42,04
0006110 SERRALHEIRO (HORISTA)	H	4,00000000	14,17	56,68
TOTAL Mão de Obra:				98,72
VALOR:				557,84

Mão de Obra	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010607 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,10000000	421,31	463,44
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	UN	1	14,17	14,17
TOTAL Mão de Obra:				477,61

57-1186-29/1

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-89
Rua José Nogueira de Melo Nº 026, Bairro N. Sta. do Carmo
Carriaguçu - CE - FONE: 88 9 98651057.

Cibero George Quintino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/05/2022	BDI: 28,35%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	ORÇAMENTO:	100201
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO:	100201
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	ORÇAMENTO:	100201
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	ORÇAMENTO:	100201

Mão de Obra	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	H	1,00000000	10,11	10,11
00010489 VIDRAÇEIRO (HORISTA)	H	1,00000000	10,77	10,77
TOTAL Mão de Obra:				35,05

Materiais	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102189 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	1,00000000	205,32	205,32
TOTAL Materiais:				205,32

Serviços	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,76100000	16,57	12,80
88325 VIDRAÇEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78300000	17,30	13,54
TOTAL Serviços:				26,14
VALOR:				278,59

Materiais	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011186 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM (M2)	M2	1,00000000	61,55	61,55
00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,00000000	61,55	61,55
TOTAL Materiais:				123,10
VALOR:				596,32

Materiais	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101510 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 (UN)	UN	1,00000000	29,24	29,24
00001094 ARMADILHA VERTICAL COM HASTE E CONTRAPINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 316", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	2,00000000	0,78	1,56
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 58", DIÂMETRO EXTERNO = 84 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	UN	1,00000000	36,63	36,63
00034643 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	1,00000000	277,36	277,36
00001062 CAIXA INTERMEDIÁRIA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO PARA VOLT, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00000000	32,15	32,15
00011864 CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	1,00000000	54,97	54,97
00014153 FITA METÁLICA PERFURADA, L = 118" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30" KG	UN	0,06000000	54,97	3,29
00033398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	5,32	5,32

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-89
Rua José Nogueira de Melo Nº 026, Bairro N. Sta. do Carmo
Carriaguçu - CE - FONE: 88 9 98651057.

MARCELO NOGUEIRA FONSECA
ENGRº CIVIL - CREA/CE 386140
RNP 06314726-9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/09/2022	BDI: 28,35%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I	VERSIÃO:	06/2021
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO:	83,85%
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	PROPRIA:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	PROPRIA:	0,00%

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004346	UN	3,00000000	14,00	42,00
0003987	UN	2,00000000	0,42	0,84
0003986	M	0,16640000	4,71	0,78
TOTAL Materiais:				42,19

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87867	M3	0,01940000	525,25	10,18
10578	UN	1,00000000	403,16	403,16
88247	H	0,32330000	17,25	5,57
91395	M	22,30000000	22,96	509,71
96977	M	1,95000000	48,74	95,04
91919	UN	1,00000000	15,66	15,66
91917	UN	1,00000000	13,96	13,96
93673	UN	1,00000000	91,39	91,39
88264	H	2,91020000	21,02	61,17
91872	M	6,05000000	15,30	92,56
96986	UN	1,00000000	95,52	95,52
91885	UN	1,00000000	8,36	8,36
TOTAL Serviços:				1.402,28
VALOR:				1.830,47

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11371	UN	1,00000000	62,4162	62,4162
TOTAL Materiais:				62,4162

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	1,00000000	16,7700	16,7700
12312	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				41,2940
VALOR:				103,71

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11370	UN	1,00000000	49,7056	49,7056
TOTAL Materiais:				49,7056

C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)
 C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)
 C1661 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W (UN)
 C1661 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W (UN)

61-25/1

Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.026.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririçu - CE - FONE: 89 9 96651097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/09/2022	BDI: 28,35%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO I	VERSIÃO:	06/2021
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO:	83,85%
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	PROPRIA:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	PROPRIA:	0,00%

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	1,00000000	16,7700	16,4470
12312	H	1,00000000	20,7700	22,8470
TOTAL Mão de Obra:				41,2940
VALOR:				91,00

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	UN	1,00000000	19,51	19,51
00038775	UN	1,00000000	118,87	118,87
TOTAL Materiais:				138,38

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,22930000	17,25	3,96
88264	H	0,55180000	21,02	11,55
TOTAL Serviços:				15,55
VALOR:				153,93

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	UN	1,00000000	24,37	24,37
TOTAL Materiais:				24,37

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,07480000	17,25	1,29
88264	H	0,17950000	21,02	3,77
TOTAL Serviços:				5,06
VALOR:				29,43

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10501	UN	1,00000000	34,2020	34,2020
11487	UN	1,00000000	72,0300	72,0300
19487	UN	1,00000000	72,6670	72,6670
11778	UN	1,00000000	115,7184	115,7184
TOTAL Materiais:				294,6174

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	1,00000000	16,7700	16,7700
12312	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				41,5400
VALOR:				33,5400

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	1,00000000	16,7700	16,7700
12312	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL Mão de Obra:				41,5400
VALOR:				33,5400

C2045 - PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W (UN)
 C2045 - PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W (UN)
 C2045 - PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W (UN)
 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACTOR/REGULADOR DE 400W (UN)

97808 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 (UN)
 97808 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 (UN)
 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 (UN)
 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 (UN)

Matcel Mesquita FORTINHA
 ENG CIVIL - CREA/CE 38614D
 RNP 060147263-8

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririçu - CE - FONE: 89 9 96651097.

Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.026.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririçu - CE - FONE: 89 9 96651097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE
DATA:	13/06/2022
BDI:	28,35%
RENTAL:	1,00%
GERENCIAMENTO:	15,00%
PROPRIA:	0,00%
TOTAL:	44,35%

TOTAL Mês de Obra:	75,0600
VALORES:	369,70

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	1	UN	0,02100000	3,29	0,06
0002510	1	UN	1,00000000	52,18	52,18
TOTAL Material:					52,24

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	1	H	0,01680000	17,25	0,28
88264	1	H	0,01680000	21,02	0,35
TOTAL Serviço:					0,63
VALOR:					52,87

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	1	M	8,40000000	2,56	21,50
91937	1	UN	0,37500000	9,05	3,39
91940	1	UN	1,00000000	11,89	11,89
90466	1	M	2,20000000	10,29	22,63
91842	1	M	2,00000000	5,43	10,86
91852	1	M	2,20000000	7,38	16,23
91953	1	UN	1,00000000	20,99	20,99
90456	1	UN	1,00000000	3,28	3,28
90447	1	M	2,20000000	5,12	11,26
TOTAL Serviço:					122,03
VALOR:					122,03

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	1	M	12,60000000	2,56	32,25
91937	1	UN	0,37500000	9,05	3,39
91940	1	UN	1,00000000	11,89	11,89
TOTAL Serviço:					47,53
VALOR:					47,53

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sta. do Carmo
Caririçuá - CE - FONE: 88 9 88651087.

Cibele George Quilino Araújo Sousa:
Sócio Administrador
CPF: 034.926.773-12

Página: 27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE
DATA:	13/06/2022
BDI:	28,35%
RENTAL:	1,00%
GERENCIAMENTO:	15,00%
PROPRIA:	0,00%
TOTAL:	44,35%

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	1	M	2,20000000	10,29	22,63
91842	1	M	2,00000000	5,43	10,86
91852	1	M	2,20000000	7,38	16,23
91959	1	UN	1,00000000	33,26	33,26
90456	1	UN	1,00000000	3,28	3,28
90447	1	M	2,20000000	5,12	11,26
TOTAL Serviço:					145,05
VALOR:					145,05

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	1	M	12,60000000	2,56	32,25
91937	1	UN	0,37500000	9,05	3,39
91940	1	UN	1,00000000	11,89	11,89
90466	1	M	2,20000000	10,29	22,63
91842	1	M	2,00000000	5,43	10,86
91852	1	M	2,20000000	7,38	16,23
91955	1	UN	1,00000000	25,99	25,99
90456	1	UN	1,00000000	3,28	3,28
90447	1	M	2,20000000	5,12	11,26
TOTAL Serviço:					137,78
VALOR:					137,78

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926	1	M	12,60000000	3,74	47,12
91937	1	UN	0,37500000	9,05	3,39
91940	1	UN	1,00000000	11,89	11,89
90469	1	M	2,20000000	10,29	22,63
TOTAL Serviço:					83,03
VALOR:					83,03

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sta. do Carmo
Caririçuá - CE - FONE: 88 9 88651087.

Marcel Mesquita Fontenelle
ENGE CIVIL - CREA/CE 38614/D-03
Página: 28

3.961

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/02/2022	BDI: 28,35%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	ORÇAMENTO	100%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA	83,55%
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SINAPI	17,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	PROPRIA	47,46%
			0,00%

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Cobertura	Preço Unitário	Total
91842	10,86	M	SINAPI	2,00000000	5,43	10,86
91852	16,23	M	SINAPI	2,20000000	7,38	16,23
90456	3,28	UN	SINAPI	1,00000000	3,28	3,28
90447	11,26	M	SINAPI	2,20000000	5,12	11,26
91997	26,90	UN	SINAPI	1,00000000	26,90	26,90
					TOTAL Serviço:	153,56
					VALOR:	153,56

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Cobertura	Preço Unitário	Total
91826	47,12	M	SINAPI	12,80000000	3,74	47,12
91837	3,39	UN	SINAPI	0,37500000	9,05	3,39
91940	11,89	UN	SINAPI	1,00000000	11,89	11,89
90466	22,63	M	SINAPI	2,20000000	10,29	22,63
91842	10,86	M	SINAPI	2,00000000	5,43	10,86
91852	16,23	M	SINAPI	2,20000000	7,38	16,23
90456	3,28	UN	SINAPI	1,00000000	3,28	3,28
90447	11,26	M	SINAPI	2,20000000	5,12	11,26
92004	41,24	UN	SINAPI	1,00000000	41,24	41,24
					TOTAL Serviço:	167,90
					VALOR:	167,90

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Cobertura	Preço Unitário	Total
0001238	480,80	UN	SINAPI	1,00000000	480,80	480,80
98247	26,27	H	SINAPI	1,52830000	17,25	26,27
98264	32,01	H	SINAPI	1,52830000	21,02	32,01
					TOTAL Serviço:	539,06
					VALOR:	539,06

37 Construções e Serviços EIRELI - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/02/2022	BDI: 28,35%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	ORÇAMENTO	100%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA	83,55%
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SINAPI	17,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	PROPRIA	47,46%
			0,00%

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Cobertura	Preço Unitário	Total
11016	88,0530	UN	SEINFRA	1,00000000	88,0530	88,0530
					TOTAL Material:	88,0530
10042	15,0330	H	SEINFRA	0,90000000	16,7700	15,0330
12312	18,9590	H	SEINFRA	0,90000000	20,7700	18,9590
					TOTAL Mão de Obra:	33,7660
					VALOR:	121,84

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Cobertura	Preço Unitário	Total
00003979	54,33	UN	SINAPI	1,00000000	54,33	54,33
					TOTAL Material:	54,33
88247	4,96	H	SINAPI	0,25310000	17,25	4,96
88264	5,22	H	SINAPI	0,25310000	21,02	5,22
					TOTAL Serviço:	9,68
					VALOR:	64,01

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Cobertura	Preço Unitário	Total
18386	205,4178	UN	SEINFRA	1,00000000	205,4178	205,4178
					TOTAL Material:	205,4178
10037	10,0620	H	SEINFRA	0,60000000	16,7700	10,0620
12312	12,4620	H	SEINFRA	0,60000000	20,7700	12,4620
					TOTAL Mão de Obra:	22,5240
					VALOR:	227,94

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Cobertura	Preço Unitário	Total
11019	88,0530	UN	SEINFRA	1,00000000	88,0530	88,0530
					TOTAL Material:	88,0530
10042	15,0330	H	SEINFRA	0,90000000	16,7700	15,0330
12312	18,9590	H	SEINFRA	0,90000000	20,7700	18,9590
					TOTAL Mão de Obra:	33,7660

Matcel Mesquita Fontenelle
 ENGRº CIVIL - CREA/CE 368140-8
 RNP 050147260-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/09/2022		BDI: 28,35%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	FORTE:	SINAPI	COEFICIENTE:	1,00000000
DESCRIÇÃO:	PLANTUA ORÇAMENTÁRIA	SEMPRA:	8271 COM RENOVACAO	COEFICIENTE:	83,8%
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SEMPRA:	20203 COM RENOVACAO	COEFICIENTE:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEMPRA:	20203 COM RENOVACAO	COEFICIENTE:	47,4%
		SEMPRA:	20203 COM RENOVACAO	COEFICIENTE:	0,06%

VALOR: 121,84

101890 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	11,76	11,76
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	1,29	1,29
					TOTAL Material:	13,05
101891 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	17,25	1,14
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	21,02	1,39
					TOTAL Serviço:	2,53
					VALOR:	15,58

101891 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002388	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	19,72	19,72
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	1,67	1,67
					TOTAL Material:	21,39
101892 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13520000	17,25	2,33
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13520000	21,02	2,84
					TOTAL Serviço:	5,17
					VALOR:	26,56

101892 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	63,28	63,28
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	1,29	2,59
					TOTAL Material:	65,88
101893 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	17,25	2,28
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	21,02	2,78
					TOTAL Serviço:	5,06
					VALOR:	70,92

96888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006108	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACA /VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	9,69	9,69
					TOTAL Material:	9,69

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº1028, Bairro N. Sta. do Carmo
Caruaru - PE - FONE: 88 9 96651097.

Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

Página: 31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/09/2022		BDI: 28,35%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	FORTE:	SINAPI	COEFICIENTE:	1,00000000
DESCRIÇÃO:	PLANTUA ORÇAMENTÁRIA	SEMPRA:	8271 COM RENOVACAO	COEFICIENTE:	83,8%
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SEMPRA:	20203 COM RENOVACAO	COEFICIENTE:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEMPRA:	20203 COM RENOVACAO	COEFICIENTE:	47,4%
		SEMPRA:	20203 COM RENOVACAO	COEFICIENTE:	0,06%

10010422 - BACA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	31,05	62,10
00037229	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,06810000	94,53	6,32
					TOTAL Material:	68,42

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	20,21	15,74
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	16,57	7,26
					TOTAL Serviço:	23,00
					VALOR:	431,00

100849 - ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	34,30	34,30
					TOTAL Material:	34,30

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	20,21	3,10
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	16,57	0,80
					TOTAL Serviço:	3,90
					VALOR:	39,20

96471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

00006108 - ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACA /VASO SANITARIO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006108	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACA /VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	9,69	9,69
00006820	BACA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	551,87	551,87
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	31,05	62,10
00037229	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,06810000	94,53	6,32
					TOTAL Material:	631,98

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19400000	20,21	23,92
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55550000	16,57	9,22
					TOTAL Serviço:	32,94
					VALOR:	664,92

C4670 - PORTA PAPEL METALICO (UN)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METALICO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,998	20,998
					TOTAL Material:	20,998

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº1028, Bairro N. Sta. do Carmo
Caruaru - PE - FONE: 88 9 96651097.

Michel Mesquita Fontenelle
ENG CIVIL - CREA/CE 38664/D
RNP 060147260-8

Página: 32

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	DATA: 13/02/2022	BDI: 28,35%
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA			
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE			
CUENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE			

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2391 PEDREIRO	H	0,500000000	20,7700	10,3850
TOTAL Mão de Obra:				10,3850
VALOR:				30,48

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *40 X 30* CM	UN	1,000000000	79,41	79,41
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,000000000	23,02	46,04
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,030400000	94,53	2,87
TOTAL Material:				128,32

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387000000	20,21	7,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,188600000	16,57	3,12
TOTAL Serviço:				10,94
VALOR:				139,26

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09851 CONJUNTO FIXAÇÃO PITANQUE	UN	1,000000000	23,3730	23,3730
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,750000000	0,2744	0,2058
11862 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	UN	1,000000000	102,9682	102,9682
11885 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,000000000	322,6562	322,6562
12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,000000000	31,0366	31,0366
TOTAL Material:				480,2598

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,000000000	16,7700	50,3100
12330 ENCANADOR	H	3,000000000	20,3200	60,9600
TOTAL Mão de Obra:				111,2700
VALOR:				591,53

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	1,000000000	60,45	60,45
TOTAL Material:				60,45

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,316200000	20,21	6,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099600000	16,57	1,65

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caruaru - CE - FONE: 86 9 96651087.
 Cícero Geórges Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12
 Página: 33

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	DATA: 13/02/2022	BDI: 28,35%
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA			
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE			
CUENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE			

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,000000000	24,52	24,52
TOTAL Material:				24,52
VALOR:				68,49

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,316200000	20,21	6,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099600000	16,57	1,65
TOTAL Serviço:				8,04
VALOR:				32,56

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000000	13,87	13,87
86872 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000000	649,87	649,87
86894 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000000	76,53	76,53
86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,1/2 X 1,1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000000	47,65	47,65
TOTAL Serviço:				787,92
VALOR:				787,92

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10215 BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M	UN	1,000000000	1.762,6200	1.762,6200
TOTAL Material:				1.762,6200
VALOR:				1.762,62

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,500000000	16,7700	41,9250
12320 ENCANADOR	H	2,500000000	20,3200	50,8000
TOTAL Mão de Obra:				92,7250
VALOR:				1.875,35

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,000000000	73,2256	2,1968
10169 AÇO CA-80	KG	8,1144	9,2604	8,9833
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	16,380000000	0,5488	8,9833
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	2,260000000	0,2744	0,6201
TOTAL Material:				11,7834

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caruaru - CE - FONE: 86 9 96651087.
 Maticeel Nóbrega Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 386740-7
 Página: 34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/06/2022	BDI: 28,35%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	UNIDADE:	UNIDADE
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA	SEMPRA:	SEMPRA
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SEMPRA:	SEMPRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEMPRA:	SEMPRA
		07.1 COM DESONERVAÇÃO	83,85%
		2022A COM DESONERVAÇÃO	41,49%
		PROPRIA	0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11605	SEINFRA M3	0,04000000	72,4220	2,8988
11948	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2,00X0,58	1,00000000	439,2262	439,2262
11963	SIFÃO CROMADO 2"	2,00000000	160,8278	321,6556
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	2,00000000	84,7896	169,5792
12265	VALVULA AMERICANA P/PIA 1 1/2"X3/4"	2,00000000	35,3878	70,7756
				1.025,1901

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	4,00000000	16,7700	67,0800
12320	ENCANADOR	4,00000000	20,3500	81,2800
12391	PEDREIRO	2,50000000	20,7700	51,8250
12543	SERVENTE	2,50000000	15,5500	38,8750
				238,1600
				1.264,35

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10827	CONCRETO USINADO FCX=10 MPA	0,08000000	278,5552	22,2844
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	1,05000000	13,7494	14,4369
11926	TAPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	1,00000000	689,8180	689,8180
				736,5393

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	3,00000000	15,5500	46,6500
				108,9600
				845,50

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	1,00000000	233,45	233,45
0004651	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-3	6,00000000	23,02	138,12
				371,57

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,94600000	20,21	19,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,29800000	16,57	4,96
				24,11
				395,68

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3671	CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM (UN)			

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Carripiú - CE - FONE: 88 9 96651097.
Página: 35
Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/06/2022	BDI: 28,35%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	UNIDADE:	UNIDADE
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA	SEMPRA:	SEMPRA
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SEMPRA:	SEMPRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEMPRA:	SEMPRA
		07.1 COM DESONERVAÇÃO	83,85%
		2022A COM DESONERVAÇÃO	47,49%
		PROPRIA	0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	0,01500000	73,2256	1,0984
10805	CIMENTO PORTLAND	5,35000000	0,5488	2,9361
16739	CONE PARA EXPURSO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	1,00000000	817,2298	817,2298
11605	PEDRISCO	0,03000000	72,4220	2,1727
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	0,85000000	21,0694	17,9345
12089	TINTA ASFÁLTICA	0,65000000	8,7514	5,6884
				647,1699

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	1,00000000	20,7700	20,7700
12543	SERVENTE	1,15000000	15,5500	17,8825
				38,6525
				885,81

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	0,25000000	0,2744	0,0768
12128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	1,00000000	138,7052	138,7052
				138,7860

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	0,65000000	16,7700	10,9005
12320	ENCANADOR	0,65000000	20,3200	13,2080
				24,1085
				162,89

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	0,02100000	5,39	0,11
00013415	TORNEIRA DE MESA BANCADA, PARA LAVATÓRIO FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	1,00000000	55,71	55,71
				55,82

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,08600000	20,21	1,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,03000000	16,57	0,50
				2,44
				59,26

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020 (UN)			

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	0,02100000	5,39	0,11
00011773	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM APEÇADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167/1168)	1,00000000	96,48	96,48

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Carripiú - CE - FONE: 88 9 96651097.
Página: 36
Mateus José Araújo FORTALEZA
ENGº CIVIL - CREA/CE 386140
RNP 060147263-8

67-fig 301

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

DATA: 13/06/2022

BDI: 28,35%

VERBA: 83,85%

COM: 83,85%

PROF: 0,00%

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88287	H	0,11640000	20,21	2,35
88316	H	0,03670000	16,57	0,60
TOTAL Serviço				2,95
VALOR				99,54

100860 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001368	UN	1,00000000	66,54	66,54
0003148	UN	0,02100000	5,39	0,11
TOTAL Material				66,65
VALOR				78,00

00037104 - CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88287	H	0,44870000	20,21	9,02
88316	H	0,14070000	16,57	2,33
TOTAL Serviço				11,35
VALOR				78,00

99030 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003148	UN	0,01680000	19,87	0,33
00010419	UN	1,00000000	82,21	82,21
TOTAL Material				82,54
VALOR				1.256,37

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,20210000	16,50	3,33
88287	H	0,20210000	20,21	4,08
TOTAL Serviço				7,41
VALOR				99,95

94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003148	UN	1,00000000	18,87	18,87
TOTAL Material				18,87
VALOR				0,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

DATA: 13/06/2022

BDI: 28,35%

VERBA: 83,85%

COM: 83,85%

PROF: 0,00%

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011630	UN	1,00000000	30,31	30,31
TOTAL Material				30,41

97540 - LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011002	KG	0,01200000	45,16	0,54
00040357	UN	1,00000000	18,99	18,99
TOTAL Material				19,53

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES


Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,19600000	16,50	3,23
88287	H	0,19600000	20,21	3,96
88317	H	0,19600000	21,53	4,21
TOTAL Serviço				11,40
VALOR				30,93

99060 - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL = 5338,8 L (PARA 34 CONTRIBUINTES), AF_12/2020 (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012567	UN	3,00000000	802,58	2.408,79
00012532	UN	1,00000000	104,01	104,01
00004720	M3	3,42560000	92,17	315,73
TOTAL Material				2.828,53

100475 - ARGAMASSA TIRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA (UNIDADE) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88308	H	4,68280000	20,82	97,70
97740	M3	0,55550000	1.922,47	1.067,89
97738	M3	0,01540000	4.823,29	71,19
101625	M3	0,01540000	4.823,29	79,64



Engº Civil - CREA/CE 38614/B
RNP 060147263-8

Engº Civil - CREA/CE 38614/B
RNP 060147263-8

Engº Civil - CREA/CE 38614/B
RNP 060147263-8

Engº Civil - CREA/CE 38614/B
RNP 060147263-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/08/2022		BIM: 28,35%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	UNID:	M	QTD:	06/0201
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	UNID:	M	QTD:	04/0202
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	UNID:	M	QTD:	04/0202
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	UNID:	M	QTD:	04/0202

Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARRREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	3,82730000	46,57
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARRREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	1,13780000	129,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,68280000	16,57
TOTAL SERVIÇOS				1.895,39
VALOR				4.723,92

94498 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)		UNID	QTD	Valor
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01680000	19,87
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF. 1509)	UN	1,00000000	64,80
TOTAL MATERIAL				84,67

Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20210000	16,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20210000	20,21
TOTAL SERVIÇOS				36,71
VALOR				72,54

89359 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)		UNID	QTD	Valor
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01680000	19,87
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF. 1509)	UN	1,00000000	30,12
TOTAL MATERIAL				50,33

Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11020000	16,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11020000	20,21
TOTAL SERVIÇOS				36,71
VALOR				72,54

94495 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021 (UN)		UNID	QTD	Valor
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01620000	19,87
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1" (REF. 1509)	UN	1,00000000	47,54
TOTAL MATERIAL				67,41

Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26330000	16,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26330000	20,21
TOTAL SERVIÇOS				36,71
VALOR				72,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/08/2022		BIM: 28,35%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	UNID:	M	QTD:	06/0201
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	UNID:	M	QTD:	04/0202
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	UNID:	M	QTD:	04/0202
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	UNID:	M	QTD:	04/0202

Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14850000	16,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14850000	20,21
TOTAL SERVIÇOS				36,71
VALOR				72,54

89885 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)		UNID	QTD	Valor
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01680000	19,87
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF. 1416)	UN	1,00000000	69,32
TOTAL MATERIAL				89,53

Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22120000	16,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22120000	20,21
TOTAL SERVIÇOS				36,71
VALOR				77,64

99635 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)		UNID	QTD	Valor
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01920000	19,87
00010228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00000000	312,82
TOTAL MATERIAL				313,00

Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32490000	16,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32490000	20,21
TOTAL SERVIÇOS				36,71
VALOR				346,85

94487 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)		UNID	QTD	Valor
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01920000	19,87
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF. 1509)	UN	1,00000000	81,82
TOTAL MATERIAL				82,20

Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26330000	16,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26330000	20,21
TOTAL SERVIÇOS				36,71
VALOR				98,91

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririçu - CE - FONE: 88 9 86651097.

Matheus Augusto Tomé
ENGº CIVIL - CREA / CE 388140
RNP 060147263-8

321

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/06/2022		BDI: 28,35%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	UN	2.798,12	UN	2.798,12
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Material: 2.798,12			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Serviço: 444,94			
		VALOR:		3.242,96	

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	UN	2.798,12	UN	2.798,12
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Material: 2.798,12			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Serviço: 444,94			
		VALOR:		3.242,96	

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	UN	2.798,12	UN	2.798,12
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Material: 2.798,12			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Serviço: 444,94			
		VALOR:		3.242,96	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/06/2022		BDI: 28,35%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	UN	2.000,000000	UN	2.000,000000
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Material: 62,657			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Serviço: 213,00			
		VALOR:		2.13,00	

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	UN	2.000,000000	UN	2.000,000000
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Material: 62,657			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Serviço: 213,00			
		VALOR:		2.13,00	

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	UN	2.000,000000	UN	2.000,000000
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Material: 62,657			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Serviço: 213,00			
		VALOR:		2.13,00	

C1850 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00400000	73,2256	0,2929
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,00000000	1,0780	3,2340
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	3,00000000	0,5488	1,6464
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,00000000	1,3622	2,7244
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,00000000	1,8228	1,8228
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	6,0368	6,0368
12019	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2)	UN	1,00000000	2,3422	2,3422
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,00000000	11,5934	11,5934
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,33000000	10,6232	3,5057
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688)	M	1,50000000	3,8318	5,7477
12185	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,50000000	6,5170	3,2585
		TOTAL Material:		42,2048	

C0608 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X80cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	H	3,00000000	20,2300	60,6900
12543	SERVENTE	H	2,50000000	15,5500	38,8750
		TOTAL Mão de Obra:		150,1450	
		VALOR:		182,35	

C0608 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X80cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,04400000	9,9490	0,4334
10109	AREA MEDIA	M3	0,16100000	66,1500	10,6502
10189	ACO CA-80	KG	2,58000000	8,1144	20,8514
10280	BRITA	M3	0,07700000	74,6862	5,7483
10441	CAL HIDRATADA	KG	7,64400000	1,0780	8,2402
		TOTAL Material:		46,1273	
		VALOR:		182,35	

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 11.015.722.09/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº1028, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caruaru - PE - FONE: 88 9 96651097.
 RNP 060147263-8
 ENGº CIVIL - CREA/PE 368/40
 Maícel Mesquita Fontenelle
 968

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 13/06/2022		BDI: 28,35%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	UN	2.798,12	UN	2.798,12
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Material: 2.798,12			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Serviço: 444,94			
		VALOR:		3.242,96	

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	UN	2.798,12	UN	2.798,12
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Material: 2.798,12			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	TOTAL Serviço: 444,94			
		VALOR:		3.242,96	

89482 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF 122014 (UN)		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01480000	54,29	0,80
0022085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	2,91	2,91
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,00000000	20,13	20,13
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02650000	1,68	0,06
00029078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,02000000	22,40	0,44
00020083	SOLICIA PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02250000	61,50	1,38
		TOTAL Material:		85,72	

89482 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF 122014 (UN)		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13500000	16,50	2,22
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13500000	20,21	2,72
		TOTAL Serviço:		4,94	
		VALOR:		30,66	

C1848 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00360000	73,2256	0,2653
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,50000000	1,0780	2,6850
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	0,5488	1,3720
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,00000000	0,5782	1,1564
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,00000000	1,7248	6,8992
		TOTAL Material:		12,1359	

C1848 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13500000	16,50	2,22
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13500000	20,21	2,72
		TOTAL Serviço:		4,94	
		VALOR:		30,66	

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 11.015.722.09/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº1028, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caruaru - PE - FONE: 88 9 96651097.
 RNP 060147263-8
 Cícero George Guimão Araújo Sousa
 331
 Sócio Administrador
 CRR 014.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

DATA: 13/06/2022

BDI: 28,35%

COEFICIENTE: 0,00%

PREÇO UNITÁRIO: 0,00%

TOTAL: 0,00%

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
1029	29,7294	M2	SEINFRA	0,20000000	5,9447	176,102
1030	0,5488	KG	SEINFRA	41,90900000	22,9997	12,612
11916	9,9098	M	SEINFRA	0,05900000	0,5788	5,732
12082	0,5684	UN	SEINFRA	141,12000000	80,2126	45,802
TOTAL Material:						155,7603
1040	16,7700	UN	SEINFRA	0,22500000	3,7733	63,285
1041	16,7700	H	SEINFRA	1,18500000	19,8725	330,900
10121	20,7700	H	SEINFRA	0,22500000	4,6733	96,040
10488	20,7700	H	SEINFRA	1,18500000	24,8125	515,400
12391	20,7700	H	SEINFRA	4,13900000	85,9670	1,784,000
12543	15,5500	H	SEINFRA	8,19400000	127,4167	1,981,000
TOTAL Mão de Obra:						298,3153
TOTAL:						422,08

86576 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014 (M)

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0000122	54,29	UN	SINAPI	0,00340000	0,18	9,772
00036383	1,68	UN	SINAPI	0,01300000	0,02	0,034
0002083	61,50	UN	SINAPI	0,00530000	0,32	19,680
00009639	21,60	M	SINAPI	1,04000000	22,46	485,136
TOTAL Material:						22,99
88248	16,50	H	SINAPI	0,07000000	1,15	18,825
88267	20,21	H	SINAPI	0,07000000	1,41	28,497
TOTAL Serviço:						2,56
VALOR:						25,54

86714 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014 (M)

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0000122	54,29	UN	SINAPI	0,00360000	1,97	107,152
00036383	1,68	UN	SINAPI	0,24700000	0,41	0,691
0002083	61,50	UN	SINAPI	0,05830000	3,64	223,650
00009639	15,33	M	SINAPI	1,05000000	16,09	246,600
TOTAL Material:						22,11
88248	16,50	H	SINAPI	0,74000000	12,21	201,465
88267	20,21	H	SINAPI	0,74000000	14,95	301,580
TOTAL Serviço:						27,18
VALOR:						500,745

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	16,50	H	SINAPI	0,74000000	12,21	201,465
88267	20,21	H	SINAPI	0,74000000	14,95	301,580
TOTAL Serviço:						27,18
VALOR:						500,745

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Curitiba - CE - FONE: 88 9 96651087.

Cleto George Quinto Araújo Sousa:
 Sócio Administrador
 CPF: 034.926.773-12

Página: 43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

DATA: 13/06/2022

BDI: 28,35%

COEFICIENTE: 0,00%

PREÇO UNITÁRIO: 0,00%

TOTAL: 0,00%

92305 - TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 (M)

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00012713	34,61	M	SINAPI	1,02110000	35,34	1221,234
TOTAL Material:						35,34
88248	16,50	H	SINAPI	0,12500000	2,06	34,225
88267	20,21	H	SINAPI	0,12500000	2,52	50,930
TOTAL Serviço:						4,58
VALOR:						39,92

95248 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00003148	19,87	UN	SINAPI	0,00840000	0,16	3,179
00011748	42,81	UN	SINAPI	1,00000000	42,81	1,832,000
TOTAL Material:						42,97
88248	16,50	H	SINAPI	0,07180000	1,18	19,425
88267	20,21	H	SINAPI	0,07180000	1,45	29,300
TOTAL Serviço:						2,63
VALOR:						45,60

C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10581	43,4400	H	SEINFRA	0,90000000	39,0980	1,702,000
10703	125,7800	H	SEINFRA	0,10000000	12,5780	1,581,000
TOTAL Equipamento:						51,6740
12626	0,4704	UN	SEINFRA	2,00000000	0,9408	4,428
12626	0,8194	UN	SEINFRA	3,00000000	2,402	19,677
12685	518,0886	M2	SEINFRA	1,00000000	518,0886	268,400
10198	16,9834	M	SEINFRA	3,00000000	50,9502	865,000
12542	8,0556	M	SEINFRA	1,00000000	8,0556	65,000
TOTAL Material:						580,4834
10488	20,7700	H	SEINFRA	0,40000000	8,3080	172,000
12543	15,5500	H	SEINFRA	1,00000000	15,5500	241,500
TOTAL Serviço:						17,8270
VALOR:						1.940,700

Item	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10488	20,7700	H	SEINFRA	0,40000000	8,3080	172,000
12543	15,5500	H	SEINFRA	1,00000000	15,5500	241,500
TOTAL Serviço:						17,8270
VALOR:						405,327

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Curitiba - CE - FONE: 88 9 96651087.

WELTON ROSSIVALDO FORTALEZA
 ENGº CIVIL - CREA/CE 386140
 RNP 060147263-9

Página: 44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES E CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	DATA:	13/08/2022	BDI:	28,25%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SEMPA:	0271 COM DESONERAÇÃO	SEMPA:	47,76%
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SEMPA:	202303 COM DESONERAÇÃO	SEMPA:	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEMPA:	PROPRIA	SEMPA:	0,00%

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MG	0,01800000	332,9900	5,9938
TOTAL Serviço:			5,9938
VALOR:			655,76

C3367 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	H	0,90000000	43,4400	39,0980
10703	H	0,10000000	125,7800	12,5780
TOTAL Equipament:			51,6760	

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	UN	4,00000000	0,4704	1,8816
12526	UN	4,00000000	0,8134	3,2536
12685	M2	1,00000000	518,0966	518,0966
10198	M	3,00000000	16,9834	50,9502
12542	M	1,40000000	8,0556	11,2778
TOTAL Material:			655,4988	

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	H	1,00000000	15,5500	15,5500
TOTAL Mão de Obra:			17,6270	
VALOR:			654,76	


67-Fis. 351 / 1



Matheus Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 060147263-8

37 Construções e Serviços Elétricos EIREL
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	DATA : 13/06/2022		BDI : 28,35%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FRONTE	VERGÃO	HORA	PREÇO
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46% 04/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
	TOTAL	8,20

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	TOTAL	6,50

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 28,35%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Cleber George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.026 773-12

Marcel Mesquita Fortenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 060147263-8

G7-361-1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	DATA:	13/06/2022	BDI:	28,35%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 06/2021
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,65% 47,46% 04/2022	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
3.972
Páginas
G.F. 1

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,19	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP

Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 044.026.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 060147263-8

G7 CONSTRUÇÕES		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	DATA : 13/06/2022		BDI : 28,35%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FCNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	LAGOA VELHA, PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
 3,972A
 paginas
 G7/14

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
 Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.026.773-12

Marcelo Meloquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 060147260-8