

02

PROPOSTA DE PREÇO

Handwritten initials and a signature.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGA, BR226 AO SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO SÃO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.
DATA: 20/06/2022 **BDI:** 27,20%
DESCRIÇÃO: PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGA, BR226 AO SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO SÃO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.
LOCAL: ÁREA RURAL-PEDRA BRANCA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
HORA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
COMPOSIÇÕES: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	22,44	148,09	40,28	188,37	4.227,02
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	7,88	473,06	128,67	601,73	4.741,63
1.3	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	526,00	3,56	0,97	4,53	2.382,78
1.4	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	526,00	3,56	0,97	4,53	2.382,78
2	TERRAPLANAGEM								
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	78.818,64	2,09	0,57	2,66	209.657,58
2.2	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	23.645,59	18,30	4,98	23,28	550.469,34
2.3	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	23.645,59	3,60	0,98	4,58	108.296,80
3	BUEIROS								
3.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	64,80	2,33	0,63	2,96	191,81
3.2	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	4,00	1.483,18	403,42	1.886,60	7.546,40
3.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	12,00	401,90	109,32	511,22	6.134,64
3.4	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	6,00	2.448,23	665,92	3.114,15	18.684,90
3.5	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	18,00	751,44	204,39	955,83	17.204,94
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
4.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MES	4,00	5.143,79	1.399,11	6.542,90	26.171,60

Medeiros Consultores e Serviços Etnall
 CPF: 07.615.710/0001-75
 Rua Celso Maria de Jesus, 171
 Bairro: Sítio Leandro - Sala 01
 Pedra Branca - CE

Teófilo Cavalcante Facchini
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0


VALOR BDI TOTAL: 205.029,81
VALOR ORÇAMENTO: 753.062,31
VALOR TOTAL: 958.092,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ . BR226 AO SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO SÃO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.
DESCRIÇÃO:	PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ . BR226 AO SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO SÃO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.
LOCAL:	ÁREA RURAL-PEDRA BRANCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

DATA : 20/06/2022		BDI : 27,20%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,5899	35,2817
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,2878	24,2878
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,2557	55,1507
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,1033	2,2655
TOTAL Material:						116,9857

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:						31,1000

VALOR: 148,09

1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	73,4400	146,8800
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6700	2,6800
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3200	5,2800
TOTAL Equipamento:						154,8400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
TOTAL Mão de Obra:						318,2200

VALOR: 473,06

1.3. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	284,4500	3,5556
TOTAL Equipamento:						3,5556

VALOR: 3,56

1.4. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	284,4500	3,5556
TOTAL Equipamento:						3,5556

VALOR: 3,56

2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)


Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO SÃO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.
DESCRIÇÃO:	PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO SÃO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.
LOCAL:	ÁREA RURAL-PEDRA BRANCA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

DATA : 20/06/2022		BDI : 27,20%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%



Equipamento	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,9900	0,0541
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	155,6600	0,6226
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	61,1200	0,1348
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	175,2100	0,0629
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,0200	0,0931
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	166,8900	0,1455
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6300	0,0010
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9700	0,0087
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,1900	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	212,9900	0,5461
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,1100	0,0104
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	95,2300	0,2076
TOTAL Equipamento:						1,8868

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEIRVENTE	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL Mão de Obra:					0,1994

VALOR: 2,09

2.2. C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0576	SEINFRA	H	0,00617647	47,0700	0,2907
I0688	SEINFRA	H	0,08205882	153,5500	12,6001
I0596	SEINFRA	H	0,00019608	85,2600	0,0167
I0710	SEINFRA	H	0,00960784	275,1900	2,6440
I0666	SEINFRA	H	0,00000000	74,4100	0,0000
I0779	SEINFRA	H	0,00980392	233,2800	2,2871
TOTAL Equipamento:					17,8386

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEIRVENTE	H	0,02941176	15,5500	0,4574
TOTAL Mão de Obra:					0,4574

VALOR: 18,30


2.3. C3146 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	SEINFRA	H	0,00000000	47,9600	0,0000
I0698	SEINFRA	H	0,00888889	155,6600	1,3836
I0610	SEINFRA	H	0,00182222	55,0200	0,1003
I0723	SEINFRA	H	0,00262222	166,8900	0,4376
I0625	SEINFRA	H	0,00075556	2,6300	0,0020
I0739	SEINFRA	H	0,00368889	3,9700	0,0146
I0642	SEINFRA	H	0,00000000	75,1900	0,0000
I0756	SEINFRA	H	0,00444444	212,9900	0,9466

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D'ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.	DATA: 20/06/2022	BDI: 27,20%
DESCRIÇÃO:	PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D'ÁGUA E SÍTIO SÃO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ÁREA RURAL-PEDRA BRANCA-CE	HORA: Composição	MES: 83,85% 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	REF: 05/2021	



Equipamento	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	27,1000	0,2075
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	95,2300	0,3513
TOTAL Equipamento:						3,2565

Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	15,5500	0,3456
TOTAL Mão de Obra:						0,3456
VALOR:						3,60

3.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

Equipamento	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	233,2800	2,3328
TOTAL Equipamento:						2,3328
VALOR:						2,33

3.2. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	363,5800	952,5796
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	58,1800	530,6016
TOTAL Serviço:						1.483,1812
VALOR:						1.483,18

3.3. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	190,0065	190,0065
TOTAL Material:						190,0065

Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra:						8,2970

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	363,5800	140,3419
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	363,1400	10,8942
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	58,1800	52,3620
TOTAL Serviço:						203,5981
VALOR:						401,90

H

3.4. C0406 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ . BR226 AO SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO SÃO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.	DATA : 20/06/2022	BDI : 27,20%
DESCRIÇÃO:	PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ . BR226 AO SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO SÃO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	ÁREA RURAL-PEDRA BRANCA-CE	Composição	PRÓPRIA 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE		

C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	4,59100000	363,5800	21669,6358
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	13,39000000	58,1800	779,0302
TOTAL Serviço:						2.448,2260
VALOR:						2.448,23

3.5. C0886 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	190,0065	380,0130
TOTAL Material:					380,0130	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL Mão de Obra:					16,5940	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,77200000	363,5800	280,6838
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,06000000	363,1400	21,7884
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	58,1800	52,3620
TOTAL Serviço:					354,8342	
VALOR:					751,44	

4.1. CP0001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
P0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	null	MES	1,00000000	5,143,79	5,143,79
TOTAL Não Oficial:					5,143,79	
VALOR:					5,143,79	

Medeiros Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ 07.015.710/0001-75
 Rua. Caseta Maria de Jesus 171
 Bairro Chão Leandro Sala 01
 Pedra Branca CE

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGA , BR226 AO SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO SAO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.
DATA: 20/06/2022 **BDI:** 27,20%
SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
HORA: 83,85%
MES: 47,76%
DATA REF.: 05/2021
Composições: 0,00% 0,00%

OBRA: PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGA , BR226 AO SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO SAO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.
DESCRIÇÃO: PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGA , BR226 AO SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO SAO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.
LOCAL: AREA RURAL-PEDRA BRANCA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.734,21	40,00 % 5.493,68	30,00 % 4.120,26	30,00 % 4.120,27		100,00 % 13.734,21
2	TERRAPLANAGEM	868.423,72	10,00 % 86.842,37	40,00 % 347.369,49	40,00 % 347.369,49	10,00 % 86.842,37	100,00 % 868.423,72
3	BUEIROS	49.762,69		40,00 % 19.905,08	40,00 % 19.905,08	20,00 % 9.952,53	100,00 % 49.762,69
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.171,60	25,00 % 6.542,90	25,00 % 6.542,90	25,00 % 6.542,90	25,00 % 6.542,90	100,00 % 26.171,60
		958.092,22	98.878,95	377.937,73	377.937,74	103.937,80	958.092,22
			98.878,95	476.816,68	854.754,42	958.092,22	


H

Medeiros Construções e Serviços Etlglli
 CNPJ 07.815.740/0001-75
 Rua Celso Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Pedra Branca CE

Tabilio Carlos Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0



COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO SÃO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.	DATA : 20/06/2022		BDI : 27,20%	
	DESCRIÇÃO:	PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO SÃO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LOCAL:	ÁREA RURAL-PEDRA BRANCA-CE		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE					



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,15
R	Riscos	0,90
	TOTAL	6,05

Benefício		
S + G	Garantia/Seguros	0,70
L	Lucro	7,00
	TOTAL	7,70

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 27,20%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$






 Medeiros Construções e Serviços Eivelli
 CNPJ 07.615.710/0001-75
 Rua Celso Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Pedra Branca CE

 Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO SÃO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.	DATA: 20/06/2022	BDI: 27.20%			
DESCRIÇÃO:	PIÇARRAMENTO EM ESTRADA VICINAL BR226 AO SÍTIO INGÁ, BR226 AO SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO SÃO JOSE AO SÍTIO MINEIRO.	POITE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	REF: 05/2021
LOCAL:	ÁREA RURAL-PEDRA BRANCA-CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE					



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Medeiros Construções e Serviços Eireli
CNPJ 07.615.710/0001-75
Rua. Celeste Maria de Jesus 171
Baixo Chico Leandro Sala 01
Pedra Branca CE

Teófilo Cesar de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0