

## PROPOSTA DE PREÇOS

MILHÃ-CE, 26 de julho de 2022

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**  
Comissão Permanente de Licitação  
Pedra Branca/CE.

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos às V.S.as, nossa proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE**, pelo preço global de **R\$ 96.391,33 (noventa e seis mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e três centavos)**, com prazo de execução de **30 (trinta) dias**, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até OS (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data-de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

*P.P. Felipe da Silva Queiroz*

T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI


CNPJ.: 10.787.147/0001-27

TACYO CHRISTIANNO SANTIAGO DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR


**TCS da Silva**  
**Construções EIRELI**  
CNPJ: 10.787.147/0001-27

*HP* *[Signature]* *[Signature]*



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																					
OBRA:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	DATA : 25/07/2022	BDI : 28.35%																		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORÇAMENTO</th> <th>PREÇO</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/05 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> </tr> </tbody> </table>		ORÇAMENTO	PREÇO	DATA	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%
ORÇAMENTO	PREÇO	DATA																			
SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%																			
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%																			
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%																			
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-																			
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%																			
LOCAL:	RUA ERNESTO VIEIRA, CENTRO, PEDRA BRANCA-CE																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE																				

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$	TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.516,83</b>
1.1	C4541	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	505,61	1.516,83
<b>2</b>	<b>PISOS</b>						<b>28.609,40</b>
2.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	12,78	61,58	786,99
2.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	161,73	160,99	26.036,91
2.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	161,73	11,04	1.785,50
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>33.624,71</b>
3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	160,73	137,13	22.040,90
3.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	160,73	11,04	1.774,46
3.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	160,73	61,03	9.809,35
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>652,83</b>
4.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,47	444,10	652,83
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>						<b>1.686,09</b>
5.1	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	2,00	83,70	167,40
5.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	545,86	1.091,72
5.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	3,00	50,01	150,03
5.4	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	6,00	43,51	261,06
5.5	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	15,88	15,88
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>2.528,42</b>
6.1	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	5,00	127,28	636,40
6.2	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	13,00	145,54	1.892,02
<b>7</b>	<b>PINTURA</b>						<b>27.490,34</b>
7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	419,58	27,39	11.492,30
7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	619,57	25,57	15.842,40
7.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,94	52,94	155,64
<b>8</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>282,71</b>
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	174,51	1,62	282,71
						VALOR UNID. TOTAL	27.255,26
						VALOR ORÇAMENTO	74.689,05
						VALOR TOTAL	99.441,33



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	DATA:	25/07/2022	BDI:	28,35%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	FORTE:	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%
LOCAL:	RUA ERNESTO VIEIRA, CENTRO, PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	04/2022
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%

1.1. C4541 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,47478426	20,7700	72,1713
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,47478426	20,7700	72,1713
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,47478426	15,5500	54,0329
TOTAL MAO DE OBRA:						198,3755

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,19690444	23,3035	4,5886
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,15826142	83,1535	96,3135
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,19690444	30,0200	5,9111
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,73739213	46,7875	81,2882
TOTAL MATERIAL:						188,1014

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01447827	514,5700	7,4501
TOTAL SERVIÇO:						7,4501
VALOR:						393,93

2.1. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08808290	20,7700	22,5995
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25129534	15,5500	19,4576
TOTAL MAO DE OBRA:						42,0571

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02644041	64,1250	1,6955
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,95388600	0,5320	4,2315
TOTAL MATERIAL:						5,9270
VALOR:						47,98

2.2. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,45098371	20,7700	30,1369
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,45098371	15,5500	22,5628
TOTAL MAO DE OBRA:						52,6997


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,33006840	41,2680	54,8893
TOTAL MATERIAL:						54,8893

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02418306	737,9200	17,8452
TOTAL SERVIÇO:						17,8452

T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 10.787.147/0001-27  
 Rua Gervasio Moreira, 791 - Padre Cicero - CEP: 63.635-000  
 Milhã-Ceará/CE - FONE: (88) 35291256

*(Handwritten Signature)*  
**Antônio Francisco M. Nogueira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE n 061971989-9  
 CPF 051.275.453-57

*(Handwritten Signature)*  
**TCS da Silva**  
**Construções EIRELI**  
 CNPJ: 10.787.147/0001-27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	DATA : 25/07/2022		BDI : 28,35%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	FONTE	PERÍODO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOCAL:	RUA ERNESTO VIEIRA, CENTRO, PEDRA BRANCA-CE	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022

VALOR:	125,43
--------	--------

### 2.3. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,21931385	20,7700	4,5551
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,21931385	15,5500	3,4103
TOTAL MAO DE OBRA:					7,9654

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,18532020	3,4105	0,6320
TOTAL MATERIAL:					0,6320

VALOR:	8,60
--------	------

### 3.1. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,47619140	20,7700	30,6605
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,47619140	15,5500	22,9548
TOTAL MAO DE OBRA:					53,6153

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,15986467	32,4710	37,6620
TOTAL MATERIAL:					37,6620

SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02108845	737,9200	15,5616
TOTAL SERVIÇO:					15,5616

VALOR:	106,84
--------	--------

### 3.2. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,21931385	20,7700	4,5551
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,21931385	15,5500	3,4103
TOTAL MAO DE OBRA:					7,9654

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,18532020	3,4105	0,6320
TOTAL MATERIAL:					0,6320

VALOR:	8,60
--------	------

### 3.3. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26974132	20,7700	5,6025
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,69741320	15,5500	41,9448
TOTAL MAO DE OBRA:					47,5473

Antônio Franciellton M. Nogueira  
Engenheiro Civil  
CREA-CE n 061971969-9  
CPF 051.275.453-57

TCS da Silva  
Construções EIRELI  
CNPJ: 10.787.147/0001-27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	DATA :	25/07/2022
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	BDI :	28,35%
LOCAL:	RUA ERNESTO VIEIRA, CENTRO, PEDRA BRANCA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE		

VALOR:	47,55
--------	-------

**4.1. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,66876737	20,7700	34,6603
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,78127895	15,5500	43,2489
TOTAL MAO DE OBRA:					77,9092	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00801008	70,9840	0,5686
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,78127895	18,7435	52,1309
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,54513067	1,0450	0,5697
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,25839851	0,5320	1,2015
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,98027061	23,4365	46,4106
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,65638183	49,8750	32,7370
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,11251158	120,8780	134,4782
TOTAL MATERIAL:					268,0965	
VALOR:					346,01	

**5.1. C4000 - TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52688073	16,7700	8,8358
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26363435	20,3200	5,3570
TOTAL MAO DE OBRA:					14,1928	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,08828315	0,2660	0,2895
I7496	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	50,7300	50,7300
TOTAL MATERIAL:					51,0195	
VALOR:					65,21	

**5.2. C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,93154242	16,7700	49,1620
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,93143825	20,3200	59,5668
TOTAL MAO DE OBRA:					108,7288	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	89,0245	89,0245
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,8245	16,8245
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,71275841	0,2660	0,4556
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,5500	122,5500
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	73,4635	73,4635
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,2405	14,2405
TOTAL MATERIAL:					316,5586	

T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 10.787.147/0001-27  
 Rua Gervasio Moreira, 791 - Padre Cicero - CEP. 63.635-000  
 Milhã-Ceará/CE - FONE: (88) 35291256

*(Handwritten Signature)*  
**Antônio Francellton M. Nogueira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE n 061971969-9  
 CPF 051.275.453-57

*(Handwritten Signature)*  
**TCS da Silva**  
**Construções EIRELI**  
 CNPJ: 10.787.147/0001-27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	DATA : 25/07/2022	BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	FONTES:	REPASSA
LOCAL:	RUA ERNESTO VIEIRA, CENTRO, PEDRA BRANCA-CE	SBC	2022/05 - Fortaleza 112,76% - 05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2022
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/2022

VALOR: 425,29

### 5.3. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,62816885	16,7700	10,5344
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,62816885	20,3200	12,7644
TOTAL MAO DE OBRA:				23,2988

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA KG	0,03020043	42,9020	1,2957
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA L	0,04832068	37,2590	1,8004
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA M	1,22009718	10,2980	12,5646
TOTAL MATERIAL:				15,6607

VALOR: 38,96

### 5.4. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,57854867	16,7700	9,7023
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,57854867	20,3200	11,7561
TOTAL MAO DE OBRA:				21,4584

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA KG	0,06428319	42,9020	2,7579
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA UN	1,00000000	5,8520	5,8520
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA L	0,10285310	37,2590	3,8322
TOTAL MATERIAL:				12,4421

VALOR: 33,90

### 5.5. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA H	0,36156825	20,3200	7,3471
TOTAL MAO DE OBRA:				7,3471

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796 CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA UN	1,00000000	4,8925	4,8925
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,50619554	0,2660	0,1346
TOTAL MATERIAL:				5,0271

VALOR: 12,37

### 6.1. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	1,35823134	16,7700	22,7775
12312 ELETRICISTA	SEINFRA H	1,35811650	20,7700	28,2081
TOTAL MAO DE OBRA:				50,9856

Antônio Francielton M. Nogueira  
Engenheiro Civil  
CREA-CE n 061971969-9  
CPF 051.273.453-57

TCS da Silva  
Construções EIRELI  
CNPJ: 10.787.147/0001-27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	DATA:	25/07/2022	BDI:	28,35%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	FONTE:	SEINFRA			
LOCAL:	RUA ERNESTO VIEIRA, CENTRO, PEDRA BRANCA-CE	SBC:	2022/05 - Fortaleza	112,76%	-	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO:	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
		SINAPI:	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	04/2022

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	48,1840	48,1840
TOTAL MATERIAL:					48,1840	
VALOR:					99,17	

6.2. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,40886455	16,7700	23,6267
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,40874971	20,7700	29,2597
TOTAL MAO DE OBRA:					52,8864	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	60,5055	60,5055
TOTAL MATERIAL:					60,5055	
VALOR:					113,39	

7.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,36515881	16,7700	6,1237
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,41732435	20,7700	8,6678
TOTAL MAO DE OBRA:					14,7915	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05216554	16,3305	0,8519
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,26082772	0,5225	0,1363
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12519731	11,3145	1,4165
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17736285	23,3605	4,1433
TOTAL MATERIAL:					6,5480	
VALOR:					21,34	

7.2. C1616 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,36462848	16,7700	6,1148
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,41671827	20,7700	8,6552
TOTAL MAO DE OBRA:					14,7700	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,26044892	0,5225	0,1361
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12501548	11,4760	1,4347
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17710526	20,1875	3,5753
TOTAL MATERIAL:					5,1461	
VALOR:					19,92	


7.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
--	--	--	--	--	--	--

T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 10.787.147/0001-27  
Rua Gervasio Moreira, 791 - Padre Cicero - CEP: 63.635-000  
Milhã-Ceará/CE - FONE: (88) 35291256

Página: 6

Antônio Francellton M. Nogueira  
Engenheiro Civil  
CREA-CE n 061971969-9  
CPF 051.275.453-57

TCS da Silva  
Construções EIRELI  
CNPJ: 10.787.147/0001-27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																											
OBRA:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	DATA :	25/07/2022																								
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	BDI :	28,35%																								
LOCAL:	RUA ERNESTO VIEIRA, CENTRO, PEDRA BRANCA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBA</th> <th>PERCENTUAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/05 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>04/2022</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERBA	PERCENTUAL	DATA	SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	05/2022	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	04/2022	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	04/2022
FORTE	VERBA	PERCENTUAL	DATA																								
SBC	2022/05 - Fortaleza	112,76%	05/2022																								
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021																								
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017																								
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	04/2022																								
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	04/2022																								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE																										

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,88283898	16,7700	14,8052
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,88283898	20,7700	18,3366
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>33,1418</b>	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03310646	16,3305	0,5406
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17656780	23,7405	4,1918
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,33106462	1,6055	0,5315
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,13242585	21,4510	2,8407
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>8,1046</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>41,25</b>	

8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08102894	15,5500	1,2600
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>1,2600</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>1,26</b>	

*Handwritten signatures and initials.*





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
<b>OBRA:</b>	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	<b>DATA:</b> 25/07/2022	<b>BDI:</b> 26,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	<b>SBC:</b> 2022/05 - Fortaleza	112,76% - 05/2022
<b>LOCAL:</b>	RUA ERNESTO VIEIRA, CENTRO, PEDRA BRANCA-CE	<b>SEINFRA:</b> 027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85% - 47,76% - 05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	<b>SICRO:</b> 2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
		<b>SICRO:</b> 2022/01 COM DESONERAÇÃO	- - 04/2022
		<b>SINAPI:</b> 2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55% - 47,46% - 04/2022


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.516,83	100,00 % 1.516,83			100,00 % 1.516,83
2	PISOS	28.609,40	100,00 % 28.609,40			100,00 % 28.609,40
3	REVESTIMENTOS	33.624,71	100,00 % 33.624,71			100,00 % 33.624,71
4	ESQUADRIAS	652,83	100,00 % 652,83			100,00 % 652,83
5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.686,09	100,00 % 1.686,09			100,00 % 1.686,09
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.528,42	100,00 % 2.528,42			100,00 % 2.528,42
7	PINTURA	27.490,34	100,00 % 27.490,34			100,00 % 27.490,34
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	282,71	100,00 % 282,71			100,00 % 282,71
		96.391,33	96.391,33	0,00	0,00	96.391,33
			96.391,33	96.391,33	96.391,33	

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
**Antônio Francisco M. Nogueira**  
 Engenheiro CMI  
 CREA-CE n 061971969-9  
 CPF 051.275.453-57

*Handwritten signature*  
**TCS da Silva**  
**Construções EIRELI**  
 CNPJ: 10.787.147/0001-27



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	DATA : 25/07/2022	BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	COMPOSIÇÃO DO BDI	
LOCAL:	RUA ERNESTO VIEIRA, CENTRO, PEDRA BRANCA-CE	SBC	2022/05 - Fortaleza 112,76% - 05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2022
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/2022


COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
	<b>TOTAL</b>	<b>8,20</b>


<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	<b>TOTAL</b>	<b>6,50</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

BDI = 28,35%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
Antonio Francisco M. Nogueira  
Engenheiro Civil  
CREA-CE n 061971969-9  
CPF 051.275.453-57

  
TCS da Silva  
Construções EIRELI  
CNPJ: 10.787.147/0001-27




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	DATA : 25/07/2022	BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	FONTE: ANEXO	
LOCAL:	RUA ERNESTO VIEIRA, CENTRO, PEDRA BRANCA-CE	SBC	2022/05 - Fortaleza 112,76% - 05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO - 04/2022
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,65% 47,46% 04/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	<b>TOTAL</b>	<b>16,82</b>	<b>6,43</b>

Horista = 112,76%  
Mensalista = 71,07%  
  
A + B + C + D

Antonio Franciellon M. Nogueira  
Engenheiro Civil  
CREA-CE nº 061971969-9  
CPF 051.275.453-57

TCS da Silva  
Construções EIRELI  
CNPJ: 10.787.147/0001-27



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	DATA : 25/07/2022	BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	SBC	2022/05 - Fortaleza 112,76% - 05/2022
LOCAL:	RUA ERNESTO VIEIRA, CENTRO, PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2022
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	DATA : 25/07/2022	BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	FONTE:	VERGÃO:
LOCAL:	RUA ERNESTO VIEIRA, CENTRO, PEDRA BRANCA-CE	SBC	2022/05 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		112,76%	-
		83,85%	47,76%
		88,81%	-
		-	04/2022
		83,55%	47,46%
			04/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Ferriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>47,96</b>	<b>18,68</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>15,35</b>	<b>11,62</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	<b>TOTAL</b>	<b>8,70</b>	<b>3,62</b>

Horista = 88,81%  
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D

Antônio Franciscoilton M. Nogueira  
Engenheiro Civil  
CREA-CE n 061971969-9  
CPF 051.275.453-57

TCS da Silva  
Construções EIRELI  
CNPJ: 10.787.147/0001-27



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
<b>OBRA:</b>	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	<b>DATA:</b> 25/07/2022	<b>BDI:</b> 28,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO	<b>SBC</b>	2022/05 - Fortaleza 112,76% - 05/2022
<b>LOCAL:</b>	RUA ERNESTO VIEIRA, CENTRO, PEDRA BRANCA-CE	<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE	<b>SICRO</b>	2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017
		<b>SICRO</b>	2022/01 COM DESONERAÇÃO - 04/2022
		<b>SINAPI</b>	2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,64</b>	<b>16,61</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,16</b>	<b>10,91</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,95</b>	<b>3,14</b>

Horista = 83,55%  
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D