

CARTA-PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA -CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA /CE.

OBJETO: DRENAGEM PLUVIAL DA LAGOA DO BAIRRO PANTANAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS -CE.

Proponente: ALEB CONSTRUTORA & LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
Endereço: Rua Joaquim Rabelo, 581 – Boaviaguinha, Boa Viagem – Ceará.
CNPJ: 32.220-748/0001-96

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2022**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA /CE.** pelo preço global de **R\$ 487.735,95 (Quatro Centos e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Trinta e Cinco reais e Noventa e Cinco centavos)**, como prazo de 06 (seis) meses, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

ANTONIA REVYLLAN CUNHA TAVARES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 053.042.663-54

Ramillo Araújo Alencar
Engenheiro Civil
CREA-CE 061825145-6

Boa viagem – Ce, 10 de agosto de 2022.

ALEB CONSTRUTORA & LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA – 32.220-748/0001-96

Joaquim Rabelo, 581- Boaviaguinha, Boa Viagem-Ceará.

E-mail: aleb.const@gmail.com

Contato: (85) 9.9948-9829




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MEDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MEDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.
LOCAL: PEDRA BRANCA -CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE.

DATA : 08/08/2022 **VERSÃO**
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
1.1	100000003	ADM OBRA	Composições Próprias	%	100,00	119,03	152,78	11.903,00	15.278,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	272,08	8,81	11,31	2.397,02	3.077,22
2.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	1.288,56	44,07	56,56	56.786,84	72.880,95
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	38,66	21,79	27,97	842,40	1.081,32
2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	38,66	4,75	6,10	183,64	235,83
3 ESTRUTURAS									
3.1	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	2,86	93,35	119,81	266,98	342,66
4 PAREDES E PAINÉIS									
4.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	4,30	36,10	46,33	155,23	199,22
5 ESQUADRIAS									
5.1	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	31,85	214,61	275,45	6.835,33	8.773,08
5.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	773,03	992,18	773,03	992,18
5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,11	110,77	142,17	1.341,42	1.721,68
6 COBERTURA									
6.1	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1.882,62	35,75	45,89	67.303,67	86.393,43
6.2	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLÍESTER	SEINFRA	M2	308,04	28,86	37,04	8.890,03	11.409,80
6.3	C0667	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP. = 1 A 2 cm	SEINFRA	M2	308,04	31,90	40,94	9.826,48	12.611,16
6.4	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	26,25	50,47	64,78	1.324,84	1.700,48
6.5	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	7,50	26,46	33,96	198,45	254,70
6.6	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	7,00	11,90	15,27	83,30	106,89
6.7	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	15,00	11,92	15,30	178,80	229,50
6.8	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	20,00	27,11	34,80	542,20	696,00



Raimundo Manoel Afencar
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061825145-6

ANTONIO WALEVILAN CUNHA TAVARES
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 053.642.663-54

ALEB CONSTRUTORA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - 32.220.748/0001-96
 Joaquim Rabelo, 581 Boa Viagem, Boa Viagem - Ceará.
 E-mail: aleb.const@gmail.com
 Contato: (85) 9.9948-9828



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMIARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MÉDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMIARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MÉDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.
LOCAL: PEDRA BRANCA - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE.

DATA : 08/08/2022 BDI : 28,35%
VERSÃO HORA MES
027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
7	RVESTIMENTOS									
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.209,05	6,16	7,91	52.980,90	68.002,40	
7.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	982,93	31,90	40,94	30.717,47	39.422,35	
7.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	245,79	43,16	55,40	10.608,30	13.616,77	
7.4	C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	183,33	25,76	33,06	4.207,38	5.399,69	
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	213,52	274,05	1.281,12	1.644,30	
8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	192,69	247,32	1.156,14	1.483,92	
8.3	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	50,00	103,74	133,15	5.187,00	6.657,50	
8.4	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	40,00	107,33	137,76	4.293,20	5.510,40	
8.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	12,00	733,42	941,34	8.801,04	11.296,08	
8.6	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	14,00	448,96	576,24	6.285,44	8.067,36	
8.7	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	9,00	101,00	129,63	909,00	1.166,67	
8.8	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	12,00	68,95	88,50	827,40	1.062,00	
8.9	C1986	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	12,00	44,37	56,95	532,44	683,40	
8.10	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	12,00	30,65	39,34	367,80	472,08	
8.11	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPIA	SEINFRA	UN	7,00	109,67	140,76	767,69	985,32	
8.12	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	12,00	90,94	116,72	1.091,28	1.400,64	
8.13	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	9,00	165,04	211,83	1.485,36	1.906,47	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
9.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	261,64	335,81	523,28	671,62	
9.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	376,05	482,66	752,10	965,32	
9.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.195,00	6,00	7,70	7.170,00	9.201,50	
9.4	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	883,60	7,20	9,24	6.361,92	8.164,46	
9.5	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	119,70	8,56	10,99	1.304,63	1.315,50	

Raimundo Araújo Alencar
Engenheiro Civil
CREA-CE 061825145-6

ANTONIA REVELLAN CUNHA TAVARES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF 053.642.663-54

ALEB CONSTRUTORA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA - 32.220.748/0001-96
Joaquim Rabelo, 661 Boa Viagem, Boa Viagem - Ceará.
E-mail: aleb.const@gmail.com
Contato: (85) 9.8948-9829



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MÉDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MÉDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.			
LOCAL:	PEDRA BRANCA - CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE.			
DATA:	08/08/2022	VERSÃO		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	28,35%	
Composições	PRÓPRIA	MES	05/2021	
		0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	26,00	15,39	19,75	400,14	513,50
9.7	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	67,00	23,65	30,35	1.584,55	2.033,45
9.8	C2480	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	12,00	24,54	31,50	294,48	378,00
9.9	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	84,68	108,69	84,68	108,69
9.10	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	136,09	174,67	272,18	349,34
9.11	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/40V	SEINFRA	UN	8,00	117,67	151,03	941,36	1.208,24
9.12	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	15,00	20,65	26,50	309,75	397,50
9.13	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	20,65	26,50	20,65	26,50
9.14	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	273,70	22,83	29,30	6.248,57	8.019,41
9.15	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	12,60	31,22	40,07	393,37	504,88
9.16	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	11,00	26,68	34,24	293,48	376,64
9.17	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	8,10	40,48	51,96	327,89	420,88
9.18	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	158,80	15,07	19,34	2.393,12	3.071,19
9.19	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	27,15	34,85	54,30	69,70
9.20	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	84,68	108,69	84,68	108,69
9.21	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	84,68	108,69	84,68	108,69
9.22	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	136,09	174,67	272,18	349,34
9.23	CP-C1663	LUMINÁRIA LÂMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 120CM -COMPLETA DE 40W	Composições Próprias	UN	104,00	74,05	95,04	7.701,20	9.884,16
10	PINTURA							82.009,88	105.251,21
10.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1.691,26	11,82	15,17	19.990,69	25.656,41
10.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.691,26	19,31	24,78	32.658,23	41.909,42
10.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	978,26	20,70	26,57	20.249,98	25.992,37
10.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	81,88	37,67	48,35	3.084,42	3.958,90
10.5	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	161,70	16,62	21,33	2.687,45	3.449,06
10.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	161,70	20,65	26,50	3.339,11	4.285,05

ALEB CONSTRUTORA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA - 32.220.748/0001-96
 Joaquim Rabelo, 581 BoaViginha, Boa Viagem - Ceará.
 E-mail: aleb.constr@gmail.com
 Contato: (85) 9.9948-9829

NTONIA REYLLIAN CUNHA TAVARES
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF 053.642.663-54

Ramallo Mayro Alencar
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061825145-6



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MÉDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.					DATA :	08/08/2022		BDI :	28,35%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MÉDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.					VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO		HORA	83,85%	
LOCAL:	PEDRA BRANCA -CE					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO		MES	47,76%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE.					PROPRIA	0,00%		DATA REF.	09/2021	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
COMPLEMENTARES									
11.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	30,00	83,53	107,21	2.505,90	3.216,30
ARREMATAS FINAIS									
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	515,40	1,17	1,50	603,02	773,10
PLACA DA OBRA									
13.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	150,02	192,55	1.500,20	1.925,50
								VALOR BDI TOTAL:	107.726,29
								VALOR ORÇAMENTO:	380.010,66
								VALOR TOTAL:	487.736,96

Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Trinta e Cinco reais e Noventa e Cinco centavos

Ramillo Mayra Alencar
Engenheiro Civil
CREA-CE 061825145-6

ANTONIA REYLLAN CUNHA TAVARES
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 053.342.663-54



H



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMIARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MÉDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.	DATA : 08/08/2022	BDI : 28,35%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMIARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MÉDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PEDRA BRANCA -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE.	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	15.278,00	3,13	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.275,32	15,84	
3	ESTRUTURAS	342,66	0,07	
4	PAREDES E PAINÉIS	199,22	0,04	
5	ESQUADRIAS	11.486,94	2,36	
6	COBERTURA	113.401,96	23,25	
7	REVESTIMENTOS	68.002,40	13,94	
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	42.336,14	8,68	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	48.247,20	9,89	
10	PINTURA	105.251,21	21,58	
11	COMPLEMENTARES	3.216,30	0,66	
12	ARREMATAS FINAIS	773,10	0,16	
13	PLACA DA OBRA	1.925,50	0,39	
		VALOR BDI TOTAL:	107.725,29	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	380.010,66	
		VALOR TOTAL:	487.735,95	



Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Trinta e Cinco reais e Noventa e Cinco centavos

ANTÔNIA REVELLAN CUNHA TAVARES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 053.642.663-54

Ramilho Araújo Alencar
Engenheiro Civil
CREA-CE 061825145-6



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MEDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MEDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.

LOCAL: PEDRA BRANCA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE.

DATA : 08/08/2022 **BDI :** 28,35%

VERSÃO **HORA** **MES** **DATA REF.**

SEINFRA **027.1 COM DESONERAÇÃO** **83,85%** **47,76%** **05/2021**

Composições **PRÓPRIA** **0,00%** **0,00%**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	15.278,00	25,00 % 3.819,50	25,00 % 3.819,50	25,00 % 3.819,50	25,00 % 3.819,50			100,00 % 15.278,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.275,32	100,00 % 77.275,32						100,00 % 77.275,32
3	ESTRUTURAS	342,66	50,00 % 171,33	50,00 % 171,33					100,00 % 342,66
4	PAREDES E PAINÉIS	199,22	100,00 % 199,22						100,00 % 199,22
5	ESQUADRIAS	11.486,94		50,00 % 5.743,47	50,00 % 5.743,47				100,00 % 11.486,94
6	COBERTURA	113.401,96	50,00 % 56.700,98	50,00 % 56.700,98					100,00 % 113.401,96
7	RVESTIMENTOS	68.002,40			50,00 % 34.001,20	50,00 % 34.001,20			100,00 % 68.002,40
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	42.336,14		10,00 % 4.233,61	20,00 % 8.467,23	70,00 % 29.635,30			100,00 % 42.336,14
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	48.247,20		10,00 % 4.824,72	70,00 % 33.773,04	20,00 % 9.649,44			100,00 % 48.247,20
10	PINTURA	105.251,21			20,00 % 21.050,24	80,00 % 84.200,97			100,00 % 105.251,21
11	COMPLEMENTARES	3.216,30			100,00 % 3.216,30				100,00 % 3.216,30
12	ARREMATAS FINAIS	773,10			100,00 % 773,10				100,00 % 773,10
13	PLACA DA OBRA	1.925,50	100,00 % 1.925,50						100,00 % 1.925,50
		487.735,95	140.091,85	75.493,61	106.854,68	165.295,81	0,00	0,00	487.735,95
			140.091,85	215.585,46	322.440,14	487.735,95	487.735,95	487.735,95	



ANTONIA REYLLI DA CUNHA TAVARES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 033.642.663-54

Ramilton Augusto Alencar
Engenheiro Civil
CREA-CE 061825145-6



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMIARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MÉDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.	DATA : 08/08/2022		BDI : 28,35%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMIARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MÉDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PEDRA BRANCA -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE.	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
TOTAL		8,20

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
TOTAL		6,50

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15



BDI = 28,35%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


TONIA REVYLLAN CUNHA TAVARES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 053.642.663-54

Ramillo Traço Alencar
Engenheiro Civil
CREA-CE 061825145-6



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMIARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MÉDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.	DATA : 08/08/2022	BDI : 28,35%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA NAS ENFERMIARIAS, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO E ESTAR MÉDICO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PEDRA BRANCA -CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE.	Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

ANTONIA REVYLLAN CUNHA TAVARES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 053.642.663-54

Ramfllio Araújo Alencar
Engenheiro Civil
CREA-CE 061825145-6