



CNPJ 41.211.559/0001-48.

pilartex\_construcoes@hotmail.com



## CARTA PROPOSTA

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Ref: TOMADA DE PREÇOS N° 021/2022 TP

Prezados Senhores:

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 021/2022 TP, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA MARIA GUIOMAR LINS CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE., parte integrante deste processo, pelo valor global de R\$ **109.469,69 (Cento e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove reais e Sessenta e Nove centavos)** com prazo de execução de 03 (Três) meses. Conforme cronograma físico financeiro de execução.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr Levi Alves de Oliveira Junior, Carteira de Identidade n° 2005098052022, Órgão Expedidor: SSP-CE e CPF n° 073.786.603-96, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente

Iguatu-Ce, 11 de agosto de 2022.


PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA

  
Rodrigo Viana Batista  
Eng.º Civil Crea n° 14753/D-Ce  
CPF: 580.389.733-72  
Resp. Técnico

PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA

  
Levi Alves de Oliveira Junior  
CPF: 073.786.603-96  
Sócio-Administrador







PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA MARIA GUIOMAR LINS CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
DESCRÇÃO: REFORMA CENTRO CULTURAL
LOCAL: RUA JUDITH ESMERALDO Nº 05
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

DATA: 11/08/2022 BDI: 31,19%
PONTA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SEINFRA SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,46% 05/2022
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%




Table with columns: ITEM, CÓDIGO, REF., DESCRIÇÃO, UNID., QUANT., CUSTO UNITÁRIO, BDI (%), PREÇO C/ BDI UNITÁRIO, PREÇO DO SERVIÇO. Includes sections for Demolição, Paredes e Pisos, Revestimentos, Pintura Externa, Pintura Interna, Cobertura, Impermeabilização, Instalações Elétricas, Esquadrias, Instalações Hidráulicas, Bancada e Acessórios, and ADM Obra.

Cento e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove reais e Sessenta e Nove centavos

PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Viana Batista
Eng.º Civil Crea nº 14753/D-Co
CPF: 580.389.733-72
Resp. Técnico

PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA

Levi Alves de Oliveira Junior
CPF: 073.786.603-96
Sócio-Administrador

Handwritten signature

02/17



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA MARIUJOMAR LINS CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA  
 DESCRIÇÃO: REFORMA CENTRO CULTURAL  
 LOCAL: RUA JUDITH ESMERALDO N° 05  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

DATA: 11/08/2022  
 VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO  
 FONTE: SEINFRA SINAPEI Composição Propria  
 BDI: 31,19%  
 HORA: 83,85%  
 MES: 47,76%  
 REF.: 06/2021  
 47,46%  
 0,00%  
 0,00%

## 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	32,0310	32,6716
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	1,00000000	22,4610	22,4610
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	11,3490	51,0705
11725 PREGO 18x16 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 872UN/KG)	KG	0,15000000	13,9660	2,0978
TOTAL Material:				108,3379
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	1,80000000	15,5500	27,9900
TOTAL Mão de Obra:				27,9900
VALOR:				136,32

## 2.1. C3038 - RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO (UN)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,80000000	20,7700	37,3860
12543 SERVENTE	H	1,80000000	15,5500	27,9900
TOTAL Mão de Obra:				65,3760
VALOR:				65,38

## 2.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS SI/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,27000000	20,7700	5,6079
12543 SERVENTE	H	2,70000000	15,5500	41,9850
TOTAL Mão de Obra:				47,5929
VALOR:				47,59

## 2.3. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,07200000	20,7700	1,4954
12543 SERVENTE	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:				12,6914
VALOR:				12,69


## 2.4. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,11700000	20,7700	2,4301
12543 SERVENTE	H	1,17000000	15,5500	18,1835
TOTAL Mão de Obra:				20,6136
VALOR:				20,62



03/14

47/NO



**2.6. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	20,7700	4,6733
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,25000000	15,5500	34,9875
TOTAL Mão de Obra:					39,66
VALOR:					39,66

**3.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00880000	60,7500	0,5364
10229 BLOCO CERÂMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	1,4130	18,3690
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	0,9600	1,4053
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	0,5040	0,7409
TOTAL Material:					21,0456
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28800000	20,7700	5,9818
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,38000000	15,5500	5,9090
TOTAL Mão de Obra:					11,8908
VALOR:					32,74

**4.1. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	29,9970	32,9967
TOTAL Material:					32,9967
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,26000000	20,7700	26,1702
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,26000000	15,5500	19,5930
TOTAL Mão de Obra:					45,7632
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C4428 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	675,1800	13,5036
TOTAL Serviço:					13,5036
VALOR:					92,26

**4.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	60,7500	0,3706
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5040	1,2247
TOTAL Material:					1,6953
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09000000	20,7700	1,8693
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13600000	15,5500	2,0953
TOTAL Mão de Obra:					3,9646
VALOR:					5,56

**4.3. C4002 - REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE (M2)**

05/14



Equipamento	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	H	0,01440000	20,0800	0,2892
TOTAL Equipamento:					0,2892
Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10117	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO	KG	28,00000000	0,5040	14,1120
TOTAL Material:					14,1120
Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,54000000	20,7700	11,2158
12543	SERVENTE	H	0,54000000	15,5500	8,3970
TOTAL Mão de Obra:					19,6128
VALOR:					34,01

**4.4. C1218 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E ÁREA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 ESP=20 mm PI TETO (M2)**

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,02430000	60,7500	1,4762
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,24000000	0,9600	3,2076
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,24000000	0,5040	1,6330
TOTAL Material:					6,3168
Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,63000000	20,7700	13,0851
12543	SERVENTE	H	0,81000000	15,5500	12,5955
TOTAL Mão de Obra:					25,6806
VALOR:					32,00

**5.1. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)**

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,50000000	0,4650	0,2475
11480	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,07000000	10,8720	0,7610
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,30000000	2,6280	0,7884
12098	TINTA LATEX	L	0,08000000	18,1250	1,4500
TOTAL Material:					3,3289
Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,22000000	16,7700	3,7733
12395	PINTOR	H	0,31000000	20,7700	6,5428
TOTAL Mão de Obra:					10,3166
VALOR:					13,84

**5.2. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)**

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11859	SELADOR AGRÍLICO	L	0,19000000	11,9880	2,2777
12078	TEXTURA AGRÍLICA	KG	0,31000000	6,9570	2,1288
TOTAL Material:					4,4065
Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12395	PINTOR	H	0,27000000	20,7700	5,6079
TOTAL Mão de Obra:					8,6265

06/17/00



VALOR:	13,03
--------	-------

6.3. C1816 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL SEINFRA	L	0,05000000	15,4710	0,7736
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA SEINFRA	UN	0,25000000	0,4950	0,1238
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES SEINFRA	L	0,12000000	10,7190	1,2863
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA SEINFRA	L	0,24000000	22,1310	5,3114
TOTAL Material:					7,4851
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA	H	0,36000000	16,7700	6,0372
12395	PINTOR SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
TOTAL Mão de Obra:					15,3837
VALOR:					22,86

6.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL SEINFRA	L	0,03000000	15,4710	0,4641
11100	ESMALTE SINTÉTICO SEINFRA	L	0,16000000	22,4910	3,5986
11346	LIXA PARA FERRO SEINFRA	UN	0,30000000	1,5210	0,4583
12293	ZARÇÃO SEINFRA	L	0,12000000	20,3220	2,4386
TOTAL Material:					6,9596
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA	H	0,72000000	16,7700	12,0744
12395	PINTOR SEINFRA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
TOTAL Mão de Obra:					27,0288
VALOR:					33,99

6.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10108	AREIA GROSSA SEINFRA	M3	0,00400000	67,2460	0,2690
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM SEINFRA	UN	3,00000000	0,1800	0,5400
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.3%. DESENV 0,50M SEINFRA	M	0,75000000	19,0620	14,2965
10805	CIMENTO PORTLAND SEINFRA	KG	1,00000000	0,5040	0,5040
11100	ESMALTE SINTÉTICO SEINFRA	L	0,08000000	22,4910	1,7993
11562	PARAFUSO N.12X28MM SEINFRA	UN	3,00000000	0,5680	1,6740
12293	ZARÇÃO SEINFRA	L	0,07000000	20,3220	1,4225
TOTAL Material:					20,6853
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10037	AJUDANTE SEINFRA	H	0,99000000	16,7700	16,6023
12391	PEDREIRO SEINFRA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
11859	SERRALHEIRO SEINFRA	H	0,99000000	20,7700	20,5623
12543	SERVELENTE SEINFRA	H	0,18000000	15,5500	2,7990
TOTAL Mão de Obra:					54,9180
VALOR:					75,42

7.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	SEINFRA	UN	0,40000000	0,1980	0,1980
11513	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8280	1,8396
TOTAL Material:					2,0376
Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12985	SEINFRA	H	0,27000000	20,7700	5,6079
TOTAL Mão de Obra:					8,6265
VALOR:					10,66

7.2. C1816 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4950	0,1238
11480	SEINFRA	L	0,12000000	10,8720	1,3046
12096	SEINFRA	L	0,17000000	19,1250	3,2513
TOTAL Material:					4,6797
Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,31500000	16,7700	5,2826
12985	SEINFRA	H	0,36000000	20,7700	7,4772
TOTAL Mão de Obra:					12,7598
VALOR:					17,44

7.3. C2482 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SEINFRA	L	0,19000000	11,9980	2,2777
12079	SEINFRA	KG	0,51000000	6,8670	3,5022
TOTAL Material:					5,7799
Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,18000000	16,7700	3,0186
12985	SEINFRA	H	0,27000000	20,7700	5,6079
TOTAL Mão de Obra:					8,6265
VALOR:					14,41


8.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6390	3,8340
TOTAL Material:					3,8340
Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,99000000	20,7700	20,5623
12543	SEINFRA	H	0,99000000	15,5500	15,3945
TOTAL Mão de Obra:					35,9568
VALOR:					39,79

9.1. C1499 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ APLICAÇÃO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEC DE APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					TOTAL

08/47/80



10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02600000	60,7500	1,5785
10801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	SEINFRA	KG	2,00000000	3,2580	6,5160
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,39000000	0,5040	2,7014
11089	EMULSAO ADESIVA	SEINFRA	KG	0,15000000	12,5010	1,8752
11521	MEMBRANA ACRILICA	SEINFRA	KG	1,60000000	13,4730	21,5558
12251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,00000000	4,7070	4,7070
				TOTAL Material:		38,9339
Mão de obra			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54000000	20,7700	11,2158
				TOTAL Mão de obra:		11,2158
				VALOR:		50,15

10.1. C2066 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, CIBARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	28,1510	28,1510	
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	26,6740	26,6740	
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	23,7050	23,7050	
11747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	UN	1,00000000	33,1830	33,1830	
				TOTAL Material:		116,7140
Mão de obra			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,08000000	16,7700	18,1116	
12312	ELETRICISTA	H	1,08000000	20,7700	22,4316	
				TOTAL Mão de obra:		40,5432
				VALOR:		155,26

10.2. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356	CABO ISOLADO PVC 760V 2,5 MM2	M	12,00000000	1,7640	21,1680	
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,00000000	1,5840	1,5840	
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA CTAMPADA PARA 100X100X80MM	UN	1,00000000	9,1890	9,1890	
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	1,8180	1,8180	
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,10000000	8,5500	0,8550	
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,00000000	3,1500	9,4500	
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,00000000	2,3490	2,3490	
11181	FITA ISOLANTE	M	3,00000000	0,7380	2,2140	
11282	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 3POLOS	UN	1,00000000	20,0610	20,0610	
11408	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,00000000	0,7920	1,5840	
				TOTAL Material:		70,2720
Mão de obra			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,70000000	16,7700	45,2780	
12312	ELETRICISTA	H	2,70000000	20,7700	56,0780	
12543	SERVEINTE	H	2,25000000	15,5500	34,9875	
				TOTAL Mão de obra:		136,3435
				VALOR:		206,62

10.3. C4371 - ARANDELA BLINDADA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,70000000	16,7700	45,2780	
12312	ELETRICISTA	H	2,70000000	20,7700	56,0780	
12543	SERVEINTE	H	2,25000000	15,5500	34,9875	
				TOTAL Mão de obra:		136,3435
				VALOR:		206,62



09/14



Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18223	1	SEINFRA	UN	1,00000000	157,4640	157,4640
TOTAL Material:						157,4640
<b>Mão de Obra</b>						
10042	1	SEINFRA	H	0,84330000	16,7700	14,1421
12312	1	SEINFRA	H	0,84330000	20,7700	17,5155
TOTAL Mão de Obra:						31,6576
<b>VALOR:</b>						<b>189,12</b>

**10.4. C1641 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/4 LÂMPADAS DE 20W (UN)**

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11366	1	SEINFRA	UN	1,00000000	86,6520	86,6520
TOTAL Material:						86,6520
<b>Mão de Obra</b>						
10042	1	SEINFRA	H	1,35000000	16,7700	22,6395
12312	1	SEINFRA	H	1,35000000	20,7700	28,0395
TOTAL Mão de Obra:						50,6790
<b>VALOR:</b>						<b>137,33</b>

**10.6. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)**

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11364	1	SEINFRA	UN	1,00000000	57,3210	57,3210
TOTAL Material:						57,3210
<b>Mão de Obra</b>						
10042	1	SEINFRA	H	0,99000000	16,7700	16,6023
12312	1	SEINFRA	H	0,99000000	20,7700	20,5623
TOTAL Mão de Obra:						37,1646
<b>VALOR:</b>						<b>94,49</b>

**11.1. C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (SIACESSÓRIOS) (M2)**

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11705	1	SEINFRA	M2	1,00000000	241,9020	241,9020
TOTAL Material:						241,9020
<b>Mão de Obra</b>						
10041	1	SEINFRA	H	1,81800000	16,7700	30,4879
10498	1	SEINFRA	H	1,81800000	20,7700	37,7599
TOTAL Mão de Obra:						68,2478
<b>VALOR:</b>						<b>310,15</b>

**11.2. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)**

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11165	1	SEINFRA	UN	1,00000000	41,4000	41,4000
TOTAL Material:						41,4000
<b>Mão de Obra</b>						
10041	1	SEINFRA	H	1,80000000	16,7700	30,1860
10498	1	SEINFRA	H	1,80000000	20,7700	37,3960
TOTAL Mão de Obra:						67,5820

45/05



TOTAL Mto de Obra:	67,8726
VALOR:	108,97

**11.3. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)**

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	UN	SEINFRA	1,00000000	17,7030	17,7030
11687 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"x10MM	UN	SEINFRA	6,00000000	0,1350	0,8100
TOTAL Material:					18,5130
Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	SEINFRA	0,22500000	16,7700	3,7733
10498 CARPINTEIRO	H	SEINFRA	0,22500000	20,7700	4,6733
TOTAL Mto de Obra:					8,4466
VALOR:					26,96

**11.4. C1871 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)jm E=10mm (C-J)**

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10269 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN	SEINFRA	2,60000000	6,1200	16,9120
10484 CAPUCHINHO (1037)	UN	SEINFRA	1,30000000	3,9420	5,1246
10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1604)	UN	SEINFRA	1,30000000	20,8100	26,7930
11034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	SEINFRA	2,60000000	31,6890	82,3914
11038 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	SEINFRA	2,60000000	26,1720	66,0472
11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1821)	UN	SEINFRA	1,30000000	97,0830	126,2079
11625 MOLLA HIDRALIICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	SEINFRA	2,60000000	543,9080	1,414,1556
11743 PUXADOR CONCHA (1606)	UN	SEINFRA	2,60000000	10,8270	28,1502
12160 TRINGO INFERIOR (1602)	UN	SEINFRA	2,60000000	32,5630	84,6378
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	SEINFRA	4,81400000	297,8910	1,463,8364
TOTAL Material:					3,316,2481
VALOR:					8,316,26

**12.1. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)**

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	SEINFRA	1,00000000	8,2080	8,2080
TOTAL Material:					8,2080
Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	SEINFRA	0,88200000	16,7700	14,7911
12320 ENCANADOR	H	SEINFRA	0,88200000	20,3200	17,9222
TOTAL Mto de Obra:					32,7133
VALOR:					40,92

**12.2. C2360 - TÊ PVC BRANCO PREGOTO D=50mm (2") - JUNTA CIANÉIS (UN)**

Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	SEINFRA	3,00000000	1,2600	3,7800
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	SEINFRA	0,03000000	37,1970	1,1159
12014 TÊ PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	UN	SEINFRA	1,00000000	4,7340	4,7340
TOTAL Material:					9,6299
Mão de Obra	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



Material	SEINFRA	H	0,26100000	16,7700	4,3770
12220 - AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26100000	20,3200	5,3035
TOTAL Mão de Obra:			VALOR:		9,6806
TOTAL			VALOR:		19,37

12.3. C1652 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	UNID	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 - ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	40,8440	0,6097
11284 - JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8740	1,8740
11888 - SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	35,2980	0,7766
TOTAL Material:			VALOR:		3,0963
10043 - AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26200000	16,7700	4,2260
12320 - ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26200000	20,3200	5,1206
TOTAL Mão de Obra:			VALOR:		9,3466
TOTAL			VALOR:		12,41

12.4. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material	UNID	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 - ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	40,8440	0,3048
11888 - SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	35,2980	0,3883
12195 - TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2" - INBR 6688)	SEINFRA	M	1,01000000	5,9850	6,0449
TOTAL Material:			VALOR:		6,7380
10043 - AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27000000	16,7700	4,5276
12320 - ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27000000	20,3200	5,4864
TOTAL Mão de Obra:			VALOR:		10,0140
TOTAL			VALOR:		16,76


12.5. C0866 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10916 - CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,00000000	84,3390	84,3390
11091 - ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	15,9390	15,9390
11160 - FITA DE VEDAÇÃO	M	0,84000000	0,2829	0,2117
11884 - SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2"	UN	1,00000000	116,1000	116,1000
12132 - TORNEIRA DE PRESSAG CROMADA P/AVATORIO 1/2"	UN	1,00000000	88,5670	88,5670
12272 - VALVULA DE METAL 1"	UN	1,00000000	13,4910	13,4910
TOTAL Material:			298,8777	
10043 - AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,35000000	16,7700
12320 - ENCANADOR	SEINFRA	H	1,35000000	20,3200
TOTAL Mão de Obra:			37,0900	
TOTAL			335,9677	

12.6. C2168 - REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 - AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,35000000	16,7700
12320 - ENCANADOR	SEINFRA	H	1,35000000	20,3200
TOTAL Mão de Obra:			37,0900	
TOTAL			73,8600	

45/05



1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	0,2520	0,3780
1808	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	86,0940	86,0940
						TOTAL Material: 86,4720
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,85500000	16,7700	14,3384
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85500000	20,3200	17,3736
						TOTAL Mão de Obra: 31,7120
						VALOR: 118,18

**13.1. C4085 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4. C/ REJUNTAMENTO (M2)**

Material						
10805	CIMENTO PORTLAND	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	KG	2,60000000	0,5040	1,3104
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	200,3760	210,3948
17880	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	3,4830	0,8708
						TOTAL Material: 212,6760
Mão de Obra						
12381	PEDREIRO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	1,35000000	20,7700	28,0395
12643	SERVELENTE	SEINFRA	H	1,57500000	15,5500	24,4913
						TOTAL Mão de Obra: 52,5298
Serviço						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:4	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M3	0,02500000	397,7800	9,9445
						TOTAL Serviço: 9,9445
						VALOR: 276,05

**13.2. C1886 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CTUBO INOX PWC'S (M)**

Material						
10108	AREA GROSSA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M3	0,00500000	67,2480	0,0336
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5040	0,0765
11648	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE CTUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	174,8360	174,8360
						TOTAL Material: 174,9461
Mão de Obra						
11530	MONTADOR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	20,7700	4,6733
12643	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,31500000	15,5500	4,8983
						TOTAL Mão de Obra: 28,2646
						VALOR: 203,01

**14.1. C0924 - CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)**

Material						
10108	AREA MEDIA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M3	0,00300000	60,7600	0,1823
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	0,5040	0,3780
11648	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE CTUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,10000000	174,8360	192,0996
						TOTAL Material: 192,6599
Mão de Obra						
12381	PEDREIRO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,48500000	20,7700	10,0612
12643	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,48500000	15,5500	7,5973
						TOTAL Mão de Obra: 17,6585
						VALOR: 210,3184

47/37



TOTAL Mão de Obra:	17,9784
VALOR:	210,64

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
15.1. 100000005 - ADM OBRA (%)					
18581	SEINFRA	MES	0,14400000	4.715,08	678,97
18584	SEINFRA	MES	0,01217666	14.514,46	176,72
				TOTAL	855,69
				TOTAL PARA 03 MESES	2.567,08
				FRANÇÃO DE 100%	25,67
				BDI 31,19%	8,01
				VALOR TOTAL	33,68

**PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Rodrigo Viana Batista  
 Eng.º Civil Crea nº 14753/D-Ce  
 CPF: 580.389.733-72  
 Resp. Técnico


**PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Levi Alves de Oliveira Junior  
 CPF: 073.786.603-96  
 Sócio-Administrador



# RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA MARIA GUIOMAR LINS CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA :	11/08/2022	BDI :	31,19%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA CENTRO CULTURAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA JUDITH ESMERALDO Nº 05	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	06/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.788,40	1,63
2	DEMOLIÇÃO	1.692,29	1,55
3	PAREDES E PAINÉIS	343,17	0,31
4	REVESTIMENTOS	9.240,39	8,44
6	PINTURA EXTERNA	7.553,37	6,90
6	LETREIRO METALICO	2.869,26	2,62
7	PINTURA INTERNA	35.055,92	32,02
8	COBERTURA	24.670,76	22,54
9	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHA	789,48	0,72
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6.710,08	6,13
11	ESQUADRIAS	6.943,48	6,34
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.580,11	2,36
13	BANCADA E ACESSÓRIOS	1.736,48	1,59
14	GUARDA CORPO	4.128,52	3,77
15	ADM OBRA	3.388,00	3,08
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>109.469,69</b>	<b>100,00</b>



Cento e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove reais e Sessenta e Nove centavos

**PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA**

Rodrigo Viana Batista  
Eng.º Civil Crea nº 14753/D-Ce  
CPF: 580.389.733-72  
Resp. Técnico

**PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA**


Levi Alves de Oliveira Junior  
CPF: 073.786.603-96  
Sócio-Administrador

14/17



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA MARIA GUIOMAR LINS CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA:	11/08/2022	BDI:	31,19%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA CENTRO CULTURAL	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA JUDITH ESMERALDO N° 05	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITÊM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.788,40	100,00%			100,00%
			1.788,40			1.788,40
2	DEMOLIÇÃO	1.692,29	100,00%			100,00%
			1.692,29			1.692,29
3	PAREDES E PAINÉIS	343,17	100,00%			100,00%
			343,17			343,17
4	REVESTIMENTOS	9.240,39		100,00%		100,00%
				9.240,39		9.240,39
5	PINTURA EXTERNA	7.553,37	100,00%			100,00%
			7.553,37			7.553,37
6	LETREIRO METALICO	2.869,26		100,00%		100,00%
				2.869,26		2.869,26
7	PINTURA INTERNA	35.055,92		100,00%		100,00%
				35.055,92		35.055,92
8	COBERTURA	24.670,76		50,00%	50,00%	100,00%
				12.335,38	12.335,38	24.670,76
9	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHA	789,48		100,00%		100,00%
				789,48		789,48
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6.710,08	50,00%	50,00%		100,00%
			3.355,04	3.355,04		6.710,08
11	ESQUADRIAS	6.943,46			100,00%	100,00%
					6.943,46	6.943,46
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.580,11	50,00%	50,00%		100,00%
			1.290,06	1.290,05		2.580,11
13	BANCADA E ACESSÓRIOS	1.736,48			100,00%	100,00%
					1.736,48	1.736,48
14	GUARDA CORPO	4.128,52			100,00%	100,00%
					4.128,52	4.128,52
15	ADM OBRA	3.368,00	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
			1.111,44	1.111,44	1.145,12	3.368,00
		109.469,69	17.133,77	66.046,96	26.288,96	109.469,69
			17.133,77	83.180,73	109.469,69	

PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Viana Batista  
Eng.º Civil Crea nº 14753/D-Ce  
CPF: 580.389.733-72  
Resp. Técnico

PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA

Levi Alvés de Oliveira Junior  
CPF: 073.786.603-96  
Sócio-Administrador

15/17



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA MARIA GUOMAR LINS CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA:	11/08/2022	BDI: 31,19%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA CENTRO CULTURAL	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES REF.
LOCAL:	RUA JUDITH ESMERALDO Nº 05	SEMRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46% 05/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	1,00
L	Lucro	8,98
<b>TOTAL</b>		<b>9,98</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,60
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
<b>TOTAL</b>		<b>7,10</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

BDI = 31,19%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Viana Batista  
Eng.º Civil Crea nº 14753/D-Ce  
CPF: 580.389.733-72  
Resp. Técnico

PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA

Levi Alves de Oliveira Junior  
CPF: 073.786.603-96  
Sócio-Administrador

16/17 8





### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA MARIA GUIOMAR LINS CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA	DATA:	11/08/2022	BDI:	31,19%						
DESCRIÇÃO:	REFORMA CENTRO CULTURAL	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	REF.:	05/2021
LOCAL:	RUA JUDITH ESMERALDO N° 05	SINAPI:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	Composição:	PROPRIA	HORA:	83,55%	MES:	47,46%	REF.:	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA					HORA:	0,00%	MES:	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,48</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA

Rodrigo Viana Batista  
Eng.º Civil Crea nº 14753/D-Ce  
CPF: 580.389.733-72  
Resp. Técnico

PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA

Levi Alves de Oliveira Junior  
CPF: 073.786.603-96  
Sócio-Administrador

17/17