




CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CARTA PROPOSTA

05 BOA VIAGEM - CE, 16 DE AGOSTO DE 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PEDRA BRANCA/CE.



REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V. SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 68.196,58 (SESSENTA E OITO MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS, OBEDECENDO OS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA CADA SERVIÇO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇOS.

ATENCIOSAMENTE,


WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
Administrador / Resp. Técnico

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA : 16/08/2022	BDI : 28,35%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	POINTE:	VERSÃO:	HORA:
LOCAL:	RUA DR. HERMOGENS, SEDE, PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%
				0,00%

1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.232,61	1,81
2	RETELHAMENTO	12.649,08	18,55
3	ALVENARIA	367,42	0,54
4	REVESTIMENTOS E RETOQUES	1.762,30	2,58
5	ESQUADRIAS	4.110,20	6,03
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA	183,13	0,27
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.773,08	7,00
8	PISOS	94,69	0,14
9	PINTURA	20.835,05	30,55
10	BANCADA	872,23	1,28
11	MURO	17.741,56	26,02
12	LIMPEZA	445,97	0,65
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.128,30	4,59
	VALOR BDI TOTAL:	15.064,94	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	53.131,64	
	VALOR TOTAL:	68.196,58	



Sessenta e Oito Mil Cento e Noventa e Sels reais e Cinquenta e Oito centavos


WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
 CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
 CREA 19242 - D
 Eng. Civil



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
LOCAL:	RUA DR. HERMOGENS, SEDE, PEDRA BRANCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

DATA:	16/08/2022
VERBA:	SEINFRA
COMPOSIÇÃO:	PRÓPRIA
DATA REF.:	05/2021
DATA REF.:	05/2022
COMPOSIÇÃO:	0,00% 47,16% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						1.232,61
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	13,16	8,37	10,74	141,34
1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESENTES	SEINFRA	M2	21,84	13,39	17,19	375,43
1.3	C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	41,57	13,42	17,22	715,84
2		RETELHAMENTO						12.649,06
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	234,72	41,98	53,89	12.649,06
3		ALVENARIA						367,42
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	5,04	56,80	72,90	367,42
4		REVESTIMENTOS E RETOQUES						1.762,30
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	15,68	5,87	7,53	118,07
4.2	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	15,68	27,73	35,59	558,05
4.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	7,56	11,52	14,79	111,81
4.4	C1217	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 ESP.=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	7,56	31,97	41,03	310,19
4.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	24,68	13,41	17,21	424,74
4.6	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	41,57	4,49	5,76	239,44
5		ESQUADRIAS						4.110,20
5.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	10,00	320,23	411,02	4.110,20
6		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA						183,13
6.1	C0800	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	142,68	183,13	183,13
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						4.773,06
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	218,00	279,80	1.958,60
7.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	22,00	99,67	127,93	2.814,46
8		PISOS						94,69
8.1	C4801	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	1,75	42,18	54,11	94,69
9		PINTURA						20.835,05
9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	218,34	19,74	25,34	5.532,74
9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	556,63	18,40	23,62	13.147,60
9.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	33,60	19,69	25,27	849,07
9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,10	35,86	48,03	556,96
9.5	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	136,62	4,27	5,48	748,68
10		BANCADA						872,23
10.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,19	310,31	398,28	872,23
11		MURO						17.741,56
11.1	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	43,80	27,73	35,59	1.558,84
11.2	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	48,00	282,67	337,14	16.182,72
12		LIMPEZA						445,97
12.1	C1623	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	SEINFRA	M2	234,72	1,48	1,90	445,97
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.129,30
13.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	143,77	184,53	1.845,30
13.2	COM-67914936	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	10,00	12,84	1.284,00
VALOR BDI TOTAL:								15.064,84
VALOR ORÇAMENTO:								53.131,64
VALOR TOTAL:								68.196,58

Sessenta e Oito Mil Cento e Noventa e Seis reais e Cinquenta e Oito centavos

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
 CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
 Administrador / Resp. Técnico


WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
 CREA 19242 - D
 Eng. Civil

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem - Ceará
 CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 999071457- E-mail: wuconstrucoes2021@gmail.com



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA:	18/08/2022	BIM:	28,36%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	RUA DR. HERMOGENS, SEDE, PEDRA BRANCA - CE	SINAPI:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	Composição:	PRÓPRIA	MES:	47,76%
					REF:	06/2021
						06/2022

1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	19,7315	0,9865
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	14,7725	7,3850
TOTAL Mão de Obra:					8,3715
VALOR:					8,37

1.2. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	19,7315	1,5784
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	14,7725	11,8180
TOTAL Mão de Obra:					13,3964
VALOR:					13,39

1.3. C2097 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=85 A 100mm (2 1/2" A 4") (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	15,9315	9,5589
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,3040	3,8600
TOTAL Mão de Obra:					13,4189
VALOR:					13,42

2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6738	4,0428
TOTAL Material:					4,0428
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	19,7315	21,7030
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	14,7725	16,2470
TOTAL Mão de Obra:					37,9500
VALOR:					41,99

3.1. C0073 - ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	64,0576	0,9609
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0439	2,2757
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5314	1,1585
12061 TJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6453	16,1325
TOTAL Material:					20,5276
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	19,7315	19,7300
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	14,7725	16,5424
TOTAL Mão de Obra:					36,2724
VALOR:					56,80


4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00810000	64,0576	0,3908
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5314	1,2913
TOTAL Material:					1,6821



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	19,7315	1,9730
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	14,7725	2,2155
TOTAL Mão de Obra:					4,1885	
VALOR:					6,87	



4.2. C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP= 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06500000	64,0575	0,6085
10112	ARENOSO	SEINFRA	M3	0,02210000	65,3102	1,4434
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	0,5314	2,0193
TOTAL Material:					4,0712	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	19,7315	11,8380
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	14,7725	11,8160
TOTAL Mão de Obra:					23,6540	
VALOR:					27,73	

4.3. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	64,0575	0,4612
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,5314	1,5517
TOTAL Material:					2,0129	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	19,7315	4,9325
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	14,7725	4,5787
TOTAL Mão de Obra:					9,5112	
VALOR:					14,52	

4.4. C1217 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 ESP=20 mm P/ TETO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,01430000	21,1900	0,3030
TOTAL Equipamento:					0,3030	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	64,0575	1,5566
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,66000000	1,0439	2,7768
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,66000000	0,5314	1,4135
TOTAL Material:					6,7469	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	19,7315	13,8110
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,82000000	14,7725	12,1114
TOTAL Mão de Obra:					25,9224	
VALOR:					31,97	

4.5. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,5375	0,1908
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,0155	10,3678
TOTAL Material:					10,5586	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	15,9315	1,2744
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	19,7315	1,5784
TOTAL Mão de Obra:					2,8528	
VALOR:					13,41	


f

Handwritten signature

Handwritten signature



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



4.6. C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00220000	64,0016	0,0128
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,03600000	1,0439	0,0376
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,00300000	0,5314	0,0016
TOTAL Material:					0,0520

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	H	0,15000000	19,7315	2,9595
12543	SERVENTE	H	0,10000000	14,7725	1,4770
TOTAL Mão de Obra:					4,4365
VALOR:					4,49

5.1. C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,00000000	18,6668	56,0004
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00000000	49,6225	49,6225
11273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	UN	1,00000000	123,4744	123,4744
TOTAL Material:					229,2973

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	2,55000000	15,9315	40,6215
10498	CARPITEIRO	H	2,55000000	19,7315	50,3115
TOTAL Mão de Obra:					90,9330
VALOR:					320,23

6.1. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1,00000000	30,3680	30,3680
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,00000000	5,1721	5,1721
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	UN	1,00000000	15,5446	15,5446
TOTAL Material:					51,0847

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,60000000	15,9315	41,4180
12320	ENCANADOR	H	2,60000000	19,3040	50,1800
TOTAL Mão de Obra:					91,5980
VALOR:					142,68


7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,00000000	1,8600	22,3200
10419	CAIXA ESTAMPADA 5"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,00000000	1,6702	1,6702
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X60MM	UN	1,00000000	9,6893	9,6893
10857	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	1,9170	1,9170
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,10000000	9,0155	0,9016
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,00000000	3,2115	9,6345
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,00000000	2,4769	2,4769
11181	FITA ISOLANTE	M	3,00000000	0,7782	2,3346
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,00000000	21,1532	21,1532
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,00000000	0,8351	1,6702
TOTAL Material:					74,9875

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00000000	15,9315	47,7900
12312	ELETRICISTA	H	3,00000000	19,7315	59,1900
12543	SERVENTE	H	2,50000000	14,7725	36,9250
TOTAL Mão de Obra:					143,9050
VALOR:					218,89



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



7.2. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	60,4418
TOTAL Material:					60,4418
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	15,9315
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	19,7315
TOTAL Mão de Obra:					35,6630
VALOR:					96,1048

8.1. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	64,0575
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	0,5314
TOTAL Material:					6,4419
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	19,7315
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	14,7725
TOTAL Mão de Obra:					34,5040
VALOR:					41,9459

9.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,3133
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5220
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,3028
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,3559
TOTAL Material:					5,2939
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	15,9315
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,7315
TOTAL Mão de Obra:					35,6630
VALOR:					41,9569

9.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5220
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,4639
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,1663
TOTAL Material:					12,1522
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	15,9315
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,7315
TOTAL Mão de Obra:					35,6630
VALOR:					47,8152

9.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,3133
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,7155
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,0333
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5220
TOTAL Material:					5,2941
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	15,9315
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,7315
TOTAL Mão de Obra:					35,6630
VALOR:					41,9571

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

ID045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	15,9315	5,5755
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,49000000	19,7315	7,8920
TOTAL Mão de Obra:						13,4675
VALOR:						19,89



9.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,3133	0,4894
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	23,7155	3,7945
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6038	0,4811
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	21,4284	2,5714
TOTAL Material:					7,3384	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	15,9315	12,7440
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	19,7315	15,7840
TOTAL Mão de Obra:					28,5280	
VALOR:					35,86	

9.5. C0588 - CAlAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,0914	0,3274
TOTAL Material:					0,3274	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,7315	3,9460
TOTAL Mão de Obra:					3,9460	
VALOR:					4,27	

10.1. C4088 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	70,9093	0,5673
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	254,8255	254,8255
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,5314	1,7005
TOTAL Material:					257,0933	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	19,7315	23,6780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,7725	29,5400
TOTAL Mão de Obra:					53,2180	
VALOR:					310,31	

11.1. C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00950000	64,0575	0,6085
I0112	ARENOSO	SEINFRA	M3	0,02210000	65,3102	1,4434
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	0,5314	2,0193
TOTAL Material:					4,0712	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	19,7315	11,8390
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	14,7725	11,8160
TOTAL Mão de Obra:					23,6550	
VALOR:					27,73	

11.2. C1807 - MURO GONTERNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	21,1900	0,6357
TOTAL Equipamento:					0,6357	

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103		SEINFRA	KG	0,04000000	9,6375
10108		SEINFRA	M3	0,08000000	70,9093
10109		SEINFRA	M3	0,08500000	64,0575
10163		SEINFRA	KG	2,18000000	9,0195
10280		SEINFRA	M3	0,03000000	72,3043
10805		SEINFRA	KG	45,00000000	0,5314
11600		SEINFRA	M3	0,15000000	62,6909
11605		SEINFRA	M3	0,01000000	70,1311
11917		SEINFRA	M	0,45000000	5,4662
12081		SEINFRA	UN	25,00000000	0,6453
12082		SEINFRA	UN	18,00000000	0,5504
12098		SEINFRA	KG	0,87000000	2,9894
TOTAL Material:					98,4402

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040		SEINFRA	H	0,15000000	15,9315
10045		SEINFRA	H	0,22000000	15,9315
1121		SEINFRA	H	0,15000000	19,7315
12391		SEINFRA	H	3,20000000	19,7315
12395		SEINFRA	H	0,75000000	19,7315
12543		SEINFRA	H	5,20000000	14,7725
TOTAL Mão de Obra:					163,5911
VALOR:					262,67

12.1. C1623 - LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543		SEINFRA	H	0,10000000	14,7725
TOTAL Mão de Obra:					1,4770
VALOR:					1,43

13.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537		SEINFRA	M2	1,02000000	33,7749
11100		SEINFRA	L	1,00000000	23,7155
11691		SEINFRA	M	4,50000000	11,9669
11725		SEINFRA	KG	0,15000000	14,7475
TOTAL Material:					114,3291

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543		SEINFRA	H	2,00000000	14,7725
TOTAL Mão de Obra:					29,5400
VALOR:					143,77

13.2. COM-67914936 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590		SEINFRA	MES	0,00105035	5,575,47
18584		SEINFRA	MES	0,00030010	13,788,74
TOTAL Mão de Obra:					19,364,21
VALOR:					19,80

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

f

Francisco Wilton Uchda Nogueira
 CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

CS

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
 CREA 19242 - D
 Eng. Civil



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA :	16/08/2022	BDI : 28,35%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	PREF.
	LOCAL:	RUA DR. HERMOGENS, SEDE, PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,60%	47,48%	06/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


COM-67914936 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,00105035	5.575,47	5,86
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MES	0,00090010	13.788,74	4,14
TOTAL Mão de Obra:						10,00
VALOR:						10,00

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

f
Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
Administrador / Resp. Técnico


WU Construções e Serviços Eireli - EPP

CS
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 19242 - D
Eng. Civil





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA:	18/08/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	FONTE:	SEINFRA
	LOCAL:	RUA DR. HERMOGENS, SEDE, PEDRA BRANCA - CE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	SINAPI:	2022/04 COM DESONERAÇÃO
			Composição:	PROPRIA
			HORA:	83,85%
			INSS:	47,76%
			DATA:	05/2021
			Composição:	0,00%
				0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.232,81	100,00%			100,00%
			1.232,81			1.232,81
2	RETELHAMENTO	12.649,06	100,00%			100,00%
			12.649,06			12.649,06
3	ALVENARIA	367,42		100,00%		100,00%
				367,42		367,42
4	REVESTIMENTOS E RETOQUES	1.762,30			100,00%	100,00%
					1.762,30	1.762,30
5	ESQUADRIAS	4.110,20	50,00%	50,00%		100,00%
			2.055,10	2.055,10		4.110,20
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA	183,13	20,00%	80,00%		100,00%
			36,63	146,50		183,13
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.773,06	20,00%	80,00%		100,00%
			954,61	3.818,45		4.773,06
8	PISOS	94,69	50,00%	50,00%		100,00%
			47,35	47,34		94,69
9	PINTURA	20.835,05			100,00%	100,00%
					20.835,05	20.835,05
10	BANCADA	872,23		100,00%		100,00%
				872,23		872,23
11	MURO	17.741,56	50,00%	50,00%		100,00%
			8.870,78	8.870,78		17.741,56
12	LIMPEZA	445,97			100,00%	100,00%
					445,97	445,97
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.129,30	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
			1.032,67	1.032,67	1.063,96	3.129,30
		68.196,58	26.878,81	17.210,49	24.107,28	68.196,58
			26.878,81	44.089,30	68.196,58	

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
Administrador / Resp. Técnico


WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
CREA 19242 - D
Eng. Civil

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

COMPOSIÇÃO DO BDI																							
	OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA : 16/08/2022 BDI : 28,35%																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	<table border="1" style="font-size: 8px; width: 100%;"> <tr> <th>POINTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>63,65%</td> <td>47,46%</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	POINTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	63,65%	47,46%	05/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
POINTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	63,65%	47,46%	05/2022																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
	LOCAL:	RUA DR. HERMOGENS, SEDE, PEDRA BRANCA - CE																					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE																					

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos e Imprevistos	1,27
	TOTAL	6,50



Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
	TOTAL	8,20

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 28,35%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
 CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
 CREA 19242 - D
 Eng. Civil



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA : 16/08/2022	BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	VERSÃO : 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA : 83,85% Mens : 47,76% RESP : 05/2021
LOCAL:	RUA DR. HERMOGENS, SEDE, PEDRA BRANCA - CE	SINAFI : 2022/04 COM DESONERAÇÃO	HORA : 83,85% Mens : 47,46% RESP : 05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	Composição : PRÓPRIA	HORA : 0,00% Mens : 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	18,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	6,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00




Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,00	16,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,95	3,14

Horista = 83,55%


Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

WU Construções e Serviços Eireli - EPP


Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49 / CREA: 43507-D
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP


Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 19242 - D
Eng. Civil