



03

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA – CE
TOMADA DE PREÇOS N° 023/2022-TP
DATA: 28 DE OUTUBRO DE 2022 – 08:00 HORAS



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022-TP

Prezados Senhores,

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações constantes deste edital.
2. Propomos à SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – PEDRA BRANCA –CE, pelo preço total a seguir indicado, a execução da obra de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS** De acordo com Projeto Básico, Anexo I do edital, obedecendo às estipulações do correspondente edital, asseverando que:

- a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
 - b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do trabalho.
 - c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
 - d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
3. Propomos como preço total para execução da obra, nos termos dos ANEXOS I, e II do edital, o valor R\$: 279.824,05 (Duzentos e Setenta e Nove Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Cinco Centavos) estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.
4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) dias a contar da data da sua entrega.
5. Prazo de execução da obra será de 10 (DEZ) meses, a contar da data de recebimento da ordem de serviço.

6. PROPONENTE: SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua DOR. Éneas Sá 131, Centro, Mombaça-CE

CNPJ: 21.181.254/0001-23

REPRESENTANTE LEGAL: Neuigno Francisco da Silva Lima

Atenciosamente,
Mombaça-CE, 28 de OUTUBRO de 2022

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.192.194-44
RG: 2000.3708465-T
SOCIO ADMINISTRADOR

SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 170486217-4
CPF: 771.418.309-87
Engenheiro Civil

☎ 88 2154-0290

☎ 85 98136-6015

✉ sertaoconstrutora8@gmail.com

CNPJ 21.181.254/0001-23



Rua Luzia Sabino 107, Tejubana
Mombaça-CE, Cep 63610-000


2-9

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS - PEDRA BRANCA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS - PEDRA BRANCA
LOCAL:	RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA -CE
COMISSÃO:	023/2022-TP/2022 TP

DATA : 14/10/2022		BDI : 26,74%		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição		0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						778,74
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	129,79	778,74
2	RUA SÃO FRANCISCO						14.824,40
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	379,56	0,06	22,77
2.2	COM-52296653	pavimentação em pedra tosca s/ rejuntamento exceto pedra	Composições	m2	341,60	17,53	5.988,25
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	126,52	69,66	8.813,38
3	RUA DOCA PESSOA SEDE BAIRRO PADRE GERALDO						37.600,17
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	962,70	0,06	57,76
3.2	COM-52296653	pavimentação em pedra tosca s/ rejuntamento exceto pedra	Composições	m2	866,43	17,53	15.188,52
3.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	320,90	69,66	22.353,89
4	RUA PROJETADA 91						11.728,82
4.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	300,30	0,06	18,02
4.2	COM-52296653	pavimentação em pedra tosca s/ rejuntamento exceto pedra	Composições	m2	270,27	17,53	4.737,83
4.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	100,10	69,66	6.972,97
5	RUA MÃE RAINHA SEDE BAIRRO SANTA MARIA						31.295,21
5.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	981,00	0,06	58,86
5.2	COM-52296653	pavimentação em pedra tosca s/ rejuntamento exceto pedra	Composições	m2	915,60	17,53	16.050,47
5.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	218,00	69,66	15.185,88
6	RUA JOSÉ VERÔNICA FLOR BEZERRA						124.558,56
6.1	PAVIMNTAÇÃO						96.590,53
6.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.170,00	0,06	190,20
6.1.2	COM-52296653	pavimentação em pedra tosca s/ rejuntamento exceto pedra	Composições	m2	2.979,80	17,53	52.235,89
6.1.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	634,00	69,66	44.164,44
6.2	DRENAGEM						7.228,54
6.2.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	1.429,07	2.858,14
6.2.2	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	12,00	364,20	4.370,40
6.3	RUA SANTO ANTONIO						12.729,49
6.3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	325,92	0,06	19,56
6.3.2	COM-52296653	pavimentação em pedra tosca s/ rejuntamento exceto pedra	Composições	m2	293,33	17,53	5.142,07
6.3.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	108,64	69,66	7.567,86
6.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						8.010,00
6.4.1	COM-47645906	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições	%	100,00	80,10	8.010,00
VALOR BDI TOTAL:						59.038,15	
VALOR ORÇAMENTO:						220.785,90	
VALOR TOTAL:						279.824,05	

Duzentos e Setenta e Nove Mil Ditozentos e Vinte e Quatro reais e Cinco centavos

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.192.794-44
 RG: 200809708165-1
 SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170136217-4
 CPF: 771.438.209-87
 Engenheiro Civil



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRA - PEDRA BRANCA	DATA: 14/10/2022	BDI: 26,74%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS - PEDRA BRANCA	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 89,85%	MES: 47,76%
LOCAL:	RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	Composição:	PROBIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA -CE				
COMISSÃO:	023/2022-TP/2022 TP				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	778,74	0,28
2	RUA SÃO FRANCISCO	14.824,40	5,30
3	RUA DOCA PESSOA SEDE BAIRRO PADRE GERALDO	37.600,17	13,44
4	RUA PROJETADA 91	11.728,82	4,19
5	RUA MÃE RAINHA SEDE BAIRRO SANTA MARIA	31.295,21	11,18
6	RUA JOSÉ VERÔNICA FLOR BEZERRA	124.558,56	44,51
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	59.038,15	21,10

VALOR BDI TOTAL: 59.038,15 100,00
VALOR ORÇAMENTO: 220.785,90
VALOR TOTAL: 279.824,05

Duzentos e Setenta e Nove Mil Oitocentos e Vinte e Quatro reais e Cinco centavos

NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.92.794-44
 RG: 200809708165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.415.309-87
 Engenheiro Civil

4-9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRA - PEDRA BRANCA	DATA: 14/10/2022	BDI: 26,74%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS - PEDRA BRANCA	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA -CE	Composição		0,00%	0,00%	
COMISSÃO:	023/2022-TP/2022 TP					

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,18	29,76
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,49	20,49
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,34	46,53
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE-672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,74	1,91
TOTAL Material:						98,69

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL Mão de Obra:						31,10
VALOR:						129,79

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	67,73	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	183,91	0,05
TOTAL Equipamento:						0,05

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,55	0,01
TOTAL Mão de Obra:						0,01
VALOR:						0,06

C1937-52296653 - pavimentação em pedra tosca s/ rejuntamento exceto pedra (m2)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-98025300	pavimentação em pedra tosca s/ rejuntamento exceto pedra	Composições	M2	1,00000000	17,53	17,53
TOTAL Serviço:						17,53
VALOR:						17,53

C3322 - SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,50000000	4,43	2,22
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,07800000	300,35	23,43
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF.: ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,05300000	41,21	2,18
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,40000000	104,57	41,83
TOTAL Serviço:						69,66
VALOR:						69,66

Edison Ferreira Martins
 RNP: 1701862/7-4
 CPF: 771418.309-87
 Engenheiro Civil

NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069402.794-44
 RG: 20099708165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

[Handwritten signatures and initials]

5.9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRA - PEDRA BRANCA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS - PEDRA BRANCA -
LOCAL:	RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA -CE
COMISSÃO:	023/2022-TP/2022 TP

DATA: 14/10/2022		BDI: 26,74%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	350,10	917,26
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	56,12	511,81
TOTAL Serviço:						1.429,07
VALOR:						1.429,07

C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	160,31	160,31
TOTAL Material:						160,31

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,55	6,22
TOTAL Mão de Obra:						8,30

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	350,10	135,14
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	331,19	9,94
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	56,12	50,51
TOTAL Serviço:						195,59
VALOR:						364,20

COM-47645906 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-81302452	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições	%	1,00000000	80,10	80,10
TOTAL Serviço:						80,10
VALOR:						80,10

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.192.794-44
 RG: 20009708165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170136217-4
 CPF: 774.413.300-87
 Engenheiro Civil


6-9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRA - PEDRA BRANCA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS - PEDRA BRANCA
LOCAL:	RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA -CE
COMISSÃO:	023/2022-TP/2022 TP

DATA : 14/10/2022		BDI : 26,74%		
FONTES	VERSAO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	07,76%	05/2021
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	



COM--52296653 - pavimentação em pedra tosca s/ rejuntamento exceto pedra (m2)

Serviço	FONTES	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-98025300	pavimentação em pedra tosca s/ rejuntamento exceto pedra	Composições	M2	1,00000000	17,53
TOTAL Serviço:					17,53
VALOR:					17,53

COM--47645906 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Serviço	FONTES	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-1302452	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições	%	1,00000000	80,10
TOTAL Serviço:					80,10
VALOR:					80,10

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 048.192.794-44
 RG: 200609708165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 774.416.309-87
 Engenheiro Civil

Handwritten signatures and initials



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRA - PEDRA BRANCA	DATA : 14/10/2022	BDI : 26,74%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS - PEDRA BRANCA	PONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA -CE	Composição	PRÓPRIA	47,76%
COMISSÃO:	023/2022-TP/2022 TP			0,00%
				0,00%
				05/2021



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	Total Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	778,74	100,00 %			100,00 %
		778,74				778,74
2	RUA SÃO FRANCISCO	14.824,40	100,00 %			100,00 %
		14.824,40				14.824,40
3	RUA DOCA PESSOA SEDE BAIRRO PADRE GERALDO	37.600,17	100,00 %			100,00 %
		37.600,17				37.600,17
4	RUA PROJETADA 91	11.728,82	100,00 %			100,00 %
		11.728,82				11.728,82
5	RUA MÃE RAINHA SEDE BAIRRO SANTA MARIA	31.295,21		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				15.647,61	15.647,60	31.295,21
6	RUA JOSÉ VERÔNICA FLOR BEZERRA	124.558,56			100,00 %	100,00 %
					124.558,56	124.558,56
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	59.038,15	29,41 %	7,09 %	63,50 %	100,00 %
			17.363,12	4.185,80	37.489,23	59.038,15
		279.824,05	82.295,25	19.833,41	177.695,39	279.824,05
			82.295,25	102.128,66	279.824,05	

NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 062.182.794-44
 RG: 200879708165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 74.418.309-87
 Engenheiro Civil

IMPRESSÃO E ASSINATURA DE NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA

8-9



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRA - PEDRA BRANCA	DATA : 14/10/2022	BDI : 26,74%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS - PEDRA BRANCA	FORTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA -CE	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%
COMISSÃO:	023/2022-TP/2022 TP				05/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFICIO	
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,40
L	LUCRO	7,30
	TOTAL	7,70

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCO	0,56
	TOTAL	5,67

I IMPOSTOS		
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,74%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

FRANCISCO DA SILVA LIMA
 CPF: 069.182.794-44
 RG: 200809708165-1
 SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
 RNP: 170186217-4
 CPF: 771.418.309-87
 Engenheiro Civil



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRA - PEDRA BRANCA	DATA : 14/10/2022	BDI : 26,74%															
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS - PEDRA BRANCA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBAO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FORTE	VERBAO	HORA	MES	REF														
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA -CE																	
COMISSÃO:	023/2022-TP/2022 TP																	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

NEUGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA
CPF: 069.192.794-44
RG: 200809708165-1
SOCIO-ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins
RNP: 17078627-4
CRE: 771448309-87
Engenheiro Civil