

26



PROPOSTA DE PREÇOS

Valor Global da Proposta: R\$ 235.612,49 (Duzentos e trinta e cinco mil reais, seiscentos e doze reais, quarenta e nove centavos).

Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação das mesmas.

Razão Social: KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO-ME CNPJ: 07.105.074/0001-31
Endereço: R TEOFILO LESSA, Nº 139 - JOSE AIRTON MACHADO, Quixeramobim-CE
Cep: 63800-000 Fone: (88) 9 8826-2830 Fax: (88) 3441-3287
E-mail: centraltintasescritorio@gmail.com



Conta corrente n.º 19.572-3, Agência n.º 0536-3, Banco do Brasil 001


TOMADA DE PREÇOS Nº. "023/2022 - TP".

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução dos serviços licitado, inclusive a margem de lucro.


O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no edital e anexos.

PEDRA BRANCA (CE), 28 de outubro de 2022.


KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO-ME
CNPJ nº. 07.105.074/0001-31
KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO
CPF. 006.592.763-05
RG:2002021049812

☐ Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ ☐
07.105.074/0001-31
KARLOS BRUNO BARROS FIGUEIREDO
Rua: Teófilo Lessa, Nº 139
José Airton Machado CEP: 63.800-000
QUIXERAMOBIM - CEARÁ ☐





KARLOS BRUNO BARROS FIGUEREDO CNPJ: 07.105.074/0001-31
Rua Teófilo Lessa, nº139-José Airton Machado
Quixeramobim-CE CEP:63.800-000 Fone: (88) 3441-3287
E-mail: centraltintasescritorio@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	Realocação de Pavimentação em diversas ruas na sede do município.			DATA : 28/10/2022	BDI : 26,74%
DESCRIÇÃO:	Realocação de Pavimentação em diversas ruas na sede do município.			FONTE	VERSÃO
LOCAL:	Diversas ruas da sede e do distrito de Santa Cruz do Banabulú.			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca.			Composição	PRÓPRIA
					0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					643,98
1.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	107,33	643,98
2		RUA SÃO FRANCISCO					12.456,47
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	379,56	0,05	18,98
2.2	100000003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA	PRÓPRIA	M2	341,60	15,85	5.414,36
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	126,52	55,51	7.023,13
3		RUA DOCA PESSOA-SEDE-BARRO PADRE GERALDO					31.584,22
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	862,70	0,05	48,14
3.2	100000003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA	PRÓPRIA	M2	866,43	15,85	13.732,92
3.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	320,80	55,51	17.813,16
4		RUA PROJETADA #1					9.855,35
4.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	300,30	0,05	15,02
4.2	100000003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA	PRÓPRIA	M2	270,27	15,85	4.283,78
4.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	100,10	55,51	5.556,55
5		RUA MÃE RAINHA - SEDE - BARRO SANTA MARIA					26.662,49
5.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	881,00	0,05	48,05
5.2	100000003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA	PRÓPRIA	M2	915,60	15,85	14.512,26
5.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	218,00	55,51	12.101,18
6		RUA JOSÉ VERÔNICA FLOR BEZERRA					88.278,53
6.1		PAVIMENTAÇÃO					82.581,67
6.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	3.170,00	0,05	158,50
6.1.2	100000003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA	PRÓPRIA	M2	2.976,80	15,85	47.229,83
6.1.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	634,00	55,51	35.193,34
6.2		DRENAGEM					5.696,86
6.2.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	1.091,81	2.183,62
6.2.2	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	12,00	292,77	3.513,24
7		RUA SANTO ANTÔNIO					10.696,19
7.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	325,92	0,05	18,30
7.2	100000003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA	PRÓPRIA	M2	293,33	15,85	4.649,28
7.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	108,64	55,51	6.030,61
8		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					5.715,00
8.1	100000002	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	57,15	5.715,00

VALOR BDI TOTAL:	49.710,26
VALOR ORÇAMENTO:	185.902,23
VALOR TOTAL:	235.612,49

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
07.105.074/0001-31
KARLOS BRUNO BARROS FIQUEIREDO
 Rua: Teófilo Lessa, Nº 139
 José Ailton Machado CEP: 63.800-000
 QUIXERAMOBIM - CEARÁ



RESUMO DO ORÇAMENTO

		DATA : 28/10/2022	BDI : 26,74%			
OBRA:	Realocação de Pavimentação em diversas ruas na sede do município.	Fonte	VERSÃO	HORA	MES	REP
DESCRIÇÃO:	Realocação de Pavimentação em diversas ruas na sede do município.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	Diversas ruas da sede e do distrito de Santa Cruz do Banabuiu.	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca.					


1	SERVIÇOS PRELIMINARES	643,88	0,27
2	RUA SÃO FRANCISCO	12.456,47	5,29
3	RUA DOCA PESSOA-SEDE-BAIRRO PADRE GERALDO	31.594,22	13,41
4	RUA PROJETADA 91	9.855,35	4,18
5	RUA MÃE RAINHA - SEDE - BAIRRO SANTA MARIA	26.662,49	11,32
6	RUA JOSÉ VERÔNICA FLOR BEZERRA	88.278,53	37,47
7	RUA SANTO ANTÔNIO	10.696,19	4,54
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.715,00	2,43
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	49.710,26	21,10
		VALOR BDI TOTAL:	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	185.902,23
		VALOR TOTAL:	235.612,49



Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
07.105.074/0001-31
KARLOS BRUNO BARROS FIGUEIREDO
 Rua: Teófilo Lessa, Nº 139
 José Ailton Machado CEP: 63.800-000
 QUIXERAMOBIM - CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Realocação de Pavimentação em diversas ruas na sede do município.	DATA: 28/10/2022	BDI: 26,74%	
	DESCRIÇÃO:	Realocação de Pavimentação em diversas ruas na sede do município.	FONTE	VERBAÇÃO	
	LOCAL:	Diversas ruas da sede e do distrito de Santa Cruz do Banabuiu.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85% MES 47,76% REF. 05/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca.	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	0,00000000	35,5900	0,0000
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,00000000	24,9900	0,0000
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,00000000	12,6100	0,0000
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,00000000	15,5400	0,0000
TOTAL Material:					0,0000
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL Mão de Obra:					0,0000
VALOR:					107,33

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	49,1200	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	190,9000	0,0530
TOTAL Equipamento:					0,0530
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL Mão de Obra:					0,0000
VALOR:					0,05

2.2. 100000003 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,00195015	5.868,92	11,45
18583 ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MES	0,00023958	18.382,82	4,40
TOTAL Mão de Obra:					15,85
VALOR:					15,85

2.3. C3232 - SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,50000000	0,3500	0,1750
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,07800000	205,2200	16,0072
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,05300000	0,0000	0,0000
C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,40000000	65,7200	26,2880
TOTAL Serviço:					42,4702
VALOR:					55,51

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	49,1200	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	190,9000	0,0530
TOTAL Equipamento:					0,0530
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL Mão de Obra:					0,0000
VALOR:					0,05

3.2. 100000003 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA (M2)


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,00195015	5.868,92	11,45
18583 ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MES	0,00023958	18.382,82	4,40
TOTAL Mão de Obra:					15,85
VALOR:					15,85

3.3. C3232 - SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,50000000	0,3500	0,1750



C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,07800000	205,2200	16,0072
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,05300000	0,0000	0,0000
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,40000000	65,7200	26,2880
TOTAL Serviço:						42,4702
VALOR:						55,51



4.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	49,1200	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	190,9000	0,0530
TOTAL Equipamento:						0,0530

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL Mão de Obra:						0,0000
VALOR:						0,05

4.2. 100000003 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA (M2)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,00195015	5.868,92	11,45
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MES	0,00023958	18.382,82	4,40
TOTAL Mão de Obra:						15,85
VALOR:						15,85


4.3. SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,50000000	0,3500	0,1750
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,07800000	205,2200	16,0072
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,05300000	0,0000	0,0000
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,40000000	65,7200	26,2880
TOTAL Serviço:						42,4702
VALOR:						55,51

5.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	49,1200	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	190,9000	0,0530
TOTAL Equipamento:						0,0530

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL Mão de Obra:						0,0000
VALOR:						0,05



5.2. 100000003 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA (M2)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,00195015	5.868,92	11,45
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MES	0,00023958	18.382,82	4,40
TOTAL Mão de Obra:						15,85
VALOR:						15,85

5.3. C3322 - SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,50000000	0,3500	0,1750
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,07800000	205,2200	16,0072
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,05300000	0,0000	0,0000
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,40000000	65,7200	26,2880
TOTAL Serviço:						42,4702
VALOR:						55,51


6.1.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	49,1200	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	190,9000	0,0530
TOTAL Equipamento:						0,0530

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000
TOTAL Mão de Obra:					0,0000
VALOR:					0,05

6.1.2. 100000003 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,00195015	5.868,92
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MES	0,00023958	18.382,82
TOTAL Mão de Obra:					15,85
VALOR:					15,85



6.1.3. C3322 - SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,50000000	0,3500
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,07800000	205,2200
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,05300000	0,0000
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm ÚTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,40000000	65,7200
TOTAL Serviço:					42,4702
VALOR:					55,51

6.2.1. C0424 - BOCA DE BUERO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1402	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	89,2500
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	13,5100
TOTAL Serviço:					357,8462
VALOR:					1.091,81

6.2.2. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	0,00000000	195,5000
TOTAL Material:					0,0000


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000
TOTAL Mão de Obra:					0,0000

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	89,2500
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	212,2200
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	13,5100
TOTAL Serviço:					52,9761
VALOR:					292,77

7.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	48,1200
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	190,9000
TOTAL Equipamento:					0,0530

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000
TOTAL Mão de Obra:					0,0000
VALOR:					0,05



7.2. 100000003 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,00195015	5.868,92
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MES	0,00023958	18.382,82
TOTAL Mão de Obra:					15,85
VALOR:					15,85

7.3. C3322 - SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,50000000	0,3500	0,1750
C3268	CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,07800000	205,2200	16,0072
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,05300000	0,0000	0,0000
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,40000000	65,7200	26,2880
					TOTAL Serviço:	42,4702
					VALOR:	55,51

8.1. 100000002 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	H	0,00321300	5.868,92	18,86
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	H	0,00208300	18.382,82	38,29
					TOTAL Mão de Obra:	57,15
					VALOR:	57,15

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
07.105.074/0001-31
KARLOS BRUNO BARROS FIGUEIREDO
 Rua: Teófilo Lessa, Nº 139
 José Ailton Machado CEP: 63.800-000
QUIXERAMOBIM - CEARÁ




[Handwritten signature]




[Handwritten initials 'HL' and a signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Realocação de Pavimentação em diversas ruas na sede do município.	DATA : 28/10/2022	BDI : 26,74%
	DESCRIÇÃO:	Realocação de Pavimentação em diversas ruas na sede do município.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Diversas ruas da sede e do distrito de Santa Cruz do Banabuiu.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca.	Composição	PRÓPRIA

100000003 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA (M2)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	H	0,00195015	5.868,92	11,45
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	H	0,00023958	18.382,82	4,40
TOTAL Mão de Obra:						15,85
TOTAL MÊS						1.585,00
TOTAL PARA 3 MESES						4.755,00
FRAÇÃO PARA 100 %						15,85
BDI						4,24
VALOR:						20,09



100000003 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA (M2)


Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	H	0,00195015	5.868,92	11,45
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	H	0,00023958	18.382,82	4,40
TOTAL Mão de Obra:						15,85
TOTAL MÊS						1.585,00
TOTAL PARA 3 MESES						4.755,00
FRAÇÃO PARA 100 %						15,85
BDI						4,24
VALOR:						20,09

100000003 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA (M2)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	H	0,00195015	5.868,92	11,45
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	H	0,00023958	18.382,82	4,40
TOTAL Mão de Obra:						15,85
TOTAL MÊS						1.585,00
TOTAL PARA 3 MESES						4.755,00
FRAÇÃO PARA 100 %						15,85
BDI						4,24
VALOR:						20,09

100000003 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA (M2)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	H	0,00195015	5.868,92	11,45
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	H	0,00023958	18.382,82	4,40
TOTAL Mão de Obra:						15,85
TOTAL MÊS						1.585,00
TOTAL PARA 3 MESES						4.755,00
FRAÇÃO PARA 100 %						15,85
BDI						4,24
VALOR:						20,09




H

100000003 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO EXCETO PEDRA (M2)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	H	0,00195015	5.868,92	11,45
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	H	0,00023958	18.382,82	4,40
TOTAL Mão de Obra:						15,85
TOTAL MÊS						1.585,00
TOTAL PARA 3 MESES						4.755,00
FRAÇÃO PARA 100 %						15,85
BDI						4,24
VALOR:						20,09

P



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: Realocação de Pavimentação em diversas ruas na sede do município.
 DESCRIÇÃO: Realocação de Pavimentação em diversas ruas na sede do município.
 LOCAL: Diversas ruas da sede e do distrito de Santa Cruz do Barababu.
 CLIENTE: Prefeitura Municipal de Pedra Branca.

DATA: 28/10/2022 BDI: 26,74%
 FONTE: SEINFRA Composição PROPRIA 0,00%
 MODALIDADE: SEINFRA Composição PROPRIA 0,00%
 Nº de Inscrição: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%
 Nº de Inscrição: 05/2021 47,76%
 Nº de Inscrição: 05/2021 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	643,98	100,00%			643,98
2	RUAS SÃO FRANCISCO	12.456,47	100,00%			12.456,47
3	RUAS DOCA PESSOA-SEDE-BAIRRO PADRE GERALDO	31.594,22	100,00%			31.594,22
4	RUAS PROJETADA 91	9.855,35	100,00%			9.855,35
5	RUAS MÃE RAINHA - SEDE - BAIRRO SANTA MARIA	26.662,49	100,00%			26.662,49
6	RUAS JOSÉ VERÔNICA FLORES BEZERRA	88.278,53	45,00%	39.725,34	48.553,19	88.278,53
7	RUAS SANTO ANTONIO	10.698,19			10,00%	10.698,19
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.715,00	30,25%	2.102,55	1.877,95	5.715,00
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	49.710,26	30,25%	18.313,26	16.344,73	49.710,26
		235.612,49	71,336,79	158.140,43	235.612,49	235.612,49

N.º DE INSCRIÇÃO NO
07.105.074/0001-34
KARLOS BRUNO BARROS FIGUEIREDO
 Rua: Teófilo Lessa, Nº 139
 José Airton Machado CEP: 63.800-000
 QUIXERAMOBIM - CEARÁ

[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DO BDI													
	OBRA:	Realocação de Pavimentação em diversas ruas na sede do município.	DATA: 28/10/2022 BDI: 26,74%										
	DESCRIÇÃO:	Realocação de Pavimentação em diversas ruas na sede do município.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.									
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021									
	LOCAL:	Diversas ruas da sede e do distrito de Santa Cruz do Banabuiu.	Composição PROPRIA 0,00% 0,00%										
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca.											

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,67

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,74%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
07.105.074/0001-31
KARLOS BRUNO BARROS FIGUEIREDO
 Rua: Teófilo Lessa, Nº 139
 José Airton Machado CEP: 63.800-000
QUIXERAMOBIM - CEARÁ





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	Realocação de Pavimentação em diversas ruas na sede do município.	DATA: 28/10/2022	BDI: 26,74%			
	DESCRIÇÃO:	Realocação de Pavimentação em diversas ruas na sede do município.	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	REF: 05/2021
	LOCAL:	Diversas ruas da sede e do distrito de Santa Cruz do Banabulú.	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca.					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80




B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
07.105.074/0001-31
KARLOS BRUNO BARROS FIGUEIREDO
 Rua: Teófilo Lessa, Nº 139
 José Ailton Machado CEP: 63.800-000
 QUIXERAMOBIM - CEARÁ

