



PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signatures]

PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PEDRA BRANCA/CE



REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preço referente a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE**, pelo preço de R\$ 4.126.741,72 (quatro milhões cento e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), com prazo de execução será Conforme os termos do edital, contados a partir da ordem de serviço. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ SUASSUNA SINDEAUX NETO, portador da Carteira de Identidade nº 2002019075844 – SSPDS e do CPF nº 009.123.313-24, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta dias) corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos desta Toma de Preços.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Quixeramobim-CE, 01 de Fevereiro de 2023

Atenciosamente,

Jose Suassuna Sindeaux Neto


J. S SINDEAUX NETO EIRELI-EPP
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74

J.S SINDEAUX NETO EIRELI
CNPJ: 23.463.259/0001-74
JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO
CPF nº 009.128.313-24

Carlos Renato Costa Sousa
Engº Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº 060285653-1

CRCS

CARLOS RENATO COSTA SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 13902-D



Quixeramobim-CE, 01 de Fevereiro de 2023.

O Presidente da Comissão Central de Licitações de Pedra Branca/CE.

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CP

Data e Hora de Abertura: 10/02/2023 às 08:30 horas

Razão Social: J. S. SINDEAUX NETO EIRELI

CNPJ: 23.463.259/0001-74

Endereço: Rua VER. EDMILSON PATRICIO, EDIF. JOAQUIM SINDEAUX, SALA 01 Nº 157, Bairro SALVIANO CARLOS - POMPEIA

CEP: 63.800-000

Fone: (88) 9.8129-2530

Banco: Banco: Bradesco - Agência: 0722 - Conta Corrente: 18686-4

E-mail: construtorasuassuna@gmail.com



CONCORRÊNCIA Nº	001/2023-CP
MODALIDADE DA LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
OBJETO DA LICITAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 4.126.741,72 (QUATRO MILHÕES CENTO E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias) corridos, a contar da Data da abertura da licitação.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme os termos do edital, contados a partir da ordem de serviço.

Jose Suassuna Sindeaux Neto

J.S SINDEAUX NETO EIRELI
CNPJ: 23.463.259/0001-74
JOSE SUASSUNA SINDEAUX NETO
CPF nº 009.128.313-24


J. S SINDEAUX NETO EIRELI-EPP
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74


Carlos Renato Costa Sousa

Carlos Renato Costa Sousa
Engº Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº 060285653-1

CARLOS RENATO COSTA SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 13902-D

J *H*






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	COMPTE	ORÇAO	FORA	MES	REF
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/04 CQM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE					

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				26.430,00
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	191,85
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	3,66	613,66
1.3	C4997	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MES	8,00	1.083,25
1.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.475,00	4,61
1.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.475,00	4,61
2		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL				3.958.902,72
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	36.600,00	0,09
2.2	C4583	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	SEINFRA	M	12.200,00	76,93
2.3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	15.768,00	70,89
2.4	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	17.172,00	46,78
2.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	12,00	24,41
2.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MF, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	222.358,34	3,30
2.7	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MF, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	22.606,23	1,32
2.8	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	7.495,12	36,48
2.9	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	38.600,00	1,52
3		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				144.409,00
3.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	1.444,09
VALOR BDI TOTAL:						947.166,92
VALOR ORÇAMENTO:						3.179.684,80
VALOR TOTAL:						4.126.741,72


J. S. SINDEAUX NETO EIRELI-EPP
SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ: 23.463.259/0001-74




Carlos Renato Costa Sousa
Engº Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº 060285653-1






RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%																				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>PREZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Item	VERSÃO	HORA	MES	PREZ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
Item	VERSÃO	HORA	MES	PREZ																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE																						
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE																						

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.430,00	0,64
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL	3.955.902,72	95,86
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	144.409,00	3,50
VALOR BDI TOTAL:		947.156,92	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		3.179.584,80	
VALOR TOTAL:		4.126.741,72	

Josi Evamenc Sildeaux Neto

J. S SINDEAUX NETO EIRELI-EPP
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74




RHS

Carlos Renato Costa Sousa
 Engº CIVIL CREA/CE 13902-D
 RNP Nº 060285653-1

HS

[Signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA

CLIENTE: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA

DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%
SINAFI: 0273 COM DESONERAÇÃO	83,85%
SINAFI: 2022/04 COM DESONERAÇÃO	47,49%
PROPRIA: PROPRIA	0,00%
08/2021	0,00%
08/2022	0,00%

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1.020,000000	34,5200	35.2104
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	24,2400	24,2400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	12,2900	55,0550
11725	PREGO 16X15 (1,14" x 1,13) (APROXIMADAMENTE 672JUN/KG)	KG	0,15000000	15,0700	2,2605
TOTAL Material:					118,7499
12643	SERVENTE	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:					31,1000
VALOR:					147,85

1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2) (HA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10700	CAMINHONETE SAUVEIRO (CHP)	H	2,00000000	73,3700	146,7400
10758	NIVEL (CHP)	H	4,00000000	0,6700	2,6800
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,00000000	1,3200	5,2800
TOTAL Equipamento Custo Horário:					154,7000
10037	AJUDANTE	H	4,00000000	16,7700	67,0800
12382	NIVELADOR	H	4,00000000	24,8500	99,4000
12445	TOPOGRAFO	H	5,00000000	30,3400	151,7000
TOTAL Mão de Obra:					318,2800
VALOR:					472,92

1.3. C4897 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMICO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (MÉS)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMICO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MES	1,00000000	834,8100	834,8100
TOTAL Material:					834,8100
VALOR:					834,81

1.4. C4892 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRAONCHA DE 3 EIXOS (KM)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
VALOR:					834,81



José Ademir S. Soares
 J. S SINDEAUX NETO EIRELI/EP
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.289/0001-14

[Signature]
 Carlos Renato Costa Sousa
 Engº CNI CREACE (19912-D)
 RNP Nº 069285653-1



10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	284,0300	3,5504
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,5504
VALOR:						3,55

1.5. C-4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	284,0300	3,5504
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,5504
VALOR:						3,55

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,1000	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	212,6800	0,0591
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0591
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,5500	0,0086
TOTAL Mão de Obra:						0,0086
VALOR:						0,07

2.2. C4583 - MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa (M)



18567	EXTRUSORA DE PERIS DE CONCRETO ACOPLADA C/ FORMA E MOTOR DIESEL 10 HP	SEINFRA	H	0,06670000	45,6400	3,0442
TOTAL Material:						3,0442
12391	PEDEREIRO	SEINFRA	H	0,06670000	20,7700	1,3954
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13340000	15,5500	2,0744
TOTAL Mão de Obra:						3,4698
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,72000000	4,4800	3,2328
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08700000	409,3500	35,3625
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,06000000	41,2100	2,4726
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,08700000	134,8400	11,7311
TOTAL Serviço:						82,7890
VALOR:						59,29

2.3. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,9200	1,1960
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,1900	0,8219
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,0179
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,8575
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
TOTAL Serviço:						20,4874

Jose Luciano Sandoval Neto
 J S SANDEAUX NETO EIRELI-EPP
 ASSUNTA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

Carlos Renato Costa Sousa
 Engº Civil CRENCE 13982-D
 RNP Nº 060285653-1



10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						15,8410
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	432,2200	18,5855
TOTAL Serviço:						18,6660
VALOR:						54,83

10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,9575
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
TOTAL Material:						18,4695
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						16,8910
VALOR:						35,05

12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1,00000000	8,8300	8,8300
TOTAL Material:						8,8300
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
TOTAL Mão de Obra:						7,7805
C324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	361,5600	0,2531
C0568	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4900	1,1225
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE T.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	41,2100	0,8242
TOTAL Serviço:						2,1998
VALOR:						16,81

2.6. 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (M3XKM)	SEINFRA	M	1,00000000	16,8100	16,8100	
TOTAL Material:						16,8100
TOTAL Serviço:						0,0000
VALOR:						16,81

2.4. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,8200	1,1960
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AU TOPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,1800	0,8219
TOTAL Equipamentos C/uso Horário:						2,0179

10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,0500	8,9575
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,0800	9,6120
TOTAL Material:						18,4695

10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						16,8910
VALOR:						35,05

2.5. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1,00000000	8,8300	8,8300
TOTAL Material:						8,8300

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
TOTAL Mão de Obra:						7,7805

C324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	361,5600	0,2531
C0568	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4900	1,1225
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE T.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	41,2100	0,8242
TOTAL Serviço:						2,1998
VALOR:						16,81

Jose Luciano Silva
 J. S SINDEAUX NETO EIRELEPP
 MASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

Carlos Renato Costa Sousa
 ENGENHEIRO CRENCE 1300207
 RNP Nº 060285653-1



Handwritten signature and initials.

67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	42,49	0,25
67828	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01380000	165,23	2,29
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		2,54
				VALOR:		2,54

2.7. 97916 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (M3XKM)

67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	42,49	0,10
67828	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00560000	165,23	0,92
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		1,02
				VALOR:		1,02

2.8. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	126,4900	28,1061
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		28,1061
				VALOR:		28,11

2.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07600000	15,6500	1,1863
				TOTAL Mão de Obra:		1,1863
				VALOR:		1,17

3.1. - - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	1,00000000	1,112,89	1,112,89
				TOTAL Mão de Obra:		1,112,89
				VALOR:		1,112,89

Yosi Luizma Loureiro
 J. S SINDEAUX NETO EIREL-EPP
 MASSINA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

[Assinatura]
 Carlos Roberto Costa Sousa
 Eng. Civil CREANCE 13902.D.
 RNP Nº 060285653



[Assinatura]




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 28,76%																
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SEINFRA</th> <th>PERÍODO</th> <th>INÍCIO</th> <th>FIM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td>83,85%</td> <td>47,78% 05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,46% 05/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		SEINFRA	PERÍODO	INÍCIO	FIM	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,78% 05/2021	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46% 05/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SEINFRA	PERÍODO	INÍCIO	FIM																
027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,78% 05/2021																
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46% 05/2022																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE																		
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE																		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.430,00	48,41%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%
			12.784,76	2.272,98	2.272,98	2.272,98	2.272,98
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL	3.955.902,72	12,50%	15,00%	14,50%	14,50%	14,50%
			494.497,04	593.385,41	573.805,89	573.805,89	573.805,89
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	144.409,00	12,50%	15,00%	14,50%	14,50%	14,50%
			18.051,13	21.661,35	20.939,31	20.939,31	20.939,31
		1.128.741,72	228.333,73	317.319,74	306.818,18	306.818,18	306.818,18
			526.393,73	1.042.653,47	1.739.471,65	2.336.289,83	2.833.109,01

José Francisco Sindaux Neto

J. S SINDEAUX NETO EIRELI-EPP
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74



[Signature]

Carlos Renato Costa Sousa
 Engº Civil CREACE 13902-D
 RNP Nº 060285653-1

[Signature]

[Signature]



MES 6	MES 7	Total parcela
8,60%	8,59%	100,00%
		28.430,00
14,50%	14,50%	100,00%
573.808,66	374.605,91	3.956.902,72
14,50%	14,50%	100,00%
29.939,23	29.939,28	144.409,00
29.939,23	29.939,28	
3.956.902,72	3.956.902,72	

José Francisco Sandoval Neto

J S SINDEAUX NETO EIRELI-EPP
 MASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

[Signature]
 Carlos Renato Costa Sousa
 Engº CREA/CE 13902-D
 RNP Nº 060285653-1


[Signature]

[Signature]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	ENFERMIA	HORA	MES	BDI
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	05/2022
		Composição	0,00%	0,00%	



Toni Luciano Eudora Neto
 J.S SINDEAUX NETO EIRELI-EPP
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ - 23.463.259/0001-74

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00

Carlos Renato Costa Sousa
 Engº Civil CREANCE 13902-D
 RNP Nº 060265653-1



	TOTAL	16,80	16,80
--	-------	-------	-------

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61



C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

Jose Evamiro Sanches Neto
J. S SINDEAUX NETO EIRELI-EPP
QUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ- 23.463.259/0001-74

CDH
Carlos Renato Costa Sousa
Engº Civil CREA/CE 13902-D
RNP Nº 060285653-1

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA:	10/02/2023	BDI:	29,76%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SINIFRA	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,86% 47,76% 05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SINAPI	2022/04	COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 05/2022
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	Composição		PRÓPRIA	0,00% 0,00%

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BDI- SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	7,35
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (C.ADMINISTRATIVO)	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS (C.FINANCEIRO)	1,90
R	RISCO	1,65
	BENEFÍCIO	9,02
S+G	SEGUROS/GARANTIA	1,32
L	LUCRO	7,70
	IMPOSTOS (TRIBUTOS TOTAIS)	13,39
	COFINS	3,00
	PIS	3,84
	ISS	2,05
	CPRB(4,50% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO - INSS)	4,50
FORMULA DE CÁLCULO DO BD(%):		
		29,76
		BDI ADOTADO= 29,76%



José Evandro Sindeaux Neto
 J. S SINDEAUX NETO EIRELI-EPP
 SUASSUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS
 CNPJ: 23.463.259/0001-74

Carlos Renato Costa Sousa
 Carlos Renato Costa Sousa
 Engº Civil CREA/CE 13902-D
 RNP Nº 060285653-1

H

[Signature]

[Circular Stamp]