

## PROPOSTA DE PREÇOS

A  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CP

A empresa D I CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 35.803.624/0001-21, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.9 8.666/93 e suas alterações, e as condições da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CP;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 79 da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor da presente licitação.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.**

**VALOR GLOBAL: R\$ 3.105.724,21 (TRÊS MILHÕES, CENTO E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).**

Proponente: D I CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI  
Endereço: Rua João Pinto Damasceno, 144, Centro - Canindé/CE  
CNPJ: 35.803.624/0001-21  
Prazo de Execução: 210 (duzentos e dez) dias.  
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Canindé/CE, 10 de fevereiro de 2023.

D.I. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES  
Francisco Diego Cunha Justa  
ADMINISTRADOR

D I CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 35.803.624/0001-21  
ALAN VICTOR ANGELIM DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO  
CREA-CE: 326108 CE - RNP: 061602313-8

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE				
LOCAL:	DISTRITO DE CAPITÃO MOR, PEDRA BRANCA/CE				
REF.:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CP				
DATA:	10/02/2023	BDI:		BDI:	29,76%

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2					
MATERIAIS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10537	SEINFR A	M2	1,0200	23,8500	24,33
11100	SEINFR A	L	1,0000	16,7400	16,74
11691	SEINFR A	M	4,5000	8,4500	38,03
11725	SEINFR A	KG	0,1500	10,4100	1,56
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>80,65</b>
MAO DE OBRA	FDNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543	SEINFR A	H	2,0000	15,5500	31,10
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>31,10</b>
<b>VALOR:</b>					<b>111,75</b>

1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10700	SEINFR A	H	2,0000	50,2804	100,56
10758	SEINFR A	H	4,0000	0,4600	1,84
10775	SEINFR A	H	4,0000	0,9100	3,64
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>106,04</b>
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10037	SEINFR A	H	4,0000	16,7700	67,08
12382	SEINFR A	H	4,0000	24,8600	99,44
12445	SEINFR A	H	5,0000	30,3400	151,70
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>318,22</b>
<b>VALOR:</b>					<b>424,26</b>

1.3. C4997 - LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M - MÊS					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
19478	SEINFR A	MÊS	1,0000	576,6200	576,62
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>576,62</b>
<b>VALOR:</b>					<b>576,62</b>

1.4. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10716	SEINFR A	H	0,0125	195,6493	2,45
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>2,45</b>
<b>VALOR:</b>					<b>2,45</b>

1.5. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10716	SEINFR A	H	0,0125	195,6500	2,45
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>2,45</b>
<b>VALOR:</b>					<b>2,45</b>

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE		
LOCAL:	DISTRITO DE CAPITÃO MOR, PEDRA BRANCA/CE		
REF.:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CP		
DATA:	10/02/2023	BDI:	BO: 29,76%

10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFR A	H	0	51,3100	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFR A	H	0,0003	146,3000	0,04
TOTAL MATERIAL:						0,04
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNIO</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
12543	SERVENTE	SEINFR A	H	0,0006	15,5500	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:						0,01
VALOR:						0,05

**2.2. C4583 - MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa - M**

<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNIO</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
18567	EXTRUSORA DE PERFIS DE CONCRETO ACOPLADA C/ FORMA E MOTOR OIESL 10 HP	SEINFR A	H	0,0667	31,5200	2,10
TOTAL MATERIAL:						2,10

<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNIO</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
12391	PEOREIRO	SEINFR A	H	0,0667	20,7700	1,39
12543	SERVENTE	SEINFR A	H	0,1334	15,5500	2,07
TOTAL MAO DE OBRA:						3,46

<b>SERVIÇOS</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNIO</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS OSMÃOS COM SUPERCAL	SEINFR A	M2'	0,7200	3,0100	2,17
C0842	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFR A	M3	0,0870	279,2100	24,29
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFR A	M3	0,0870	90,3400	7,86
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFR A	M3	0,0600	27,6100	1,66
TOTAL MATERIAL:						35,97
VALOR:						41,64

**2.3. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2**

<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNIO</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFR A	H	0,0500	16,1400	0,81
10726	COMPACTADOR LISO TANOEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFR A	H	0,0100	56,2300	0,56
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,37

<b>SERVIÇOS</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNIO</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFR A	M3	0,0430	296,1300	12,73
TOTAL MATERIAL:						12,73

<b>MÃO DE OBRA</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNIO</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
10111	AREIA VERMELHA	SEINFR A	H	0,3000	20,7700	6,23
11600	PEORA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFR A	H	0,6000	15,5500	9,33
TOTAL MAO DE OBRA:						15,56

<b>MATERIAIS</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNIO</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
10788	VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)	SEINFR A	M3	0,1500	40,7900	6,12
17487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	SEINFR A	M3	0,1500	44,2600	6,64
TOTAL MATERIAIS						12,76
VALOR:						42,42

**2.4. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2**

<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>		<b>FONTES</b>	<b>UNIO</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFR A	H	0,0500	16,1400	0,81
10726	COMPACTADOR LISO TANOEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFR A	H	0,0100	56,2300	0,56

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE		
LOCAL:	DISTRITO DE CAPITÃO MOR, PEDRA BRANCA/CE		
REF.:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CP		
DATA:	10/02/2023	BDI:	BDI: 29,76%

				TOTAL EQUIPAMENTO:	1,37	
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFR A	M3	0,1500	40,7900	6,12
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFR A	M3	0,1500	44,2600	6,64
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>		<b>12,76</b>
MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFR A	H	0,3000	20,7700	6,23
12543	SERVEUTE	SEINFR A	H	0,6000	15,5500	9,33
				<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>		<b>15,56</b>
				<b>VALOR:</b>		<b>29,69</b>

**2.5. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M**


MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFR A	M	1,0000	6,1000	6,1000
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>		<b>6,100</b>
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFR A	H	0,1500	20,7700	3,12
12543	SERVEUTE	SEINFR A	H	0,3000	15,5500	4,67
				<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>		<b>7,78</b>
SERVIÇOS		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFR A	M2	0,2500	3,0100	0,75
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFR A	M3	0,0200	27,6100	0,55
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFR A	M3	0,0007	247,3000	0,17
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>		<b>1,48</b>
				<b>VALOR:</b>		<b>15,36</b>

**6. 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 - DMT = 41,30 KM - M3XKM**

SERVIÇOS		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHR	0,0139	114,13	1,59
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,0060	29,16	0,17
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>		<b>1,76</b>
				<b>VALOR:</b>		<b>1,76</b>

**2.7. 97915 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 - DMT = 41,30 KM - M3XKM**

SERVIÇOS		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHR	0,0056	114,13	0,64
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,0024	29,16	0,07
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>		<b>0,70</b>
				<b>VALOR:</b>		<b>0,70</b>



**RESUMO DO ORÇAMENTO**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE		
LOCAL:	DISTRITO DE CAPITÃO MOR, PEDRA BRANCA/CE		
REF.:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CP		
DATA:	10/02/2023	BDI:	BDI: 29,76%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/08 COM DESONERACAO	83,55%	47,46%	10/2022
	COMPOSICOES PROPRIAS	0,00%	0,00%	


Item	Descrição	Valor	Porcentagem
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.831,80	0,61%
1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL	2.942.484,41	94,74%
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	144.408,00	4,65%
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>3.105.724,21</b>	<b>100,00%</b>

CANINDÉ-CE, 10 DE FEVEREIRO DE 2023

*Francisco Diego Cunha Justa*  
**D.J. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES**  
**Francisco Diego Cunha Justa**  
**ADMINISTRADOR**

*Alan Angelim*  
**D.J. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 35.803.624/0001-21  
**ALAN VICTOR ANGELIM DA SILVA**  
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO  
 CREA-CE: 326108 CE - RNP: 061602313-8

*Handwritten signatures and initials.*



**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE		
LOCAL:	DISTRITO DE CAPITÃO MOR, PEDRA BRANCA/CE		
REF.:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CP		
DATA:	10/02/2023 BDI:	BDI: 29,76%	

COD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
			%
DI	DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,67%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,21%
R	RISCOS		0,97%
		<b>TOTAL</b>	<b>6,85%</b>
I	DESPESAS LEGAIS (PIS/ISS/COFINS/INSS)		
	PIS		0,65%
	CPRB (4,5% SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		4,50%
	COFINS		3,00%
	ISS =5% SOBRE 60% = 3%		2,00%
		<b>TOTAL</b>	<b>10,15%</b>
LB	LUCRO BRUTO		
L	LUCRO		8,29%
SG	GARANTIA + SEGUROS		0,74%
		<b>TOTAL</b>	<b>9,03%</b>

B.D.I = 29,76%  
 $((1AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-L))-1$

CANINDÉ-CE, 10 DE FEVEREIRO DE 2023

*Francisco Diego Cunha Justa*  
**D.I. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES**  
**Francisco Diego Cunha Justa**  
**ADMINISTRADOR**

*Alan Victor Angelim da Silva*  
**D.I. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 35.803.624/0001-21  
**ALAN VICTOR ANGELIM DA SILVA**  
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO  
 CREA-CE: 326108 CE - RNP: 061602313-8

*Handwritten signatures and initials*

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE		
LOCAL:	DISTRITO DE CAPITÃO MOR, PEDRA BRANCA/CE		
REF.:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CP		
DATA:	10/02/2023	BDI:	BDI: 29,76%

COD	DISCRIMINAÇÃO	HORA	MÊS
		%	%
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46%	2,77%

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE		
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE CAPITÃO MOR, PEDRA BRANCA/CE		
<b>REF.:</b>	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CP		
<b>DATA:</b>	10/02/2023	<b>BDI:</b>	BDI: 29,76%

COD	DISCRIMINAÇÃO	HORA	MÊS
		%	%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBR AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>7,91%</b>	<b>3,12%</b>

HORISTA = 83,85%

MENSALISTA = 47,76%

A+B+C+D

CANINDÉ-CE, 10 DE FEVEREIRO DE 2023

*Francisco Diego Cunha Justo*  
**D.I. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES**  
**Francisco Diego Cunha Justo**  
**ADMINISTRADOR**

*Alan Angelim*  
**D.I. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**  
**CNPJ: 35.803.624/0001-21**  
**ALAN VICTOR ANGELIM DA SILVA**  
**ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO**  
**CREA-CE: 326108 CE - RNP: 061602313-R**

*[Handwritten signatures]*



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	
LOCAL:	DISTRITO DE CAPITÃO MOR, PEDRA BRANCA/CE	
REF.:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CP	
DATA:	10/02/2023	BDI: 29,76%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.831,80	48,41%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,59%	100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL	2.942.484,41	12,50%	15,00%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	100,00%
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	144.408,00	12,50%	15,00%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	100,00%
	PORGENTAGEM	100,00%	18,051,00	21,661,20	20,939,16	20,939,16	20,939,16	20,939,16	20,939,16	144.408,00
	TOTAL GERAL	3.105.724,21	394.978,02	464.653,39	449.218,93	449.218,93	449.218,93	449.218,93	449.217,05	3.105.724,21

**D.L. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES**  
**Francisco Diego Cunha Justo**  
**ADMINISTRADOR**

**D.L. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**  
 CNPJ: 35.803.624/0001-21  
**ALAN VICTOR ANGELIM DA SILVA**  
 ENGENHEIRO CIVIL - RESP. TÉCNICO  
 CREA-CE: 326108 CE - RNP: 061602313-8

