



PROPOSTA DE PREÇOS

VK SERVIÇOS E
CONSTRUCOES
EIRELI:31025807
000102

Assinado de forma
digital por VK SERVIÇOS
E CONSTRUCOES
EIRELI:31025807000102
Dados: 2023.05.24
22:22:41 -03'00'

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Branca/CE.
REF.: Dispensa Eletrônica Nº 015/2023-DP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM (BUEIROS) PARA ESTRADA (DESVIO) DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MORNO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE..

A Empresa VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, sediada na Rua Francisco Câmara, 229, loja 12, Altos, Bairro Centro, Aquiraz CEP 61.700-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 31.025.807/0001-02, neste ato representado por Karen Danyella Alves Cavalcante, CPF(MF) 030.723.383-96, abaixo assinado, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Identificação da licitante:

- Razão Social: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
- CNPJ: 31.025.807/0001-02
- Endereço completo: Rua Francisco Câmara, 229, loja 12, Altos, Bairro Centro, Aquiraz CEP 61.700-000
- Representante Legal: Karen Danyella Alves Cavalcante, brasileira, casada, advogada, RG nº 2007019004158 SSP CE, CPF(MF) 030.723.383-96, residente e domiciliado à Rua Cidade Ecológica nº 420 Bloco 2 Apt 104, Bairro Edson Queiroz, CEP 60.812-450, Fortaleza CE
- Telefone, celular, fax, e-mail: (85) 99763.9550 / vkconstrucoesbv@hotmail.com

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	OBRAS DE DRENAGEM TRECHO #1	44.948,64	63,17
2	OBRAS DE DRENAGEM TRECHO #2	26.211,96	36,83
VALOR BDI TOTAL:		14.942,80	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		56.217,80	
VALOR TOTAL:		71.160,60	

Setenta e Um Mil Cento e Sessenta reais e Sessenta centavos


Prazo de validade da proposta (em dias conforme estabelecido no edital): 120 (CENTO E VINTE) dias consecutivos da sessão de abertura desta licitação.

Previsão de Entrega: Conforme Edital.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Aquiraz/CE, 24 de maio de 2023.


KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE
Sócia - proprietária
CPF: 030.723.383-96
VK Serviços e Construções



VK SERVIÇOS
CNPJ 31.025.807/0001-02
Rua Francisco Câmara, 229, loja 12, Altos, Bairro Centro,
Aquiraz, CEP 61.700-000
vkconstrucoesbv@hotmail.com
(85) 99763.9550

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM (BUEIROS) PARA ESTRADA (DESVIO) DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 LOCAL: DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

DATA: 25/05/2023 BDI: 26,58%

SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021




VK SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		OBRAS DE DRENAGEM TRECHO 01							44.948,64
1.1	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	1.090,44	289,84	1.380,28	2.760,56
1.2	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	UN	2,00	1.440,99	383,02	1.824,01	3.648,02
1.3	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	2.262,05	601,25	2.863,30	5.726,60
1.4	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	3.083,12	819,49	3.902,61	7.805,22
1.5	C0819	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	8,00	298,56	79,36	377,92	3.023,36
1.6	C0820	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	8,00	385,88	102,57	488,45	3.907,60
1.7	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	8,00	724,15	192,48	916,63	7.333,04
1.8	C0818	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	8,00	1.061,01	282,02	1.343,03	10.744,24
2		OBRAS DE DRENAGEM TRECHO 02							26.211,96
2.1	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	4,00	1.800,01	478,44	2.278,45	9.113,80
2.2	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	1.090,44	289,84	1.380,28	2.760,56
2.3	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	16,00	558,65	148,49	707,14	11.314,24
2.4	C0819	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	8,00	298,56	79,36	377,92	3.023,36

VALOR BDI TOTAL: 14.940,90
 VALOR ORÇAMENTO: 59.889,56
 VALOR TOTAL: 74.830,46

Sistema: P.D.M. - Município - Sessões: Mensal e Sessões: Contábil






VK SERVIÇOS

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM (BUEIROS) PARA ESTRADA (DESVIO) DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA : 25/05/2023	BDI : 26,58%
LOCAL:	DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	OBRAS DE DRENAGEM TRECHO 01	44.948,64	63,17
2	OBRAS DE DRENAGEM TRECHO 02	26.211,96	36,83
		VALOR BDI TOTAL:	14.942,80 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	58.217,80
		VALOR TOTAL:	71.160,60

Setenta e Um Mil Cento e Sessenta reais e Sessenta centavos





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM (BUEIROS) PARA ESTRADA (DESVIO) DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA : 25/05/2023	BDI : 26,58%
LOCAL:	DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA		



1.1. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit	Valor
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	267,3900	700,5618
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	42,7500	389,8800
TOTAL Serviço:						1.090,4418
VALOR:						1.090,44

1.2. C0423 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit	Valor
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	267,3900	908,3238
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,46000000	42,7500	532,6650
TOTAL Serviço:						1.440,9888
VALOR:						1.440,99

1.3. C0407 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN)

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit	Valor
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5,50200000	267,3900	1.471,1798
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	18,50000000	42,7500	790,8750
TOTAL Serviço:						2.262,0548
VALOR:						2.262,05

1.4. C0440 - BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm (UN)

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit	Valor
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	7,60700000	267,3900	2.034,0357
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	24,54000000	42,7500	1.049,0850
TOTAL Serviço:						3.083,1207
VALOR:						3.083,12

1.5. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit	Valor
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	142,7200	142,7200
TOTAL Material:						142,7200

Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unit	Valor
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07300000	20,7700	1,5162
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29200000	15,5500	4,5406
TOTAL Mão de Obra:						6,0568



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM (BUEIROS) PARA ESTRADA (DESVIO) DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
LOCAL:	DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

DATA : 25/05/2023

BDI : 26,58%

SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2023
---------	-----------------------	--------	--------	---------

Paginas

182

C.P. 103,2125

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,38600000	267,3900	103,2125
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,03000000	269,8900	8,0967
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,90000000	42,7500	38,4750
TOTAL Serviço:					149,7842
VALOR:					298,56

1.6. C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

Material	DESCR	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	M	1,00000000	167,2200	167,2200
TOTAL Material:					167,2200
Mão de Obra	DESCR	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,09125000	20,7700	1,8953
I2543	SERVENTE	H	0,36500000	15,5500	5,6758
TOTAL Mão de Obra:					7,5711

Serviço	DESCR	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,57000000	267,3900	152,4123
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,04000000	269,8900	10,7956
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	1,12000000	42,7500	47,8800
TOTAL Serviço:					211,0879
VALOR:					385,88

1.7. C0887 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm (M)

Material	DESCR	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	M	2,00000000	167,2200	334,4400
TOTAL Material:					334,4400
Mão de Obra	DESCR	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,18250000	20,7700	3,7905
I2543	SERVENTE	H	0,73000000	15,5500	11,3515
TOTAL Mão de Obra:					15,1420

Serviço	DESCR	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	1,14100000	267,3900	305,0920
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,08000000	269,8900	21,5912
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	1,12000000	42,7500	47,8800
TOTAL Serviço:					374,5632
VALOR:					724,15

1.8. C0918 - CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm (M)

Material	DESCR	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	TOTAL
----------	-------	------	-----	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM (BUEIROS) PARA ESTRADA (DESVIO) DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

LOCAL: DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

DATA : 25/05/2023

BDI : 26,58%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%

PAGINA 02 DE 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

183

Paginas

C.P.E.

12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	3,00000000	167,2200	501,6600
					TOTAL Material:	504,6600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21900000	4,5486
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,09500000	17,0273
TOTAL Mão de Obra:					21,5759

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,71100000	457,5043
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,12000000	32,3868
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	47,8800
TOTAL Serviço:					537,7711
VALOR:					1.061,01

2.1. C0406 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	4,59100000	1,227,5875
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	13,39000000	572,4225
TOTAL Serviço:					1.800,0100
VALOR:					1.800,01

2.2. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	700,5618
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	389,8800
TOTAL Serviço:					1.090,4418
VALOR:					1.090,44

2.3. C0886 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	285,4400
TOTAL Material:					285,4400
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14600000	3,0324
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58400000	9,0812
TOTAL Mão de Obra:					12,1136
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,77200000	206,4251
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,06000000	16,1934



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM (BUEIROS) PARA ESTRADA (DESVIO) DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA:	25/05/2023	BDI:	26,58%
LOCAL:	DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA				05/2021


C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	42,7500	38,4750
					TOTAL Serviço:	261,0935
					VALOR:	558,65

2.4. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	142,7200	142,7200
					TOTAL Material:	142,7200

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07300000	20,7700	1,5162
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29200000	15,5500	4,5406
					TOTAL Mão de Obra:	6,0568

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	267,3900	103,2125
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	269,8900	8,0967
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	42,7500	38,4750
					TOTAL Serviço:	149,7842
					VALOR:	298,56





VK SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM (BUEIROS) PARA ESTRADA (DESVIO) DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA : 25/05/2023	BDI : 26,58%
LOCAL:	DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	HORA	83,85%
		MES	47,76%
		REF.	05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	Total parcela
1	OBRAS DE DRENAGEM TRECHO 01	44.948,64	100,00 %			100,00 %
			44.948,64			44.948,64
2	OBRAS DE DRENAGEM TRECHO 02	26.211,96		100,00 %		100,00 %
				26.211,96		26.211,96
		71.160,60	44.948,64	26.211,96	0,00	71.160,60
			44.948,64	71.160,60	71.160,60	





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM (BUEIROS) PARA ESTRADA (DESVIO) DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 25/05/2023	BDI: 26,58%			
LOCAL:	DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA					

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,64
	TOTAL	7,44
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,79
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15




BDI = 26,58%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM (BUEIROS) PARA ESTRADA (DESVIO) DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 25/05/2023	BDI: 26,58%
LOCAL:	DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Dépósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12



Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D