



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023-TP

À Comissão Permanente de Licitação de Pedra Branca/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

VALOR GLOBAL R\$: 1.064.713,35 (Um Milhão Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Treze reais e Trinta e Cinco centavos)

PROPONENTE: G. A. RABELO JUNIOR – ME
CNPJ: 23.549.313/0001-07
ENDEREÇO: RUA PRAÇA MARGARIDA NOGUEIRA, 1234, MONTE CASTELO, SOLONÓPOLE – CE.
CEP: 63620-000
FONE: (88) 99695-8162
BANCO: Bradesco
AGÊNCIA: 5456
CONTA CORRENTE: 00060453

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim do Sr. CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO, CPF nº 05107751369, como representante legal desta empresa.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:


- Matérias, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da Infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
CPF nº 05107751369
G. A. RABELO JUNIOR ME

SOLONÓPOLE – CE, 22-12-2023


REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
CPF 05107751369


CREA 4082 - D


Engenheiro Civil
CREA 11774-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 22/12/2023	BOM: 23,38%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	VALOR DA ORÇAMENTAÇÃO: 84.44%	VALOR DA DESPESA: 71,31%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	PROPRIA: 9,00%	OUTROS: 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 16.708,37
1.1	C2873	LOGAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.202,50	R\$ 0,37	R\$ 814,93
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	42,00	R\$ 216,00	R\$ 2.028,20
1.3	C0370	BARRACA PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	R\$ 8.414,38	R\$ 8.414,38
1.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.623,68	R\$ 1.623,68
1.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 302,53	R\$ 302,53
1.6	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LOGICA	UN	1,00	R\$ 1.928,76	R\$ 1.928,76
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 61.997,00
2.1	ADM-0002	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 61.997,00	R\$ 61.997,00
3	ROTÁTORIA					R\$ 33.852,17
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.722,35
3.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	386,79	R\$ 6,26	R\$ 2.420,91
3.1.2	COM-423718/4	DEMOLIÇÃO DE POSTE EXISTENTE	UN	1,00	R\$ 238,44	R\$ 238,44
3.2	PISOS					R\$ 3.465,16
3.2.1	CP-101861	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADOS OU TUOLINHO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF. 122000	M2	23,41	R\$ 37,77	R\$ 884,20
3.2.2	COM-462416/5	REPARAÇÃO DE MIO FIO EXISTENTE INCLUSIVE PROTETORA	M	82,96	R\$ 31,08	R\$ 2.565,69
3.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 17.256,93
3.3.1	C4881	LUMINÁRIA 2 PÉVALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, AL TURA LIVRE 10,20M, LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	3,00	R\$ 4.571,34	R\$ 13.714,02
3.3.2	C4412	LUMINÁRIA DE PISO COM TUBO FLUORESCENTE ALUMINIO, LUMINÁRIA DE PISO COM TUBO FLUORESCENTE ALUMINIO, VIGRA EM GRADIM DE ALUMINIO	UN	3,00	R\$ 264,12	R\$ 792,36
3.3.3	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X20CM) DE 1/2 TUOLO COLADA, LÁSTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 362,29	R\$ 1.086,87
3.3.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 20mm (1")	M	24,00	R\$ 35,66	R\$ 853,84
3.3.5	C0534	CABO ISOLADO PVC 760V 4MM2	M	72,00	R\$ 11,22	R\$ 807,84
3.4	PASISAGISMO					R\$ 983,97
3.4.1	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTA RÁDIMA DE 50CM	UN	5,00	R\$ 56,11	R\$ 280,56
3.4.2	C0228	ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTA RÁDIMA DE 2,5M EXCETO PALMEIRAS	UN	9,00	R\$ 71,53	R\$ 643,71
3.5	LETREIRO					R\$ 9.239,06
3.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	3,26	R\$ 69,24	R\$ 225,72
3.5.2	C0330	MOVIMENTO DE TERRA	M3	2,56	R\$ 131,13	R\$ 335,82
3.5.3	C0054	FUNDAÇÃO	M3	3,36	R\$ 691,47	R\$ 2.324,79
3.5.3.1	C0096	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL. HIBRATADA (1:2:8)	M3	0,84	R\$ 742,20	R\$ 623,45
3.5.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEINFRA (TRACO 1:3 ESP=3,0mm) EM PAREDE	M2	4,19	R\$ 9,62	R\$ 40,31
3.5.4.2	C2110	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEINFRA (TRACO 1:3 ESP=3,0mm) EM PAREDE DE CIMENTO E AREIA REFINADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (TRACO 1:1,5 ESP=6 mm)	M2	4,19	R\$ 56,78	R\$ 237,89
3.5.5	PISO					R\$ 1.631,54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 22/12/2023	BOM: 23,38%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	VALOR DA ORÇAMENTAÇÃO: 84,44%	VALOR DA DESPESA: 71,31%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	PROPRIA: 9,00%	OUTROS: 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.5.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ REFINADA (TRACO 1:3 ESP=1,5cm) C/ IMPERMEABILIZANTE	M3	0,90	R\$ 802,97	R\$ 722,67
3.5.5.2	C1916	LETRAS	M2	12,88	R\$ 70,51	R\$ 906,87
3.5.6	C1620	LEITREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	12,00	R\$ 126,28	R\$ 1.515,39
3.5.7	C1616	PINTURA	M2	4,19	R\$ 36,25	R\$ 2.316,43
3.5.7.1	C2475	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMANSA	M2	12,89	R\$ 167,46	R\$ 2.158,56
4	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 243.685,48
4.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	2.635,70	R\$ 6,26	R\$ 16.499,48
4.2	C0330	MOVIMENTO DE TERRA	M3	131,79	R\$ 131,13	R\$ 17.281,62
4.2.1	C0330	ATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACQUIÇÃO	M3	131,79	R\$ 131,13	R\$ 17.281,62
4.3	PISOS					R\$ 209.894,38
4.3.1	C6023	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ REFINADA (TRACO 1:3 ESP=3,0mm) INCLUSIVE REPARAÇÃO DE MIO FIO EXISTENTE INCLUSIVE RINTURA	M2	2.635,71	R\$ 60,27	R\$ 158.954,24
4.3.2	COM-462416/8	REPARAÇÃO DE MIO FIO EXISTENTE INCLUSIVE RINTURA	M	1.642,64	R\$ 31,08	R\$ 51.050,14
5	CALÇADÃO					R\$ 799.870,33
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 14.765,30
5.1.1	C2204	RETRADA DE ARVORES	UN	22,00	R\$ 599,82	R\$ 13.196,24
5.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PIS O CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	42,23	R\$ 36,50	R\$ 1.554,06
5.2	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 8.834,36
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.539,61	R\$ 3,48	R\$ 8.834,36
5.3	MURO DE CONTEGÃO					R\$ 274.216,94
5.3.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	132,20	R\$ 11,00	R\$ 1.454,76
5.3.1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	61,60	R\$ 35,90	R\$ 2.211,44
5.3.1.3	C0770	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2.280,66	R\$ 5,16	R\$ 11.919,29
5.3.1.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3-KM	11,452,81	R\$ 1,68	R\$ 19.085,44
5.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/ ARGAMASSA ADQUIRIDOS	M3	118,20	R\$ 719,40	R\$ 85.035,08
5.3.2.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PELEADÇÕES UTIL. 5 X 6,40mm	KG	916,00	R\$ 14,57	R\$ 13.346,16
5.3.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FIMA D=3,40 A 6,40mm	KG	938,00	R\$ 14,51	R\$ 13.610,38
5.3.2.4	C0218	ARMADURA CA-60A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	24,88	R\$ 838,37	R\$ 20.846,48
5.3.2.5	C0843	CONCRETO PIVVER, FCK 26 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	24,98	R\$ 216,26	R\$ 5.402,17
5.3.2.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SUPERESTRUTURA	M3	24,98	R\$ 184,44	R\$ 4.608,96
5.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCOT, INCLUSIVE DESFORNA	M2	916,00	R\$ 14,57	R\$ 13.346,16
5.3.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	416,00	R\$ 14,51	R\$ 6.036,16
5.3.3.3	C0216	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,6 A 25,0mm	KG	783,00	R\$ 15,88	R\$ 12.434,04
5.3.3.4	C0843	CONCRETO PIVVER, FCK 26 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	20,34	R\$ 838,37	R\$ 17.045,45

3.673
Páginas
C.P.L.

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTONS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 22/12/2023	BDI: 23,38%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTONS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	EMPRESA: G.A. RABELO JUNIOR ME	11,16%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	PROPRIA	7,13%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	PROPRIA	47,48%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 15.706,37	1,48%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 61.697,60	5,79%
3	ROTÁTORIA	R\$ 31.652,17	3,16%
4	CANTEIROS CENTRAIS	R\$ 243.685,46	22,89%
5	CALÇADÃO	R\$ 708.970,33	66,68%
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 281.775,91	100,00%
	VALOR ORÇAMENTAL:	R\$ 862.837,44	
	VALOR TOTAL:	R\$ 1.084.713,35	

Um Milhão Setecentos e Quatro Mil Setecentos e Trinta e Cinco centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTONS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 22/12/2023	BDI: 23,38%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTONS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	EMPRESA: G.A. RABELO JUNIOR ME	11,16%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	PROPRIA	7,13%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	PROPRIA	47,48%
			0,00%
			0,00%

1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)


Quantidade	UNID.	DESCRIÇÃO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12445	H	TOPOGRAFO	0,002000000	R\$ 55,6000	R\$ 0,0712
TOTAL Equipamento C/ob. Horário:					R\$ 0,0839
Quantidade					TOTAL
10700	H	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	0,001000000	R\$ 77,4200	R\$ 0,0774
10758	H	NÍVEL (CHP)	0,002000000	R\$ 1,0900	R\$ 0,0022
10775	H	TEODOLITO (CHP)	0,002000000	R\$ 2,1600	R\$ 0,0043
TOTAL Equipamento C/ob. Horário:					R\$ 0,0839
Mão de Obra					TOTAL
10037	H	AJUDANTE	0,004000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0844
12382	H	NIVELADOR	0,002000000	R\$ 29,6400	R\$ 0,0953
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,1437
VALOR:					R\$ 0,30

1.2. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Quantidade	UNID.	DESCRIÇÃO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	M2	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	1,002000000	R\$ 36,4100	R\$ 37,1982
11100	L	ESMALTE SINTETICO	1,000000000	R\$ 29,7400	R\$ 29,7400
11681	M	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	4,000000000	R\$ 16,0100	R\$ 67,5450
11725	KG	PREGO 15x15 (1,14" x 1,13") (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	0,150000000	R\$ 14,9200	R\$ 2,2380
TOTAL Material:					R\$ 136,6812
Mão de Obra					TOTAL
12543	H	SERVENTE	2,000000000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 40,5200
VALOR:					R\$ 177,18

1.3. C0370 BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 (UN)

Quantidade	UNID.	DESCRIÇÃO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10174	UN	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	1,000000000	R\$ 208,0600	R\$ 208,0600
10197	M	BARROTE DE 2"x2"	15,000000000	R\$ 6,4300	R\$ 96,4500
10490	UN	CANDEADO MEDIO	1,000000000	R\$ 26,5800	R\$ 26,5800
10435	UN	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	1,000000000	R\$ 76,0700	R\$ 76,0700
10528	UN	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	1,000000000	R\$ 35,7100	R\$ 35,7100
10796	M2	CHAPA CDMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 x 2,20M)	43,000000000	R\$ 33,5400	R\$ 1.442,2200
10963	UN	CHUVEIRO PLÁSTICO	1,000000000	R\$ 6,7400	R\$ 6,7400
12311	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	1,000000000	R\$ 10,3500	R\$ 10,3500
	UN	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	6,000000000	R\$ 11,3300	R\$ 67,9800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUICISSUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUICISSUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.

DATA: 22/12/2023

BDI: 23,58%

11,41% 71,17%

14,14% 47,48%

0,00% 0,00%

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,2600
11082	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,6000
12311	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 49,5800
12340	SEINFRA	M	64,00000000	R\$ 1,8200
12357	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 10,2200
12373	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 3,6300
11344	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 94,2000
12378	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,8400
10198	SEINFRA	M	26,00000000	R\$ 20,6300
12408	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 16,9800
12412	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,8900
11758	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,1200
12416	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,5800
11824	SEINFRA	M	10,20000000	R\$ 16,0400
12428	SEINFRA	M2	2,70000000	R\$ 34,1900
12433	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 5,4800
12440	SEINFRA	UN	10,60000000	R\$ 23,9800
12444	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 16,4400
12447	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,7800
12458	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 14,7600
12458	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 6,4500
12457	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 10,0300
12300	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 4,1400
TOTAL Material:				R\$ 3.606,3710
10498	SEINFRA	H	32,00000000	R\$ 26,8900
12381	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 214,8900
12343	SEINFRA	H	40,00000000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 1.884,8000
COEFICIENTE				PREÇO UNITÁRIO
TOTAL				R\$ 5.491,1710
00836	SEINFRA	M3	0,32400000	R\$ 499,0309
01616	SEINFRA	M2	21,00000000	R\$ 85,8200
TOTAL Serviço:				R\$ 1.329,7177
VALOR:				R\$ 8.819,89

1.4. C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10020	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,3700
10403	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 94,0400
10405	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 5,9700
TOTAL Material:				R\$ 116,3800
VALOR:				R\$ 116,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUICISSUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUICISSUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.

DATA: 22/12/2023

BDI: 23,58%

11,41% 71,17%

14,14% 47,48%

0,00% 0,00%

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110286	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 545,5700
12367	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 32,2300
12369	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 14,1600
12410	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 13,2600
12201	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 7,8900
TOTAL Material:				R\$ 676,9600
COEFICIENTE				PREÇO UNITÁRIO
TOTAL				R\$ 214,8900
10498	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 26,8900
12543	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 378,0600
COEFICIENTE				PREÇO UNITÁRIO
TOTAL				R\$ 653,3768
00836	SEINFRA	M3	0,12500000	R\$ 499,0300
TOTAL Serviço:				R\$ 49,2788
VALOR:				R\$ 1.316,92

1.5. C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10402	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 245,2000
TOTAL Material:				R\$ 245,2000
VALOR:				R\$ 245,20

1.6. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10125	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 76,3600
10355	SEINFRA	M	60,00000000	R\$ 8,7000
10840	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 5,6200
10852	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 3,8600
11070	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 6,8600
12352	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 49,7100
11408	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,8400
12383	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 27,2000
12405	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 661,3900
12413	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 254,1600
TOTAL Material:				R\$ 1.584,0700
VALOR:				R\$ 1.584,07

2.1. ADM-0002 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ADM-0002	SEINFRA	%	1,00000000	R\$ 500,06
TOTAL				R\$ 500,06

PREFEITURA MUNICIPAL
3.676
Página 33
C.P.F. 00.000.000/0000-00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DE PASSADOUROS, TUBULOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. DATA: 22/12/2023. BDI: 23,38%.

DESCR: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOUROS, TUBULOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	111,05	0,25000000	R\$ 20,2600	R\$ 2,2600
M	84,4%			R\$ 6,0850
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 6,0850
TOTAL Material:				R\$ 600,00
TOTAL:				R\$ 606,08

3.1.1. C2102 RASPADEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	111,05	0,25000000	R\$ 20,2600	R\$ 2,2600
M	84,4%			R\$ 6,0850
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 6,0850
TOTAL Material:				R\$ 600,00
TOTAL:				R\$ 606,08

3.1.2. COM-42571844 DEMOLIÇÃO DE POSTE EXISTENTE (UN)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	1	0,30000000	R\$ 576,92	R\$ 576,92
M3	1	2,50000000	R\$ 8,07	R\$ 20,18
TOTAL Serviço:				R\$ 597,10
TOTAL Material:				R\$ 192,26
TOTAL:				R\$ 789,36

3.2.1. GR-101861 REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEIXAVADO OU TUILO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 122020 (M2)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CHI	1	0,10200000	R\$ 0,51	R\$ 0,05
CHP	1	0,00270000	R\$ 6,11	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 0,07
UNM	1			
M3	1	0,05800000	R\$ 121,29	R\$ 6,89
M3	1	0,00640000	R\$ 92,76	R\$ 0,58
TOTAL Material:				R\$ 7,46
TOTAL:				R\$ 14,59

3.2.1. GR-101861 REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEIXAVADO OU TUILO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 122020 (M2)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1	0,20940000	R\$ 24,28	R\$ 5,08
H	1	0,20940000	R\$ 16,82	R\$ 3,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 8,98
M2	1	1,00000000	R\$ 14,06	R\$ 14,06
TOTAL Serviço:				R\$ 14,06
TOTAL:				R\$ 30,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DE PASSADOUROS, TUBULOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. DATA: 22/12/2023. BDI: 23,38%.

DESCR: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOUROS, TUBULOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	111,05	0,30000000	R\$ 7,80	R\$ 8,73
M2	111,05	0,30000000	R\$ 27,23	R\$ 30,24
M2	111,05	0,30000000	R\$ 46,31	R\$ 51,37
M	1	0,05000000	R\$ 22,43	R\$ 2,24
TOTAL Serviço:				R\$ 25,19
TOTAL Material:				R\$ 25,19
TOTAL:				R\$ 50,38

3.2.2. COM-46624165 RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE INCLUSIVE PINTURA (M)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	111,05	0,30000000	R\$ 7,80	R\$ 8,73
M2	111,05	0,30000000	R\$ 27,23	R\$ 30,24
M2	111,05	0,30000000	R\$ 46,31	R\$ 51,37
M	1	0,05000000	R\$ 22,43	R\$ 2,24
TOTAL Serviço:				R\$ 25,19
TOTAL Material:				R\$ 25,19
TOTAL:				R\$ 50,38

3.3.1. C4981 LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1	2,00000000	R\$ 37,4600	R\$ 74,9800
M	12,00000000		R\$ 4,7000	R\$ 56,4000
M	12,00000000		R\$ 4,2800	R\$ 51,3600
UN	2,00000000		R\$ 89,8900	R\$ 179,7800
UN	2,00000000		R\$ 239,7500	R\$ 479,5000
UN	1,00000000		R\$ 87,1600	R\$ 87,1600
UN	2,00000000		R\$ 107,1800	R\$ 214,3600
TOTAL Material:				R\$ 1.120,9800
TOTAL:				R\$ 1.120,9800

3.3.1. C4981 LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1	2,70000000	R\$ 21,1000	R\$ 56,9700
H	1	4,60000000	R\$ 26,8500	R\$ 123,5100
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 180,4800
TOTAL:				R\$ 180,4800

3.3.2. C4412 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1	1,00000000	R\$ 42,8000	R\$ 42,8000
UN	1	1,00000000	R\$ 83,7800	R\$ 83,7800
UN	1	1,00000000	R\$ 35,4600	R\$ 35,4600
TOTAL Material:				R\$ 162,0400
TOTAL:				R\$ 162,0400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA RECONSTRUÇÃO DO PARQUE DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO OUSIDORES E PONTÕES DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

DATA: 22/12/2023

BDI: 23,38%

111,65% 71,31%

028 SEM OBRIGATORIAÇÃO 84,44% 47,48%

PROFISMA 0,00% 0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
12312	ELETRICISTA	H	R\$ 26,8500	R\$ 40,2750
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 71,9250
VALOR:				R\$ 214,07

3.3.3. C0831 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-30	KG	R\$ 1,370000	R\$ 6,3244
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	R\$ 15,4200	R\$ 0,3992
10108	AREIA MEDIA	M3	R\$ 77,9800	R\$ 6,2394
10280	BRITA	M3	R\$ 93,7700	R\$ 5,0281
10441	CAL HIDRATADA	KG	R\$ 0,060000	R\$ 5,4000
10329	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	R\$ 33,1400	R\$ 3,3540
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	R\$ 0,8600	R\$ 11,8800
11916	TABUA DE 1" DE SA - L = 30cm	M	R\$ 11,9100	R\$ 0,3573
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	R\$ 0,4400	R\$ 44,4400
TOTAL Material:				R\$ 88,3584

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	R\$ 11,6000	R\$ 2,4265
10041	AJUDANTE DE CARPINTeiro	H	R\$ 21,1000	R\$ 12,7655
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	R\$ 26,8600	R\$ 3,0686
10498	CARPINTEIRO	H	R\$ 26,8600	R\$ 16,2603
12391	PEDREIRO	H	R\$ 97,9800	R\$ 75,1481
12543	SERVENTE	H	R\$ 20,2600	R\$ 96,5977
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 201,2790
VALOR:				R\$ 293,84

3.3.4. C1187 ELETRODUTO PVC ROSC.INCLCONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	R\$ 6,6600	R\$ 7,3260
TOTAL Material:				R\$ 7,3260
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	R\$ 21,1000	R\$ 9,4950
12312	ELETRICISTA	H	R\$ 26,8500	R\$ 12,0925
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,5775
VALOR:				R\$ 28,90

3.3.5. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	R\$ 20,2600	R\$ 34,4420
TOTAL Material:				R\$ 34,4420

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA RECONSTRUÇÃO DO PARQUE DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO OUSIDORES E PONTÕES DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

DATA: 22/12/2023

BDI: 23,38%

111,65% 71,31%

028 SEM OBRIGATORIAÇÃO 84,44% 47,48%

PROFISMA 0,00% 0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	R\$ 32,7000	R\$ 3,3354
TOTAL Material:				R\$ 3,3354
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	R\$ 21,1000	R\$ 2,6530
12312	ELETRICISTA	H	R\$ 26,8500	R\$ 3,2220
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 6,1640
VALOR:				R\$ 9,09

3.4.1. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN	R\$ 41,5700	R\$ 41,5700
TOTAL Material:				R\$ 41,5700

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO	H	R\$ 23,0300	R\$ 3,9059
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 3,9059
VALOR:				R\$ 45,46

3.4.2. C0228 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M EXCETO PALMACEAS (UN)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10143	ÁRVORE ORNAMENTAL	UN	R\$ 44,8400	R\$ 44,8400
TOTAL Material:				R\$ 44,8400

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO	H	R\$ 23,0300	R\$ 13,4265
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,4265
VALOR:				R\$ 58,27

3.5.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	R\$ 20,2600	R\$ 53,6980
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 53,6980
VALOR:				R\$ 53,69

3.5.2.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLO DE UMIDIDADE (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREA VERMELHA	M3	R\$ 65,1100	R\$ 71,8410
TOTAL Material:				R\$ 71,8410

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	R\$ 20,2600	R\$ 34,4420
TOTAL Material:				R\$ 34,4420

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOUROS, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOUROS, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.

DATA: 22/12/2023

BDI: 23,38%

IMPOSTOS: ICMS 11,15% | IPTU 71,31% | ITR 0,00%

CONTRIBUIÇÕES: CSLL 8,44% | PIS 0,65% | COFINS 0,00%

EMPRESA: G.A. RABELO JUNIOR ME

TOTAL Mão de Obra: R\$ 34.442,00

VALOR: R\$ 106,28

3.5.3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	0,36480000	R\$ 77,9800	R\$ 28,4471
10805	CIMENTO PORTLAND	108,50000000	R\$ 0,8800	R\$ 72,2700
11249	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	1,10000000	R\$ 105,8600	R\$ 116,4455
TOTAL Material:				R\$ 219,9431
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	6,00000000	R\$ 26,8900	R\$ 161,1500
12543	SERVENTE	9,00000000	R\$ 20,2800	R\$ 182,5400
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 343,6900
VALOR:				R\$ 560,44

3.5.3.2. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	0,21000000	R\$ 111,3700	R\$ 23,4287
10441	CAL HIDRATADA	30,85000000	R\$ 0,8000	R\$ 27,8500
10805	CIMENTO PORTLAND	30,85000000	R\$ 0,8600	R\$ 20,4270
12081	TJOLO CERÂMICO FURADO 0X18X19CM	235,00000000	R\$ 0,4000	R\$ 94,0000
TOTAL Material:				R\$ 115,7057
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	6,50000000	R\$ 26,8900	R\$ 174,8850
12543	SERVENTE	9,20000000	R\$ 20,2800	R\$ 186,5760
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 361,4610
VALOR:				R\$ 801,56

3.5.4.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	0,01620000	R\$ 77,9800	R\$ 1,2573
10805	CIMENTO PORTLAND	6,48000000	R\$ 0,8600	R\$ 5,5608
11249	IMPERMEABILIZANTE	0,30000000	R\$ 6,5300	R\$ 1,9590
TOTAL Material:				R\$ 8,7771
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	1,00000000	R\$ 26,8900	R\$ 26,8900
12543	SERVENTE	1,50000000	R\$ 20,2800	R\$ 30,4200
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 57,3100
VALOR:				R\$ 66,08

3.5.4.2. C2110 REBOCO C/ ACABAMENTO LISO, C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	0,00810000	R\$ 77,9800	R\$ 0,4757
10805	CIMENTO PORTLAND	4,77000000	R\$ 0,8600	R\$ 3,1482
11249	IMPERMEABILIZANTE	0,10000000	R\$ 6,5300	R\$ 0,6530
TOTAL Material:				R\$ 4,2769
Mão de Obra <td>UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td></td>	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	0,80000000	R\$ 26,8900	R\$ 21,5120
12543	SERVENTE	0,86000000	R\$ 20,2800	R\$ 17,4008
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 38,9128
VALOR:				R\$ 43,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOUROS, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOUROS, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.

DATA: 22/12/2023

BDI: 23,38%

IMPOSTOS: ICMS 11,15% | IPTU 71,31% | ITR 0,00%

CONTRIBUIÇÕES: CSLL 8,44% | PIS 0,65% | COFINS 0,00%

EMPRESA: G.A. RABELO JUNIOR ME

TOTAL Mão de Obra: R\$ 175,2800

VALOR: R\$ 45,21

3.5.5.1. C3025 PISO WORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO (M3)


Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	2,00000000	R\$ 26,8900	R\$ 53,7800
12543	SERVENTE	6,00000000	R\$ 20,2800	R\$ 121,6800
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 175,4600
VALOR:				R\$ 45,21

3.5.5.2. C1918 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	0,01620000	R\$ 77,9800	R\$ 1,2573
10805	CIMENTO PORTLAND	6,48000000	R\$ 0,8600	R\$ 5,5608
11249	IMPERMEABILIZANTE	0,30000000	R\$ 6,5300	R\$ 1,9590
TOTAL Material:				R\$ 8,7771
Mão de Obra <td>UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td></td>	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td></td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td> </td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	1,00000000	R\$ 26,8900	R\$ 26,8900
12543	SERVENTE	1,50000000	R\$ 20,2800	R\$ 30,4200
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 57,3100
VALOR:				R\$ 66,08

3.5.5.3. C1620 LETEIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	0,00400000	R\$ 111,5700	R\$ 0,4463
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	3,00000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,8800
TOTAL Material:				R\$ 3,3263
Mão de Obra <td>UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </td></td>	UNID <td>COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td> </td>	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	1,00000000	R\$ 26,8900	R\$ 26,8900
12543	SERVENTE	1,50000000	R\$ 20,2800	R\$ 30,4200
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 57,3100
VALOR:				R\$ 60,63



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DE PASSADÃO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

EMPRESA: G.A. RABELO JUNIOR ME
CNPJ: 08.969.695-51
RUA: Rua Prof. Margarida Inglez, 1234 - Monte Castelo - São José do Bonfim - Ceará
CEP: 62923-000

DATA: 22/12/2023
CNPJ: 08.969.695-51
RUA: Rua Prof. Margarida Inglez, 1234 - Monte Castelo - São José do Bonfim - Ceará
CEP: 62923-000

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADÃO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.

EDI: 23.30%	RS 16.2525
OS SEM DESONERACÃO: 14,41%	RS 0,6600
PROPRIA: 0,00%	RS 2,3792
PROPRIA: 0,00%	RS 2,1800
PROPRIA: 0,00%	RS 1,8816
TOTAL Material	RS 24,0989

Mão de Obra	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1059 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26 - DESSERV 0,60M	SEINFRA	M	0,76000000	RS 21,6700	RS 16,2525
1060 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	RS 0,6600	RS 0,6600
1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,08000000	RS 29,7400	RS 2,3792
1162 PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	RS 0,7300	RS 2,1800
1263 ZARÇAO	SEINFRA	L	0,07000000	RS 26,8900	RS 1,8816
TOTAL Mão de Obra					RS 24,0989

3.5.7.1. C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	RS 18,9300	RS 0,9465
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	RS 11,9200	RS 1,4304
11847 LUXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	RS 0,6800	RS 0,1700
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	RS 20,7100	RS 4,9704
TOTAL Material					RS 7,5069

3.5.7.2. C2475 TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO (M2)

Mão de Obra	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	RS 21,1000	RS 8,4400
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 26,8800	RS 13,4300
TOTAL Mão de Obra					RS 21,8700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA IMPLANTAÇÃO DE PASSADÃO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

EMPRESA: G.A. RABELO JUNIOR ME
CNPJ: 08.969.695-51
RUA: Rua Prof. Margarida Inglez, 1234 - Monte Castelo - São José do Bonfim - Ceará
CEP: 62923-000

DATA: 22/12/2023
CNPJ: 08.969.695-51
RUA: Rua Prof. Margarida Inglez, 1234 - Monte Castelo - São José do Bonfim - Ceará
CEP: 62923-000

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADÃO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.

EDI: 23,30%	RS 100,7160
OS SEM DESONERACÃO: 14,41%	RS 135,73
PROPRIA: 0,00%	
PROPRIA: 0,00%	
PROPRIA: 0,00%	
TOTAL Material	RS 100,7160

4.1.1. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12643 SERVENTE	H	1	0,25000000	RS 20,2800	RS 0,0650
TOTAL Mão de Obra					RS 0,0650

4.2.1. C0330 ATERRAMENTO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ACQUIÇÃO (M3)

Mão de Obra	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	M3	1	1,00000000	RS 65,5100	RS 71,8410
TOTAL Material					RS 71,8410

4.3.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Mão de Obra	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12643 SERVENTE	H	1	1,70000000	RS 20,2800	RS 34,4420
TOTAL Mão de Obra					RS 34,4420

4.3.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Mão de Obra	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP Z (CHP)	H	1	0,07670000	RS 34,0200	RS 2,5753
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP Z (CHP)	H	1	0,00410000	RS 49,8900	RS 0,2033
TOTAL Equipamento Custo Horário					RS 2,7786

4.3.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Mão de Obra	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	1	0,05660000	RS 77,9800	RS 4,4293
12403 PO DE PEDRA	M3	1	0,00680000	RS 71,8800	RS 0,4877
16513 TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	1	51,00000000	RS 0,8800	RS 39,8800
TOTAL Material					RS 39,8800

4.3.2. COM-46524165 RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOREIS PARA INCLUSIVE PINTURA (M)

Mão de Obra	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALÇATEIRO	H	1	0,19950000	RS 26,8900	RS 4,2242
12643 SERVENTE	H	1	0,15950000	RS 20,2800	RS 3,2315
TOTAL Mão de Obra					RS 7,4557

4.3.2. COM-46524165 RECUPERAÇÃO DE MEIO FIOREIS PARA INCLUSIVE PINTURA (M)

Mão de Obra	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALÇATEIRO	H	1	0,19950000	RS 26,8900	RS 4,2242
12643 SERVENTE	H	1	0,15950000	RS 20,2800	RS 3,2315
TOTAL Mão de Obra					RS 7,4557

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

3.680

C.P.L.

G.A. RABELO JUNIOR ME
Rua Prof. Margarida Inglez, 1234 - Monte Castelo - São José do Bonfim - Ceará
CNPJ: 08.969.695-51 Fone: (85)9696-5162 / 98832-0003 Email: garabeldjunior@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUADROS E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	DATA: 22/12/2023	BDI: 23,35%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUADROS E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	UNID: SEINFRA	QUANT: 1
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	UNID: SEINFRA	QUANT: 1
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.	UNID: SEINFRA	QUANT: 1

C1910	RENTURA PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO 'NOVA-COR'	M2	0,30000000	R\$ 27,23	R\$ 8,17
C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRACO 1145 ESP=5 mm	M2	0,30000000	R\$ 45,21	R\$ 13,56
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	0,05000000	R\$ 22,43	R\$ 1,12
TOTAL Serviço:				R\$ 25,18	R\$ 25,18
VALOR:				R\$ 25,19	R\$ 25,19

5.1.1. C2204 RETIRADA DE ARVORES (UN)

12543	SERVENTE	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 20,2600	TOTAL: R\$ 489,2400
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 489,2400	R\$ 489,2400
VALOR:				R\$ 489,24	R\$ 489,24

5.1.2. C1068 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

12543	SERVENTE	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 26,8800	TOTAL: R\$ 3,4818
10706	PEDREIRO	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 20,2600	TOTAL: R\$ 28,3580
12543	SERVENTE	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 20,2600	TOTAL: R\$ 28,3580
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 28,3580	R\$ 28,3580
VALOR:				R\$ 29,82	R\$ 29,82

5.2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

10690	CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 70,2300	TOTAL: R\$ 0,7922
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 203,9300	TOTAL: R\$ 0,8107
10701	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 93,3800	TOTAL: R\$ 0,2058
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 235,0200	TOTAL: R\$ 0,0844
10910	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 81,6800	TOTAL: R\$ 0,1922
10723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 218,4800	TOTAL: R\$ 0,1905
10626	GRADE DE DISCOS (CHI)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 4,6500	TOTAL: R\$ 0,0018
10798	GRADE DE DISCOS (CHI)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 6,4000	TOTAL: R\$ 0,0199
10642	MOTO NIVELADORA (CHP)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 119,9800	TOTAL: R\$ 0,0000
10755	MOTO NIVELADORA (CHP)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 293,2300	TOTAL: R\$ 0,7919
10697	TRATOR DE PNEUS (CHI)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 38,5100	TOTAL: R\$ 0,0146
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 120,1600	TOTAL: R\$ 0,2620
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 2,6583	R\$ 2,6583
12543	SERVENTE	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 20,2600	TOTAL: R\$ 0,2597
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,2597	R\$ 0,2597
VALOR:				R\$ 2,92	R\$ 2,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUADROS E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	DATA: 22/12/2023	BDI: 23,35%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUADROS E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	UNID: SEINFRA	QUANT: 1
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	UNID: SEINFRA	QUANT: 1
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.	UNID: SEINFRA	QUANT: 1

5.3.1.1. C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m (M3)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 133,3700	TOTAL: R\$ 7,3354	
10785	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 133,3700	TOTAL: R\$ 7,3354
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 7,3354	
VALOR:				R\$ 9,56	

5.3.1.2. C3220 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

10706	CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHP)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 174,1400	TOTAL: R\$ 6,0948
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 49,5900	TOTAL: R\$ 1,7357
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 7,8306	
12543	SERVENTE	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 20,2600	TOTAL: R\$ 2,2286
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 2,2286	
VALOR:				R\$ 9,56	

5.3.1.3. C9710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

10690	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CHP)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 168,4800	TOTAL: R\$ 1,6315
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 219,7300	TOTAL: R\$ 2,8334
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 3,7849	
12543	SERVENTE	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 20,2600	TOTAL: R\$ 2,12730
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 2,12730	
VALOR:				R\$ 29,10	

5.3.1.4. C2987 COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3*KM)

10676	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 68,7100	TOTAL: R\$ 0,0000
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 200,7100	TOTAL: R\$ 1,2784
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 1,2784	
12543	SERVENTE	UNID: FONTE	QUANT: SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 20,2600	TOTAL: R\$ 0,3971
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,3971	
VALOR:				R\$ 4,18	

3681
C.P.L.
MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUISQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

EMPRESA: G.A. BARBELO JUNIOR ME

DATA: 22/12/2023

BOI: 23.38%

IRPJ: 15%

COTA: 114,9%

INSS: 71,5%

CSLL: 14,4%

RENT: 47,4%

ICMS: 0,0%

PROPRIA: 0,0%

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

5.3.2.1. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Item	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11600	M3	SEINFRA	1,15000000	R\$ 105,8600	R\$ 121,5090
TOTAL Material:					R\$ 121,5090

Item	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12381	H	SEINFRA	6,00000000	R\$ 28,8800	R\$ 173,3000
12543	H	SEINFRA	7,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 141,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 278,1200

5.3.2.2. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDADAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Item	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10685	L	SEINFRA	0,40000000	R\$ 7,8800	R\$ 3,1520
11728	KG	SEINFRA	0,16000000	R\$ 13,2500	R\$ 2,1200
11848	M	SEINFRA	0,50000000	R\$ 5,6400	R\$ 2,8200
11816	M	SEINFRA	1,00000000	R\$ 11,9100	R\$ 11,9100
TOTAL Material:					R\$ 19,8920

Item	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	H	SEINFRA	1,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 27,4300
10498	H	SEINFRA	1,30000000	R\$ 26,8800	R\$ 34,9180
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 62,3480

VALOR: R\$ 82,23

5.3.2.3. C0217 ARMADURA CA-80 FNA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Item	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10169	KG	SEINFRA	1,15000000	R\$ 7,8800	R\$ 9,1420
10103	KG	SEINFRA	0,02000000	R\$ 15,4200	R\$ 0,3084
TOTAL Material:					R\$ 9,4504

Item	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10040	H	SEINFRA	0,07000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,4770
10121	H	SEINFRA	0,07000000	R\$ 28,8800	R\$ 2,0216
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4986

VALOR: R\$ 11,81

5.3.2.4. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm (KG)

Item	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10169	KG	SEINFRA	1,15000000	R\$ 7,8800	R\$ 9,1420
10103	KG	SEINFRA	0,02000000	R\$ 15,4200	R\$ 0,3084
TOTAL Material:					R\$ 9,4504

Item	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10040	H	SEINFRA	0,07000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,4770
10121	H	SEINFRA	0,07000000	R\$ 28,8800	R\$ 2,0216
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4986

VALOR: R\$ 11,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUISQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

EMPRESA: G.A. BARBELO JUNIOR ME

DATA: 22/12/2023

BOI: 23,38%

IRPJ: 15%

COTA: 114,9%

INSS: 71,5%

CSLL: 14,4%

RENT: 47,4%

ICMS: 0,0%

PROPRIA: 0,0%

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

5.3.2.5. C0843 CONCRETO P/MBR., FOK 28 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Item	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10163	KG	SEINFRA	1,15000000	R\$ 6,6200	R\$ 7,6130
10103	KG	SEINFRA	0,02000000	R\$ 15,4200	R\$ 0,3084
TOTAL Material:					R\$ 7,9214

Item	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10040	H	SEINFRA	0,06000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,2660
10121	H	SEINFRA	0,06000000	R\$ 28,8800	R\$ 1,7328
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,0388

VALOR: R\$ 11,76

5.3.2.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO (M3)

Item	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12381	H	SEINFRA	2,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200
12543	H	SEINFRA	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 175,2800

Item	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	M3	SEINFRA	0,86890000	R\$ 77,8800	R\$ 67,6000
10280	M3	SEINFRA	0,62700000	R\$ 83,7700	R\$ 52,5338
10805	KG	SEINFRA	348,00000000	R\$ 0,8600	R\$ 299,3400
11605	M3	SEINFRA	0,20000000	R\$ 83,7700	R\$ 16,7540
TOTAL Material:					R\$ 376,3338

VALOR: R\$ 617,49

5.3.3.1. C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO" INCLUSIVE DE FORMA (M2)

Item	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	H	SEINFRA	0,25000000	R\$ 21,1000	R\$ 5,2750
10498	H	SEINFRA	0,25000000	R\$ 26,8600	R\$ 6,7150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,9900

VALOR: R\$ 175,28

G.A. BARBELO JUNIOR ME
Rua Prof. Marcacida Nogueira 1234 - Monte Castelo - Solonópolis-CE
CNPJ: 23.548.313/0001-07 Fone: (88)98895-8182 / 98832-0003 Email: garabelojunior@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA REGRECAÇÃO DE PASSO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE REGRECAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	DATA: 22/12/2023	BDI: 23,30%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA REGRECAÇÃO DE PASSO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE REGRECAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	UNID: M2	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 91,5000
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	UNID: M2	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 230,0400
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.	TOTAL SERVIÇO:	R\$ 137,5980
		VALOR:	R\$ 149,30

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1,00000000	R\$ 91,5000	R\$ 91,5000
M2	0,20000000	R\$ 230,0400	R\$ 46,0080
		TOTAL SERVIÇO:	R\$ 137,5980
		VALOR:	R\$ 149,30

5.3.3.2. C0217 ARMADURA CA-40 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
KG	1,15000000	R\$ 7,0900	R\$ 8,1420
KG	0,02000000	R\$ 18,4200	R\$ 0,3684
		TOTAL MATERIAL:	R\$ 8,4504

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,07000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,4770
H	0,07000000	R\$ 28,9800	R\$ 1,8822
		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,3592
		VALOR:	R\$ 11,81

5.3.3.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
KG	1,15000000	R\$ 6,8200	R\$ 7,8130
KG	0,02000000	R\$ 18,4200	R\$ 0,3684
		TOTAL MATERIAL:	R\$ 7,9214

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,08000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,6880
H	0,08000000	R\$ 28,9800	R\$ 2,3184
		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,8588
		VALOR:	R\$ 11,76

5.3.3.4. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 28,0mm (KG)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
KG	1,15000000	R\$ 6,8200	R\$ 7,8130
KG	0,03000000	R\$ 15,4200	R\$ 0,4626
		TOTAL MATERIAL:	R\$ 8,0756

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,10000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,1100
H	0,10000000	R\$ 28,9800	R\$ 2,6880
		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,7980
		VALOR:	R\$ 12,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA REGRECAÇÃO DE PASSO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE REGRECAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	DATA: 22/12/2023	BDI: 23,30%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA REGRECAÇÃO DE PASSO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE REGRECAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	UNID: H	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 27,3200
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	TOTAL Equipamento C/uso Horário:	R\$ 19,5066
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.	VALOR:	R\$ 19,5066

5.3.3.5. C0843 CONCRETO PAVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,86680000	R\$ 77,9800	R\$ 67,6009
M3	0,62700000	R\$ 93,7700	R\$ 58,7938
KG	349,00000000	R\$ 0,8600	R\$ 299,3400
M3	0,20000000	R\$ 93,7700	R\$ 18,7540
		TOTAL Material:	R\$ 376,3325

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 121,5600
		VALOR:	R\$ 517,40

5.3.3.6. C1803 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	5,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 134,3000
H	8,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 162,0800
		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 296,3800
		VALOR:	R\$ 296,38


5.3.4.1. C3448 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m CIREJUNTAMENTO (M)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	1,00000000	R\$ 14,8000	R\$ 14,8000
		TOTAL Material:	R\$ 14,8000

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,19000000	R\$ 26,8600	R\$ 5,1034
H	0,36000000	R\$ 20,2600	R\$ 7,2936
		TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,3970
		VALOR:	R\$ 27,1970

5.3.5.1. C1910 PINTURA PIFISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	0,00100000	R\$ 618,1800	R\$ 0,6182
		TOTAL Serviço:	R\$ 0,6182
		VALOR:	R\$ 27,55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE RECREIO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE RECREIO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTÕES DE RECREIO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.

DATA: 22/12/2023 BDI: 23,38%

UNID: M3 COEFICIENTE: 1,000000000 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 4.100,00 TOTAL: R\$ 4.100,00

UNID: M3 COEFICIENTE: 0,250000000 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 20.700,00 TOTAL: R\$ 5.175,00

UNID: M3 COEFICIENTE: 0,250000000 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 5.659,00 TOTAL: R\$ 1.414,75

UNID: M3 COEFICIENTE: 0,250000000 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 13.430,00 TOTAL: R\$ 3.357,50

UNID: M3 COEFICIENTE: 0,250000000 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 8.104,00 TOTAL: R\$ 2.026,00

UNID: M3 COEFICIENTE: 0,250000000 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 21.524,00 TOTAL: R\$ 5.381,00

UNID: M3 COEFICIENTE: 0,250000000 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 27,23 TOTAL: R\$ 6,81

5.4.1. C0385 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	1,000000000		R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
TOTAL Material: R\$ 4.100,00				
VALOR: R\$ 27,23				

5.4.2. C3448 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m CIRCUNTAIMENTO (M)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	1,000000000		R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
TOTAL Material: R\$ 14.800,00				
VALOR: R\$ 23,55				

5.4.3. C0385 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	1,000000000		R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
TOTAL Material: R\$ 14.800,00				
VALOR: R\$ 23,55				

5.4.4. C0385 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	1,000000000		R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
TOTAL Material: R\$ 14.800,00				
VALOR: R\$ 23,55				

5.4.5. C0385 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	1,000000000		R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
TOTAL Material: R\$ 14.800,00				
VALOR: R\$ 23,55				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE RECREIO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE RECREIO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTÕES DE RECREIO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE.

DATA: 22/12/2023 BDI: 23,38%

UNID: M3 COEFICIENTE: 1,000000000 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 4.100,00 TOTAL: R\$ 4.100,00

UNID: M3 COEFICIENTE: 0,250000000 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 20.700,00 TOTAL: R\$ 5.175,00

UNID: M3 COEFICIENTE: 0,250000000 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 5.659,00 TOTAL: R\$ 1.414,75

UNID: M3 COEFICIENTE: 0,250000000 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 13.430,00 TOTAL: R\$ 3.357,50

UNID: M3 COEFICIENTE: 0,250000000 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 8.104,00 TOTAL: R\$ 2.026,00

UNID: M3 COEFICIENTE: 0,250000000 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 21.524,00 TOTAL: R\$ 5.381,00

UNID: M3 COEFICIENTE: 0,250000000 PREÇO UNITÁRIO: R\$ 27,23 TOTAL: R\$ 6,81

5.4.3. C4917 PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,121000000		R\$ 34,0200	R\$ 4,1198
H	0,005500000		R\$ 18,5900	R\$ 0,1022
TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 4,325				

5.4.4. C6028 PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,076700000		R\$ 34,0200	R\$ 2,6278
H	0,004100000		R\$ 48,5900	R\$ 0,2033
TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 2,786				

5.4.5. C2475 TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO D'ALICATE (M2)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,159500000		R\$ 26,8600	R\$ 4,2842
H	0,159500000		R\$ 20,2600	R\$ 3,2315
TOTAL Mão de Obra: R\$ 7,5157				
VALOR: R\$ 46,85				

5.4.6. C2475 TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO D'ALICATE (M2)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,159500000		R\$ 26,8600	R\$ 4,2842
H	0,159500000		R\$ 20,2600	R\$ 3,2315
TOTAL Mão de Obra: R\$ 7,5157				
VALOR: R\$ 46,85				

5.4.7. C2475 TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO D'ALICATE (M2)

UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
L	0,250000000		R\$ 11,9200	R\$ 2,9800
UN	1,500000000		R\$ 2,0000	R\$ 3,0000
KG	0,600000000		R\$ 3,5500	R\$ 2,1300
TOTAL: R\$ 8,1100				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE PASSO PÚBLICO, INCLUINDO QUISCOSSES E PONTÕES DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSO PÚBLICO, INCLUINDO QUISCOSSES E PONTÕES DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.

DATA: 22/12/2023

BOM: 23,38%

DIÁRIO: 111,15%

DESEMBOLSAMENTO: 84,44%

PROFIS: 0,00%

RESERVA: 71,31%

RENTAL: 47,48%

RENTAL: 0,00%

Material	Quantidade	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSF.)	M3	0,16000000	R\$ 34,00
C0842	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,21000000	R\$ 507,71
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm, UTIL. EX.	M2	17,42000000	R\$ 126,53
C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	2,19000000	R\$ 20,83
C1454	HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO	M2	2,19000000	R\$ 7,87
C2534	TRANSPORTE DE TERRA FÉRTIL/PLANTIO DE HERBACEAS/ARVORES ORNAMENTAIS	M3	0,22000000	R\$ 6,16
C2668	VERNZ ACRILICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	8,71000000	R\$ 114,97
TOTAL Serviço:				R\$ 530,92
VALOR:				R\$ 6.318,23

5.7.5. COMP-60820683 CANTEIRO COM BANCO DE CONCRETO (CA) VER DETALHE 03 PRANCHA 05/07 (UN)

Material	Quantidade	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2381	PIEDREIRO	H	2,50000000	R\$ 26,86
I2543	SERVENTE	H	2,00000000	R\$ 20,28
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 107,87
VALOR:				R\$ 6.318,23

Material	Quantidade	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0218	ARMADURA CA-60A MÉDIA D= 9,3 A 10,0mm	KG	0,73000000	R\$ 11,78
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	1,21000000	R\$ 24,47
C0323	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSF.)	M3	0,16000000	R\$ 34,00
C0842	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,30000000	R\$ 60,71
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm, UTIL. EX.	M2	4,60000000	R\$ 126,53
C1454	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	1,62000000	R\$ 20,83
C1454	HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO	M2	1,92000000	R\$ 6,78
C2534	TRANSPORTE DE TERRA FÉRTIL/PLANTIO DE HERBACEAS/ARVORES ORNAMENTAIS	M3	0,19000000	R\$ 6,16
C2668	VERNZ ACRILICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	1,21000000	R\$ 11,84
TOTAL Serviço:				R\$ 950,73
VALOR:				R\$ 988,40

5.8.1. C2534 TRANSPORTE DE TERRA FÉRTIL/PLANTIO DE HERBACEAS/ARVORES ORNAMENTAIS (M3)

Material	Quantidade	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0880	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (C/TP)	H	0,03700000	R\$ 6,1598
TOTAL Equipamento C/uso Horário:				R\$ 6,1598
VALOR:				R\$ 6,16

5.8.2. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material	Quantidade	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,90000000	R\$ 7,6400
TOTAL				R\$ 8,1760

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE PASSO PÚBLICO, INCLUINDO QUISCOSSES E PONTÕES DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSO PÚBLICO, INCLUINDO QUISCOSSES E PONTÕES DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.

DATA: 22/12/2023

BOM: 23,38%

DIÁRIO: 111,15%

DESEMBOLSAMENTO: 84,44%

PROFIS: 0,00%

RESERVA: 71,31%

RENTAL: 47,48%

RENTAL: 0,00%

Material	Quantidade	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2077	TERRA VEGETAL	M3	0,07600000	R\$ 127,5300
TOTAL Material:				R\$ 127,5300
VALOR:				R\$ 16.449

5.8.3. C1454 HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO (M2)

Material	Quantidade	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1887	SOLUÇÃO HERBICIDA	L	0,00320000	R\$ 22,1600
TOTAL Material:				R\$ 0,0719
VALOR:				R\$ 0,0719

Material	Quantidade	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	H	0,17000000	R\$ 20,2800
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 3,4442
VALOR:				R\$ 3,4442

5.8.4. C0228 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M, EXCETO PALMÁCEAS (UN)

Material	Quantidade	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0143	ARVORE ORNAMENTAL	UN	1,00000000	R\$ 44,8400
TOTAL Material:				R\$ 44,8400
VALOR:				R\$ 44,8400


Material	Quantidade	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1277	JARDINEIRO	H	0,56300000	R\$ 23,0300
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,4265
VALOR:				R\$ 13,4265

5.8.5. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material	Quantidade	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0105	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN	1,00000000	R\$ 41,5700
TOTAL Material:				R\$ 41,5700
VALOR:				R\$ 41,5700

Material	Quantidade	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1277	JARDINEIRO	H	0,16950000	R\$ 23,0300
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 3,9059
VALOR:				R\$ 3,9059

Material	Quantidade	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0108	ÁREA GROSSA	M3	0,00350000	R\$ 111,5700
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,50000000	R\$ 0,9600
TOTAL				R\$ 2,5500



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO COM A IMPLANTAÇÃO DE PARQUE PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.

DATA: 22/12/2023

BRL: 23,28%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO COM A IMPLANTAÇÃO DE PARQUE PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO COM A IMPLANTAÇÃO DE PARQUE PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

UNID: KG

COEFICIENTE: 2,50000000

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 0,6600

TOTAL: R\$ 1,6500

UNID: UN

COEFICIENTE: 2,00000000

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 0,7400

TOTAL: R\$ 1,4800

UNID: UN

COEFICIENTE: 4,00000000

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 2,2700

TOTAL: R\$ 9,0800

UNID: UN

COEFICIENTE: 1,00000000

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 5,5400

TOTAL: R\$ 5,5400

UNID: UN

COEFICIENTE: 2,00000000

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 2,0300

TOTAL: R\$ 4,0600

UNID: UN

COEFICIENTE: 1,00000000

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 3,1600

TOTAL: R\$ 3,1600

UNID: UN

COEFICIENTE: 1,00000000

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 3,9400

TOTAL: R\$ 3,9400

UNID: M

COEFICIENTE: 1,20000000

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 4,9480

TOTAL: R\$ 4,9480

UNID: M

COEFICIENTE: 5,00000000

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 7,9800

TOTAL: R\$ 39,9000

TOTAL Mão de Obra: R\$ 77,0480

VALOR: R\$ 289,54

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	2,50000000	R\$ 0,6600	R\$ 1,6500
0884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	2,00000000	R\$ 0,7400	R\$ 1,4800
0885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	4,00000000	R\$ 2,2700	R\$ 9,0800
1283 JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	1,00000000	R\$ 5,5400	R\$ 5,5400
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	2,00000000	R\$ 2,0300	R\$ 4,0600
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	1,00000000	R\$ 3,1600	R\$ 3,1600
18973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	1,00000000	R\$ 3,9400	R\$ 3,9400
2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	1,20000000	R\$ 4,9480	R\$ 4,9480
2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	5,00000000	R\$ 7,9800	R\$ 39,9000
TOTAL Mão de Obra				R\$ 77,0480
VALOR:				R\$ 289,54

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 63,3000
1230 ENCANADOR	H	3,00000000	R\$ 26,1800	R\$ 78,5400
12543 SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 50,6500
TOTAL Mão de Obra				R\$ 192,4900
VALOR:				R\$ 289,54

5.9.2. C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO PIJARDIM DE 3/4" (UN)

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,00000000	R\$ 0,3400	R\$ 0,3400
12133 TORNEIRA DE PRESSÃO PIJARDIM DE 3/4"	UN	1,00000000	R\$ 16,7800	R\$ 16,7800
TOTAL Mão de Obra				R\$ 17,1200
VALOR:				R\$ 34,22

5.9.3. C0643 CAXA EM ALVENARIA SITAMPA E FUNDO CONCRETO (1,20 X 1,20m) (UN)

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0078 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1,2x ESP=10 cm	M2	6,50000000	R\$ 126,8900	R\$ 824,7850
C0838 CONCRETO P/BVR, FCX 19 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,25000000	R\$ 458,9200	R\$ 114,7300
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE TA.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	3,50000000	R\$ 53,6900	R\$ 187,9150
C2123 REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	7,50000000	R\$ 28,1700	R\$ 211,2750
TOTAL Mão de Obra				R\$ 1.338,6900
VALOR:				R\$ 1.338,69

5.9.4. C1438 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
TOTAL Mão de Obra				R\$ 110,67
VALOR:				R\$ 110,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO COM A IMPLANTAÇÃO DE PARQUE PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.

DATA: 22/12/2023

BRL: 23,28%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO COM A IMPLANTAÇÃO DE PARQUE PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO COM A IMPLANTAÇÃO DE PARQUE PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

UNID: M3

COEFICIENTE: 0,01000000

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 111,5700

TOTAL: R\$ 1,1157

UNID: KG

COEFICIENTE: 1,00000000

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 0,9000

TOTAL: R\$ 0,9000

UNID: KG

COEFICIENTE: 3,86000000

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 0,6600

TOTAL: R\$ 2,5380

UNID: M2

COEFICIENTE: 1,05000000

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 101,4000

TOTAL: R\$ 106,4700

TOTAL Mão de Obra: R\$ 110,687

VALOR: R\$ 181,67

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10108 AREIA GROSSA	M3	0,01000000	R\$ 111,5700	R\$ 1,1157
19441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	1,00000000	R\$ 0,9000	R\$ 0,9000
18905 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	3,86000000	R\$ 0,6600	R\$ 2,5380
11223 GRADIL DE FERRO	SEINFRA	1,05000000	R\$ 101,4000	R\$ 106,4700
TOTAL Mão de Obra				R\$ 110,687
VALOR:				R\$ 181,67

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	H	1,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 40,2900
12543 SERVENTE	H	1,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 30,3900
TOTAL Mão de Obra				R\$ 70,6800
VALOR:				R\$ 181,67

5.9.5. C0110 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm (M)

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MIEIDA	M3	0,00240000	R\$ 77,8800	R\$ 0,1872
18905 CIMENTO PORTLAND	KG	0,87700000	R\$ 0,8800	R\$ 0,7702
12189 TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 6880:2016)	M	1,05000000	R\$ 65,0500	R\$ 68,3025
TOTAL Mão de Obra				R\$ 69,2597
VALOR:				R\$ 110,67

5.9.5. C0110 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm (M)

Material	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	H	0,40000000	R\$ 26,9600	R\$ 10,7440
12543 SERVENTE	H	1,52000000	R\$ 20,2600	R\$ 30,7952
TOTAL Mão de Obra				R\$ 41,5392
VALOR:				R\$ 110,67



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 22/12/2023	BDI: 23,8%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	UNIDADE: 10000	11,11%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	PROPRIA	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	PROPRIA	0,00%
			0,00%

ADM-0802 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	1,00000000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
TOTAL Serviço:			R\$ 500,00
TOTAL Material:			R\$ 500,00
VALOR:			R\$ 500,00

COM-42571844 DEMOLIÇÃO DE POSTE EXISTENTE (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO CIMENTAÇÃO PNEUMÁTICO	M3	0,30000000	R\$ 579,92	R\$ 173,98
C1125 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	2,50000000	R\$ 20,19	R\$ 20,19
TOTAL Serviço:			R\$ 193,26	
VALOR:			R\$ 193,26	

CP-101881 REABASTAMENTO DE BLOCOS SERTAVADO OU TULHINO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS - INCLUI DOBRO DE MATERIAL, AF-122020 (M2)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF-082015	CHI	0,10200000	R\$ 0,51	R\$ 0,05
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF-082015	CHP	0,00270000	R\$ 9,11	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento Cuidado Horário:			R\$ 0,07	

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370 ÁREA MEDA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05600000	R\$ 121,20	R\$ 6,82
0000471 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,00600000	R\$ 92,76	R\$ 0,56
TOTAL Material:			R\$ 7,48	

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88280 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20940000	R\$ 24,28	R\$ 5,09
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20940000	R\$ 18,62	R\$ 3,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			R\$ 8,99	

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97835 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL (COM REAPROVEITAMENTO), AF-122017	M2	1,00000000	R\$ 14,08	R\$ 14,08
TOTAL Serviço:			R\$ 14,08	
VALOR:			R\$ 30,81	

COM-46824165 RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE INCLUSIVE PINTURA (M)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/ PENEIRAR (TRAÇO 1:3 ESP = 5mm PT PAREDE)	M2	0,30000000	R\$ 7,80	R\$ 2,34

G.A. RIBEIRO JUNIOR ME
Rua Prof. Margarida Acopim, 1234 - Centro Caserio - São João do Bonfim - São Paulo - CE
CNPJ: 23.540.313/0001-07 Fone: (08)9685-5162 / 96852-0003 E-mail: garabojunior@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 22/12/2023	BDI: 23,8%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECREAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	UNIDADE: 10000	11,11%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	PROPRIA	84,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	PROPRIA	0,00%
			0,00%

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO 'NOVACOR'	M2	0,30000000	R\$ 27,23	R\$ 8,17
C2110 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	M2	0,30000000	R\$ 45,21	R\$ 13,56
C2927 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	0,02000000	R\$ 22,43	R\$ 1,12
TOTAL Serviço:			R\$ 25,19	
VALOR:			R\$ 25,19	

COM-46824165 RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE INCLUSIVE PINTURA (M)


Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA S/ PENEIRAR (TRAÇO 1:3 ESP = 5mm PT PAREDE)	M2	0,30000000	R\$ 7,80	R\$ 2,34
C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO 'NOVACOR'	M2	0,30000000	R\$ 27,23	R\$ 8,17
C2110 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	M2	0,30000000	R\$ 45,21	R\$ 13,56
C2927 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	0,02000000	R\$ 22,43	R\$ 1,12
TOTAL Serviço:			R\$ 25,19	
VALOR:			R\$ 25,19	

COM-7761848 CANTEIRO COM BANCO DE CONCRETO E BICICLETARIO (CA) VER DETALHE 01 PRANCHA 0507 (UN)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	20,20000000	R\$ 21,98	R\$ 437,94
TOTAL Material:			R\$ 437,94	

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	2,90000000	R\$ 28,98	R\$ 87,15
12643 SERVENTE	H	2,00000000	R\$ 20,28	R\$ 40,52
TOTAL Mão de Obra:			R\$ 107,67	

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0218 ARMADURA CA-50A MÉDIA D=9,3 A 10,0mm	KG	5,83000000	R\$ 11,76	R\$ 68,58
C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	6,71000000	R\$ 24,47	R\$ 164,17
C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (STRANSF)	M3	0,16000000	R\$ 34,00	R\$ 5,44
C0842 CONCRETO P/VIAS, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,21000000	R\$ 607,71	R\$ 3.752,88
C1398 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm	M2	17,42000000	R\$ 126,53	R\$ 2.194,73
C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	2,18000000	R\$ 20,03	R\$ 43,61
C1454 HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO	M2	2,18000000	R\$ 3,52	R\$ 7,67
C2534 TRANSPORTE DE TERRA FERTILIZANTE DE SOLO	M3	0,22000000	R\$ 6,16	R\$ 1,36
C2886 VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	9,71000000	R\$ 11,84	R\$ 114,97
TOTAL Serviço:			R\$ 3.800,02	
VALOR:			R\$ 8.386,23	



G.A. RIBEIRO JUNIOR ME
Rua Prof. Margarida Acopim, 1234 - Centro Caserio - São João do Bonfim - São Paulo - CE
CNPJ: 23.540.313/0001-07 Fone: (08)9685-5162 / 96852-0003 E-mail: garabojunior@gmail.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECARGA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

EMPRESA: G.A. RABELO JUNIOR ME

DATA: 22/02/2023

BOI: 23.943

SEMPR: 114,15% 71,31% 09/2023

PROFRA: 84,44% 47,44% 0,00%

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECARGA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MECANISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,80%	0,80%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECUNCI	0,00%	0,00%
TOTAL		36,00%	36,00%

GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,66%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,38%	19,04%

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
TOTAL		18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
CPF: 054.077.813-69
G A RABELO JUNIOR ME

Renato de Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 50 771-D

Carlos Roberto Aguiar
Eng. Civil
CREA 4682 - D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECARGA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

EMPRESA: G.A. RABELO JUNIOR ME

DATA: 22/02/2023

BOI: 23.943

SEMPR: 114,15% 71,31% 09/2023

PROFRA: 84,44% 47,44% 0,00%

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO, COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSADOURO PÚBLICO, INCLUINDO QUIOSQUES E PONTOS DE RECARGA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MECANISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,80%	0,80%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECUNCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,00%	16,00%

GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,66%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,38%	19,04%

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,68%	3,65%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

