




Construtora Neves Nogueira LTDA-ME



PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de PEDRA BRANCA/CE

Processo: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023

Data e Hora de Abertura: às 08:30 hrs

IDENTIFICAÇÃO: **CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA ME**

ENDEREÇO: **RUA ASSUNÇÃO Nº 924 SALA-01 BAIRRO: J. BONIFÁCIO, FORTALEZA – CE**

CNPJ: **41.388.083/0001-15**

CIDADE: **FORTALEZA-CE**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.**

ITEM	DESCRIÇÃO	RS VALOR GLOBAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA ÚRSULA, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, BAIRRO RISO DO PRADO, BAIRRO PADRE GERALDO, BAIRRO GALILEU, BAIRRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	RS 5.001.144,14

Valor Global da Proposta: **RS 5.001.144,14** (Cinco Milhões Um Mil Cento e Quarenta e Quatro reais e Quatorze centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS)


PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 07 (SETE) MESES contados da assinatura da ordem de serviço.

Observações:


- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

FORTALEZA (Ceará), 31 de JANEIRO de 2024.


Atenciosamente,


CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA ME
Abdias Lourenço de Lima
CPF: 035.311.122-87
Responsável Legal

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA : 31/01/2024		BDI : 23,38%		
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	023 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.137,72	0,38%
2	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA URSULA	R\$ 18.387,45	0,37%
3	SEDE - SUR - RUA ANTONIO CARLIANO DE LIMA MATOS	R\$ 18.064,51	0,36%
4	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO	R\$ 185.264,49	3,70%
5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMAO DE OLIVEIRA	R\$ 79.498,44	1,59%
6	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTONIO	R\$ 32.232,09	0,64%
7	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 37.536,47	0,75%
8	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091	R\$ 29.722,24	0,59%
9	SEDE - SUR - RUA JOSE VIEIRA CAVALCANTE	R\$ 183.741,59	3,67%
10	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	R\$ 104.792,09	2,10%
11	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	R\$ 45.600,49	0,91%
12	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2	R\$ 137.235,62	2,74%
13	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152B	R\$ 14.475,29	0,29%
14	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE	R\$ 72.593,75	1,45%
15	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	R\$ 80.115,28	1,60%
16	SEDE - RIP - RUA PAU D' ARCO	R\$ 33.756,97	0,67%
17	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	R\$ 81.372,91	1,63%
18	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA	R\$ 134.961,04	2,70%
19	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 72.468,61	1,45%
20	SEDE - PEG - RUA JOSE VIEIRA BARROS	R\$ 51.922,07	1,04%
21	SEDE - PEG - RUA JOSE ALMEIDA BRAGA	R\$ 134.348,69	2,69%
22	SEDE - PEG - RUA MARIA ZAIRA CAVALCANTE	R\$ 85.917,07	1,72%
23	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA	R\$ 91.052,93	1,82%
24	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NADIR	R\$ 195.787,11	3,91%
25	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A	R\$ 161.284,29	3,22%
26	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A -B	R\$ 86.668,07	1,73%
27	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA	R\$ 144.533,94	2,89%
28	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 92.501,96	1,85%
29	SCB - RUA SDO 02	R\$ 36.806,27	0,74%
30	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA - 1	R\$ 106.806,96	2,14%
31	SCB - RUA DOS MURICIS	R\$ 89.376,06	1,79%
32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES	R\$ 75.472,35	1,51%
33	SCB - RUA SDO 01	R\$ 7.507,73	0,15%




[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RESUMO DO ORÇAMENTO							
	OBRA:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA : 31/01/2024	BDI : 23,38%			
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
34	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO	R\$ 123.945,44	2,48%
35	SCB - RUA NILDO MURICI	R\$ 113.932,96	2,28%
36	SCB - RUA MARIA PEREIRA	R\$ 53.403,48	1,07%
37	SCB - RUA ZECA MURICI	R\$ 108.664,38	2,17%
38	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE	R\$ 117.810,34	2,36%
39	SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105-B	R\$ 75.472,35	1,51%
40	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 84.165,50	1,68%
41	SEDE - GAL - RUA JOSE VERONICO FLOR BEZERRA	R\$ 264.357,51	5,29%
42	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZIARIO RODRIGUES	R\$ 216.622,00	4,33%
43	SEDE - GAL - RUA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 57.625,05	1,15%
44	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA	R\$ 71.124,31	1,42%
45	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES	R\$ 127.278,29	2,54%
46	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA	R\$ 205.935,44	4,12%
47	SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA	R\$ 71.639,04	1,43%
48	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA	R\$ 99.983,18	2,00%
49	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES	R\$ 63.787,49	1,28%
50	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 105.516,44	2,11%
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2	R\$ 117.884,39	2,36%
52	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 181.054,00	3,62%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 947.995,76 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 4.053.148,38
		VALOR TOTAL:	R\$ 5.001.144,14




Cinco Milhões Um Mil Cento e Quarenta e Quatro reais e Quatorze centavos

Abdias Lourenço de Lima
CPF: 035.311.122-87
Responsável Legal

EDIZIO ALVES NOGUEIRA
CREA CE 8105-D
CPF: 112.658.683-87
Engenheiro Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA
10.658
Página 1
C.P.L

	OBRA:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA : 31/01/2024	BDI : 23,38%	
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	Composição	PRÓPRIA	
			HORA	MES	REF.
			114,15%	71,31%	10/2023
			0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 19.137,72
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	84,00	R\$ 227,83	R\$ 19.137,72
2	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA URSULA						R\$ 18.387,45
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	195,44	R\$ 3,62	R\$ 707,49
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	178,69	R\$ 61,58	R\$ 11.003,73
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	55,84	R\$ 119,56	R\$ 6.676,23
3	SEDE - SUR - RUA ANTONIO CARLIANO DE LIMA MATOS						R\$ 18.064,51
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	192,01	R\$ 3,62	R\$ 695,08
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	175,55	R\$ 61,58	R\$ 10.810,37
3.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	54,86	R\$ 119,56	R\$ 6.559,06
4	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO						R\$ 185.264,49
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.142,25	R\$ 3,62	R\$ 7.754,95
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.006,95	R\$ 61,58	R\$ 123.587,98
4.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	451,00	R\$ 119,56	R\$ 53.921,56
5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMAO DE OLIVEIRA						R\$ 79.498,44
5.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	825,50	R\$ 3,62	R\$ 2.988,31
5.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	749,30	R\$ 61,58	R\$ 46.141,89
5.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	254,00	R\$ 119,56	R\$ 30.368,24
6	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTONIO						R\$ 32.232,09
6.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	325,92	R\$ 3,62	R\$ 1.179,83
6.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	293,33	R\$ 61,58	R\$ 18.063,26
6.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	108,64	R\$ 119,56	R\$ 12.989,00
7	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO						R\$ 37.536,47
7.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	379,56	R\$ 3,62	R\$ 1.374,01
7.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	341,60	R\$ 61,58	R\$ 21.035,73
7.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	126,52	R\$ 119,56	R\$ 15.126,73
8	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091						R\$ 29.722,24
8.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	300,54	R\$ 3,62	R\$ 1.087,95
8.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,49	R\$ 61,58	R\$ 16.656,77
8.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	100,18	R\$ 119,56	R\$ 11.977,52
9	SEDE - SUR - RUA JOSE VIEIRA CAVALCANTE						R\$ 183.741,59
9.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.953,00	R\$ 3,62	R\$ 7.069,86
9.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.785,60	R\$ 61,58	R\$ 109.957,25
9.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	558,00	R\$ 119,56	R\$ 66.714,48
10	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS						R\$ 104.792,09
10.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.113,84	R\$ 3,62	R\$ 4.032,10
10.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.018,37	R\$ 61,58	R\$ 62.711,22
10.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	318,24	R\$ 119,56	R\$ 38.048,77
11	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA						R\$ 45.600,49
11.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	756,15	R\$ 3,62	R\$ 2.737,26
11.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	686,35	R\$ 61,58	R\$ 42.265,43
11.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	5,00	R\$ 119,56	R\$ 597,80

18


[Handwritten signatures and marks]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
CNN Construtora Neves Nogueira LTDA-ME	OBRA:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA: 31/01/2024		BDI: 23,38%		
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2						R\$ 137.235,62
12.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.484,00	R\$ 3,62	R\$ 5.372,08
12.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.356,80	R\$ 61,58	R\$ 83.551,74
12.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	404,08	R\$ 119,56	R\$ 48.311,80
13	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152B						R\$ 14.475,29
13.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	153,86	R\$ 3,62	R\$ 556,97
13.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	140,67	R\$ 61,58	R\$ 8.662,46
13.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	43,96	R\$ 119,56	R\$ 5.255,86
14	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE						R\$ 72.593,75
14.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	796,60	R\$ 3,62	R\$ 2.883,69
14.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	728,32	R\$ 61,58	R\$ 44.849,95
14.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	207,93	R\$ 119,56	R\$ 24.860,11
15	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO						R\$ 80.115,28
15.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	851,55	R\$ 3,62	R\$ 3.082,61
15.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	778,56	R\$ 61,58	R\$ 47.943,72
15.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	243,30	R\$ 119,56	R\$ 29.088,95
16	SEDE - RIP - RUA PAU D' ARCO						R\$ 33.756,97
16.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	373,12	R\$ 3,62	R\$ 1.350,69
16.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	345,14	R\$ 61,58	R\$ 21.253,72
16.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	93,28	R\$ 119,56	R\$ 11.152,56
17	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE						R\$ 81.372,91
17.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	864,92	R\$ 3,62	R\$ 3.131,01
17.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	790,78	R\$ 61,58	R\$ 48.696,23
17.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	247,12	R\$ 119,56	R\$ 29.545,67
18	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA						R\$ 134.961,04
18.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.434,51	R\$ 3,62	R\$ 5.192,93
18.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.311,55	R\$ 61,58	R\$ 80.765,25
18.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	409,86	R\$ 119,56	R\$ 49.002,86
19	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA						R\$ 72.468,61
19.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	752,51	R\$ 3,62	R\$ 2.724,09
19.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	683,04	R\$ 61,58	R\$ 42.061,60
19.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	231,54	R\$ 119,56	R\$ 27.682,92
20	SEDE - PEG - RUA JOSE VIEIRA BARROS						R\$ 51.922,07
20.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	551,88	R\$ 3,62	R\$ 1.997,81
20.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	504,58	R\$ 61,58	R\$ 31.072,04
20.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	157,68	R\$ 119,56	R\$ 18.852,22
21	SEDE - PEG - RUA JOSE ALMEIDA BRAGA						R\$ 134.348,69
21.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.428,00	R\$ 3,62	R\$ 5.169,36
21.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.305,60	R\$ 61,58	R\$ 80.398,85
21.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	408,00	R\$ 119,56	R\$ 48.780,48
22	SEDE - PEG - RUA MARIA ZAIRA CAVALCANTE						R\$ 85.917,07
22.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	913,22	R\$ 3,62	R\$ 3.305,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

10.660
 Páginas
 C.P.L. ✓

	OBRA:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA : 31/01/2024	BDI: 23,38%	
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	FONTE:	VERSÃO:	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	Composição:	PRÓPRIA	
			HORA:	MES:	REF:
			114,15%	71,31%	10/2023
			0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
22.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	834,94	R\$ 61,58	R\$ 51.415,61
22.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	260,92	R\$ 119,56	R\$ 31.195,60
23	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA						R\$ 91.052,93
23.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	920,70	R\$ 3,62	R\$ 3.332,93
23.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	828,63	R\$ 61,58	R\$ 51.027,04
23.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	306,90	R\$ 119,56	R\$ 36.692,96
24	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NADIR						R\$ 195.787,11
24.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.081,03	R\$ 3,62	R\$ 7.533,33
24.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.902,66	R\$ 61,58	R\$ 117.165,80
24.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	594,58	R\$ 119,56	R\$ 71.087,98
25	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A						R\$ 161.284,29
25.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.714,30	R\$ 3,62	R\$ 6.205,77
25.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.567,36	R\$ 61,58	R\$ 96.518,03
25.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	489,80	R\$ 119,56	R\$ 58.560,49
26	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A - B						R\$ 86.668,07
26.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	921,20	R\$ 3,62	R\$ 3.334,74
26.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	842,24	R\$ 61,58	R\$ 51.865,14
26.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	283,20	R\$ 119,56	R\$ 31.468,19
27	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA						R\$ 144.533,94
27.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.556,80	R\$ 3,62	R\$ 5.635,62
27.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.419,16	R\$ 61,58	R\$ 87.391,87
27.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	430,80	R\$ 119,56	R\$ 51.506,45
28	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO						R\$ 92.501,96
28.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.001,00	R\$ 3,62	R\$ 3.623,62
28.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	915,20	R\$ 61,58	R\$ 56.358,02
28.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	272,00	R\$ 119,56	R\$ 32.520,32
29	SCB - RUA SDO 02						R\$ 36.806,27
29.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	318,00	R\$ 3,62	R\$ 1.151,16
29.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,30	R\$ 61,58	R\$ 16.645,07
29.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	159,00	R\$ 119,56	R\$ 19.010,04
30	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA - 1						R\$ 106.806,96
30.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.080,00	R\$ 3,62	R\$ 3.909,60
30.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	972,00	R\$ 61,58	R\$ 59.855,76
30.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	360,00	R\$ 119,56	R\$ 43.041,60
31	SCB - RUA DOS MURICIS						R\$ 89.376,06
31.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	743,40	R\$ 3,62	R\$ 2.691,11
31.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	679,68	R\$ 61,58	R\$ 41.854,69
31.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	212,40	R\$ 119,56	R\$ 25.394,54
31.4	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	8,00	R\$ 1.458,07	R\$ 11.664,56
31.5	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3.885,58	R\$ 7.771,16
32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES						R\$ 75.472,35
32.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	802,20	R\$ 3,62	R\$ 2.903,96

N




10.661
Páginas
C.P.L.

OBRA:		DATA : 31/01/2024		BDI : 23,38%		
Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE		SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE		Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
32.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	733,44	R\$ 61,58	R\$ 45.165,24
32.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,20	R\$ 119,56	R\$ 27.403,15
33	SCB - RUA SDO 01						R\$ 7.507,73
33.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	79,80	R\$ 3,62	R\$ 288,88
33.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	72,96	R\$ 61,58	R\$ 4.492,88
33.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	22,80	R\$ 119,56	R\$ 2.725,97
34	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO						R\$ 123.945,44
34.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.085,00	R\$ 3,62	R\$ 3.927,70
34.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	954,80	R\$ 61,58	R\$ 58.796,58
34.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	434,00	R\$ 119,56	R\$ 51.889,04
34.4	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	6,00	R\$ 770,64	R\$ 4.623,84
34.5	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 2.354,14	R\$ 4.708,28
35	SCB - RUA NILDO MURICI						R\$ 113.932,96
35.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.211,00	R\$ 3,62	R\$ 4.383,82
35.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.107,20	R\$ 61,58	R\$ 68.181,38
35.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	346,00	R\$ 119,56	R\$ 41.367,76
36	SCB - RUA MARIA PEREIRA						R\$ 53.403,48
36.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	540,00	R\$ 3,62	R\$ 1.954,80
36.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	486,00	R\$ 61,58	R\$ 29.927,88
36.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	180,00	R\$ 119,56	R\$ 21.520,80
37	SCB - RUA ZECA MURICI						R\$ 108.664,38
37.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.155,00	R\$ 3,62	R\$ 4.181,10
37.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.056,00	R\$ 61,58	R\$ 65.028,48
37.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	330,00	R\$ 119,56	R\$ 39.454,80
38	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE						R\$ 117.810,34
38.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.278,90	R\$ 3,62	R\$ 4.629,62
38.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.189,28	R\$ 61,58	R\$ 72.004,26
38.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	344,40	R\$ 119,56	R\$ 41.176,46
39	SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105-B						R\$ 75.472,35
39.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	802,20	R\$ 3,62	R\$ 2.903,96
39.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	733,44	R\$ 61,58	R\$ 45.165,24
39.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,20	R\$ 119,56	R\$ 27.403,15
40	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA						R\$ 84.165,50
40.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	894,60	R\$ 3,62	R\$ 3.238,45
40.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	817,92	R\$ 61,58	R\$ 50.367,51
40.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	255,60	R\$ 119,56	R\$ 30.559,54
41	SEDE - GAL - RUA JOSE VERONICO FLOR BEZERRA						R\$ 264.357,51
41.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.800,00	R\$ 3,62	R\$ 10.136,00
41.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.632,00	R\$ 61,58	R\$ 162.078,56
41.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	518,00	R\$ 119,56	R\$ 61.932,08
41.4	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	11,00	R\$ 1.858,55	R\$ 20.444,05
41.5	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 4.883,41	R\$ 9.766,82

10.662
Paginas
C.P.I.


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA:	31/01/2024	BDI: 23,38%		
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
42	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZARIO RODRIGUES						R\$ 216.622,00
42.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.500,00	R\$ 3,62	R\$ 9.050,00
42.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.400,00	R\$ 61,58	R\$ 147.792,00
42.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	500,00	R\$ 119,56	R\$ 59.780,00
43	SEDE - GAL - RUA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA						R\$ 57.625,05
43.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	612,50	R\$ 3,62	R\$ 2.217,25
43.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	560,00	R\$ 61,58	R\$ 34.484,80
43.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	175,00	R\$ 119,56	R\$ 20.923,00
44	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA						R\$ 71.124,31
44.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	940,00	R\$ 3,62	R\$ 3.402,80
44.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	883,60	R\$ 61,58	R\$ 54.412,09
44.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	111,32	R\$ 119,56	R\$ 13.309,42
45	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES						R\$ 127.278,29
45.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.287,00	R\$ 3,62	R\$ 4.658,94
45.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.158,30	R\$ 61,58	R\$ 71.328,11
45.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	429,00	R\$ 119,56	R\$ 51.291,24
46	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA						R\$ 205.935,44
46.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.082,36	R\$ 3,62	R\$ 7.538,14
46.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.874,12	R\$ 61,58	R\$ 115.408,31
46.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	694,12	R\$ 119,56	R\$ 82.988,99
47	SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA						R\$ 71.639,04
47.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	840,00	R\$ 3,62	R\$ 3.040,80
47.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	648,00	R\$ 61,58	R\$ 39.903,84
47.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	240,00	R\$ 119,56	R\$ 28.694,40
48	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILDE R. ROCHA						R\$ 99.983,18
48.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.011,00	R\$ 3,62	R\$ 3.659,82
48.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	909,90	R\$ 61,58	R\$ 56.031,64
48.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	337,00	R\$ 119,56	R\$ 40.291,72
49	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES						R\$ 63.787,49
49.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	645,00	R\$ 3,62	R\$ 2.334,90
49.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	580,50	R\$ 61,58	R\$ 35.747,19
49.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	215,00	R\$ 119,56	R\$ 25.705,40
50	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS						R\$ 105.516,44
50.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.262,47	R\$ 3,62	R\$ 4.570,14
50.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.193,61	R\$ 61,58	R\$ 73.502,50
50.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,54	R\$ 119,56	R\$ 27.443,80
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2						R\$ 117.884,39
51.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.253,00	R\$ 3,62	R\$ 4.535,86
51.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.145,60	R\$ 61,58	R\$ 70.546,05
51.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	358,00	R\$ 119,56	R\$ 42.802,48
52	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						R\$ 181.054,00
52.1	COMP-11903377	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 1.810,54	R\$ 181.054,00





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CN Construtora Neves Nogueira LTDA-ME	OBRA:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA :	31/01/2024		BDI :	23,38%	
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	PONTE :	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 947.995,76	
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 4.053.148,38	
VALOR TOTAL:							R\$ 5.001.144,14	
Cinco Milhões Um Mil Cento e Quarenta e Quatro reais e Quatorze centavos								


 Abdias Lourenço de Lima
 CPF: 035.311.122-87
 Responsável Legal




 EDIZIO ALVES NOGUEIRA
 CREA CE 8105-D
 CPF: 112.658.683-87
 Engenheiro Civil


✶



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA: 31/01/2024	BDI: 23,38%
DESCRIÇÃO: Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	VERBAO: 028 SEM DESONERAÇÃO	HORA MES: 114,16% 71,31%
LOGAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA: Composições	DATA REF.: 10/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	PROPRIA:	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.137,72	100,00 % R\$ 19.137,72							100,00 % R\$ 19.137,72
2	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA URSULA	R\$ 18.387,45	100,00 % R\$ 18.387,45							100,00 % R\$ 18.387,45
3	SEDE - SUR - RUA ANTONIO CARLIANO DE LIMA MATOS	R\$ 18.064,51	100,00 % R\$ 18.064,51							100,00 % R\$ 18.064,51
4	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO	R\$ 185.264,49	100,00 % R\$ 185.264,49							100,00 % R\$ 185.264,49
5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMAO DE OLIVEIRA	R\$ 79.498,44	100,00 % R\$ 79.498,44							100,00 % R\$ 79.498,44
6	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTONIO	R\$ 32.232,09	100,00 % R\$ 32.232,09							100,00 % R\$ 32.232,09
7	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 37.536,47	100,00 % R\$ 37.536,47							100,00 % R\$ 37.536,47
8	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091	R\$ 29.722,24	100,00 % R\$ 29.722,24							100,00 % R\$ 29.722,24
9	SEDE - SUR - RUA JOSE VIEIRA CAVALCANTE	R\$ 183.741,59	100,00 % R\$ 183.741,59							100,00 % R\$ 183.741,59
10	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	R\$ 104.792,09	100,00 % R\$ 104.792,09							100,00 % R\$ 104.792,09
11	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	R\$ 45.600,49	100,00 % R\$ 45.600,49							100,00 % R\$ 45.600,49
12	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2	R\$ 137.235,62	100,00 % R\$ 137.235,62							100,00 % R\$ 137.235,62
13	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152B	R\$ 14.475,29	100,00 % R\$ 14.475,29							100,00 % R\$ 14.475,29
14	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE	R\$ 72.593,75	100,00 % R\$ 72.593,75							100,00 % R\$ 72.593,75
15	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	R\$ 80.115,28	100,00 % R\$ 80.115,28							100,00 % R\$ 80.115,28
16	SEDE - RIP - RUA PAU D' ARCO	R\$ 33.756,97	100,00 % R\$ 33.756,97							100,00 % R\$ 33.756,97



CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA ME
 Bairro: J. Bonifácio Fortaleza - CE - CNPJ: 4138803/0001-15 Fone: (85) 99979-2856
 Rua Assunção n° 924 sala-01 E-mail: nevesnogueira@yahoo.com.br CEP: 60050-010

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
DESCRIÇÃO: Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

ED I: 23,38%
DATA: 31/01/2024
VERSÃO: 038 SEM DESONERAÇÃO
PROPRIA: 0,00% D, 0,00%

DATA REF.: 10/2023
HORA: 11:15%
MES: 1,31%

FONTE: SEINFRA
Composições:


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
17	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	R\$ 81.372,91	100,00 % R\$ 81.372,91	100,00 % R\$ 81.372,91						R\$ 81.372,91
18	SEDE - PEG - RUA LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA	R\$ 134.961,04	100,00 % R\$ 134.961,04	100,00 % R\$ 134.961,04						R\$ 134.961,04
19	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 72.468,61	100,00 % R\$ 72.468,61	100,00 % R\$ 72.468,61						R\$ 72.468,61
20	SEDE - PEG - RUA JOSE VIEIRA BARROS	R\$ 51.922,07	100,00 % R\$ 51.922,07	100,00 % R\$ 51.922,07						R\$ 51.922,07
21	SEDE - PEG - RUA JOSE ALMEIDA BRAGA	R\$ 134.348,69	100,00 % R\$ 134.348,69	100,00 % R\$ 134.348,69						R\$ 134.348,69
22	SEDE - PEG - RUA MARIA ZAIRA CAVALCANTE	R\$ 85.917,07	100,00 % R\$ 85.917,07	100,00 % R\$ 85.917,07						R\$ 85.917,07
23	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA	R\$ 91.052,93	100,00 % R\$ 91.052,93	100,00 % R\$ 91.052,93						R\$ 91.052,93
24	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NADIR	R\$ 195.787,11	100,00 % R\$ 195.787,11	100,00 % R\$ 195.787,11						R\$ 195.787,11
25	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A	R\$ 161.284,29	100,00 % R\$ 161.284,29	100,00 % R\$ 161.284,29						R\$ 161.284,29
26	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B	R\$ 86.688,07	100,00 % R\$ 86.688,07	100,00 % R\$ 86.688,07						R\$ 86.688,07
27	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA	R\$ 144.533,94	100,00 % R\$ 144.533,94	100,00 % R\$ 144.533,94						R\$ 144.533,94
28	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 92.501,96	100,00 % R\$ 92.501,96	100,00 % R\$ 92.501,96						R\$ 92.501,96
29	SCB - RUA SDO 02	R\$ 36.806,27	100,00 % R\$ 36.806,27	100,00 % R\$ 36.806,27						R\$ 36.806,27
30	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA - 1	R\$ 106.806,96	100,00 % R\$ 106.806,96	100,00 % R\$ 106.806,96						R\$ 106.806,96
31	SCB - RUA DOS MURICIS	R\$ 89.376,06	100,00 % R\$ 89.376,06	100,00 % R\$ 89.376,06						R\$ 89.376,06
32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES	R\$ 75.472,35	100,00 % R\$ 75.472,35	100,00 % R\$ 75.472,35						R\$ 75.472,35


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas. NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE DESCRIÇÃO: Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas. NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	DATA: 31/01/2024 VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA BDI: 23,38%	HORA MÊS 114,15% 71,31% 10/2023 0,00% 0,00%
--	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
49	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES	R\$ 63.787,49							100,00 %	100,00 % R\$ 63.787,49
50	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 105.516,44							100,00 %	100,00 % R\$ 105.516,44
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2	R\$ 117.884,39							100,00 %	100,00 % R\$ 117.884,39
52	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 181.054,00							13,80 %	100,00 % R\$ 181.054,00
		R\$ 5.001.144,14							14,70 % 13,85 % 14,94 % 13,27 % 14,05 % 15,29 %	
			R\$ 26.614,94	R\$ 25.257,03	R\$ 27.049,47	R\$ 24.026,87	R\$ 25.438,09	R\$ 27.633,16	R\$ 24.985,44	
			R\$ 734.992,03	R\$ 697.936,99	R\$ 747.361,63	R\$ 663.699,21	R\$ 702.892,54	R\$ 764.630,32	R\$ 666.731,42	
			R\$ 734.992,03	R\$ 1.432.829,02	R\$ 2.180.190,65	R\$ 2.843.889,86	R\$ 3.546.722,40	R\$ 4.311.412,72	R\$ 5.001.144,14	


 Afonso de Albuquerque Lima
 CPF: 035.311.122-87
 Responsável Legal


 João Alives Nogueira
 CREA/CE 8105-D
 CPF: 112.658.683-87
 Engenheiro Civil



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CNN
Construtora Neves Nogueira LTDA-ME

OBRA:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
DESCRIÇÃO:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE

DATA : 31/01/2024

BDI : 23,38%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	10/2023
Composição		PROPRIA	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
10.668
Páginas
C.P.E.

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 38,4100	R\$ 39,1782
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,3700	R\$ 31,3700
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,8300	R\$ 71,2350
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,7300	R\$ 2,3595
TOTAL Material:					R\$ 144,1427

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 40,5200
VALOR:					R\$ 184,66

C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	R\$ 72,5200	R\$ 0,0818
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 213,4000	R\$ 0,8536
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	R\$ 96,6500	R\$ 0,2131
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	R\$ 245,9100	R\$ 0,0883
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	R\$ 84,3300	R\$ 0,1427
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	R\$ 228,4800	R\$ 0,1992
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 4,8000	R\$ 0,0018
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 6,7500	R\$ 0,0147
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 124,4500	R\$ 0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	R\$ 306,9900	R\$ 0,7872
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 39,3000	R\$ 0,0151
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 125,3700	R\$ 0,2732
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,6707

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	R\$ 20,2600	R\$ 0,2597
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,2597
VALOR:					R\$ 2,93

C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 30,0000	R\$ 1,5000
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 115,1100	R\$ 1,1511
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,6511

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 68,8800	R\$ 10,3320
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 111,4400	R\$ 16,7160

10.669
 Páginas
 C.P.L

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CNN Construtora Neves Nogueira LTDA-ME	OBRA:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA : 31/01/2024		BDI : 23,38%		
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	RS 27,0480
-----------------	------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560
TOTAL Mão de Obra:						RS 20,2140
VALOR:						RS 49,91

C3322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,50000000	R\$ 5,8100	R\$ 2,9050
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,07800000	R\$ 424,2100	R\$ 33,0884
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,05300000	R\$ 53,6900	R\$ 2,8456
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 145,1500	R\$ 58,0600
TOTAL Serviço:						RS 96,8990
VALOR:						RS 96,90

C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 351,8900	R\$ 703,7800
TOTAL Material:						RS 703,7800
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 5,3720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,2600	R\$ 16,2080
TOTAL Mão de Obra:						RS 21,5800


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,77200000	R\$ 467,4000	R\$ 360,8328
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 468,8100	R\$ 28,1286
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 74,9400	R\$ 67,4460
TOTAL Serviço:						RS 456,4074
VALOR:						RS 1.181,77

C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	4,59100000	R\$ 467,4000	R\$ 2.145,8334
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	13,39000000	R\$ 74,9400	R\$ 1.003,4466
TOTAL Serviço:						RS 3.149,2800
VALOR:						RS 3.149,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA : 31/01/2024	BDI : 23,38%	
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	Composição	PROPRIA	
			HORA	MES	REF.
			114,15%	71,31%	10/2023
			0,00%	0,00%	


 10.670
 Páginas
 C.P.L.

C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 351,8900	R\$ 351,8900
TOTAL Material:					R\$ 351,8900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 8,1040
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,7900

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	R\$ 467,4000	R\$ 180,4164
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 468,8100	R\$ 14,0643
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 74,9400	R\$ 67,4460
TOTAL Serviço:					R\$ 261,9267

VALOR: R\$ 624,61

C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	R\$ 467,4000	R\$ 1.224,5880
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	R\$ 74,9400	R\$ 683,4528
TOTAL Serviço:					R\$ 1.908,0408

VALOR: R\$ 1.908,04

C0887 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2183 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 412,3200	R\$ 824,6400
TOTAL Material:					R\$ 824,6400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,8600	R\$ 6,7150
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,9750


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,14100000	R\$ 467,4000	R\$ 533,3034
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 468,8100	R\$ 37,5048
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	R\$ 74,9400	R\$ 83,9328
TOTAL Serviço:					R\$ 654,7410

✓


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA: 31/01/2024	BDI: 23,38%			
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	Composição:		0,00%	0,00%	

10.611
Páginas
VALOR: R\$ 1.506,36



C0407 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN)


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5,50200000	R\$ 467,4000	R\$ 2.571,6348
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	18,50000000	R\$ 74,9400	R\$ 1.386,3900
TOTAL Serviço:					R\$ 3.958,0248


VALOR: R\$ 3.958,02

COMP-11903377 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,16371066	R\$ 6.963,71	R\$ 1.140,03
I8584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,01637107	R\$ 19.999,74	R\$ 327,42
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1.467,45

VALOR: R\$ 1.467,45


 Aldias Lourenço de Lima
 CPF: 035.311.122-87
 Responsável Legal


 EDIZIO ALVES NOGUEIRA
 CREA CE 8105-D
 CPF: 112.638.683-87
 Engenheiro Civil

COMPOSIÇÃO DO BDI					
CNN Construtora Neves Nogueira LTDA-ME	OBRA:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	DATA : 31/01/2024		BDI : 23,38%
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE	SEINFRA	023 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31% 10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
TOTAL		5,32%
BENEFICIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
TOTAL		6,96%
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
TOTAL		8,65%

BDI = 23,38%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Abdias Lourenço de Lima
 Abdias Lourenço de Lima
 CPF: 035.311.122-87
 Responsável Legal

Juquinha
 EDIZIO ALVES NOGUEIRA
 CREA CE 8105-D
 CPF: 112.658.683-87
 Engenheiro Civil

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]