

## PROPOSTA DE PREÇOS

FORTALEZA-CE, 31 DE JANEIRO DE 2024.

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

**CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA**, CNPJ Nº 14.099.430/0001-17, sediada a Rua Amazonas nº 742 Bairro Bela Vista, CEP, 60.441-685, Fortaleza/CE, por meio do seu sócio - administrador, abaixo assinado, apresentamos a presente proposta para o objeto solicitado, e declaramos para os devidos fins de direito:

- Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições deste processo licitatório;
- Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
- Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.
- Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.

**Valor Global: 4.995.974,28** (quatro milhões, novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

**Prazo de Execução:** Conforme edital.

**Validade da Proposta:** conforme edital.

\_\_\_\_\_  
Construtora Monte Carmelo Ltda  
Francisco Tadeu Ribeiro da Silva  
CPF: 016.447.523-01  
Sócio – Administrador

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA:	31/01/2024
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA ÚRSULA, BARRIO BOA PRINCIPAL, BARRIO RISO DO PRADO, BARRIO PADRE GERALDO, BARRIO GALILEU, BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABURU DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE:	SEINFRA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA ÚRSULA, BARRIO BOA PRINCIPAL, BARRIO RISO DO PRADO, BARRIO PADRE GERALDO, BARRIO GALILEU, BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABURU DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEM DESPESAS:	134,15%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS	COM DESPESAS:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>19.110,00</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	64,00	184,39	43,11	227,50	19.110,00
<b>2</b>		<b>SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA</b>							<b>18.267,79</b>
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	195,44	2,92	0,68	3,60	703,58
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	178,69	49,86	11,66	61,52	10.993,01
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	55,64	96,83	22,64	119,47	6.671,20
<b>3</b>		<b>SEDE - SUR - RUA ANTONIO CARLIANO DE LIMA MATOS</b>							<b>18.045,20</b>
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	192,01	2,92	0,68	3,60	691,24
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	175,55	49,86	11,66	61,52	10.799,84
3.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	54,86	96,83	22,64	119,47	6.554,12
<b>4</b>		<b>SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO</b>							<b>185.066,83</b>
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.142,25	2,92	0,68	3,60	7.712,10
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.006,95	49,86	11,66	61,52	123.467,56
4.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	451,00	96,83	22,64	119,47	53.880,97
<b>5</b>		<b>SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA</b>							<b>79.414,12</b>
5.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	825,50	2,92	0,68	3,60	2.971,80
5.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	749,30	49,86	11,66	61,52	46.096,94
5.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	254,00	96,83	22,64	119,47	30.345,38
<b>6</b>		<b>SEDE - SUR - RUA SANTO ANTONIO</b>							<b>32.198,19</b>
6.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	325,92	2,92	0,68	3,60	1.173,31
6.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	293,33	49,86	11,66	61,52	18.045,66
	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	108,64	96,83	22,64	119,47	12.978,22
<b>7</b>		<b>SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO</b>							<b>37.496,99</b>
7.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	379,56	2,92	0,68	3,60	1.366,42
7.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	341,60	49,86	11,66	61,52	21.015,23
7.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	126,52	96,83	22,64	119,47	15.115,34
<b>8</b>		<b>SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091</b>							<b>29.690,98</b>
8.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	300,54	2,92	0,68	3,60	1.081,94
8.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,49	49,86	11,66	61,52	16.640,54
8.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	100,18	96,83	22,64	119,47	11.968,50
<b>9</b>		<b>SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE</b>							<b>183.545,17</b>
9.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.953,00	2,92	0,68	3,60	7.030,80
9.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.785,60	49,86	11,66	61,52	109.850,11
9.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	558,00	96,83	22,64	119,47	66.664,26
<b>10</b>		<b>SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS</b>							<b>104.680,07</b>
10.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.113,84	2,92	0,68	3,60	4.009,82
10.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.018,37	49,86	11,66	61,52	62.650,12
10.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	318,24	96,83	22,64	119,47	38.020,13
<b>11</b>		<b>SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA</b>							<b>45.543,74</b>
11.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	756,15	2,92	0,68	3,60	2.722,14
11.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	686,35	49,86	11,66	61,52	42.224,25
11.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	5,00	96,83	22,64	119,47	597,35
<b>12</b>		<b>SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2</b>							<b>137.068,18</b>
12.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.484,00	2,92	0,68	3,60	5.342,40
12.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.356,80	49,86	11,66	61,52	83.470,34
12.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	404,08	96,83	22,64	119,47	48.275,44
<b>13</b>		<b>SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B</b>							<b>14.450,82</b>
13.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	153,86	2,92	0,68	3,60	553,90
13.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	140,67	49,86	11,66	61,52	8.654,02
13.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	43,96	96,83	22,64	119,47	5.251,90
<b>14</b>		<b>SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE</b>							<b>72.515,41</b>
14.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	798,60	2,92	0,68	3,60	2.867,76
14.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	728,32	49,86	11,66	61,52	44.806,25
14.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	207,93	96,83	22,64	119,47	24.841,40
<b>15</b>		<b>SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO</b>							<b>80.029,64</b>
15.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	851,55	2,92	0,68	3,60	3.065,56
15.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	778,56	49,86	11,66	61,52	47.897,01
15.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	243,30	96,83	22,64	119,47	29.067,05
<b>16</b>		<b>SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO</b>							<b>33.720,40</b>
16.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	373,12	2,92	0,68	3,60	1.343,23
16.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	345,14	49,86	11,66	61,52	21.233,01
16.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	93,28	96,83	22,64	119,47	11.144,16
<b>17</b>		<b>SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE</b>							<b>81.285,93</b>
17.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	864,92	2,92	0,68	3,60	3.113,71
17.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	790,78	49,86	11,66	61,52	48.646,79
17.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	247,12	96,83	22,64	119,47	29.523,43
<b>18</b>		<b>SEDE - PEG - LUZ POLICARPO DE ARIMATEA</b>							<b>134.816,77</b>


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>LICITAÇÃO:</b>	CP Nº 005/2023-CP	<b>DATA:</b>	31/01/2024
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA ÚRSULA, BARRIO BOM PRINCÍPIO, BARRIO RISO DO PRADO, BARRIO PADRE GERALDO, BARRIO GALILEU, BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUI DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>SEINFRA</b>	25,38%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA ÚRSULA, BARRIO BOM PRINCÍPIO, BARRIO RISO DO PRADO, BARRIO PADRE GERALDO, BARRIO GALILEU, BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUI DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>SEINFRA</b>	25,38%
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUI DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>SEINFRA</b>	25,38%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	<b>SEINFRA</b>	25,38%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			P. TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
18.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.434,51	2,92	0,68	3,60	5.164,24
18.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.311,55	49,86	11,66	61,52	80.686,56
18.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	409,86	96,83	22,64	119,47	48.965,97
<b>19</b>	<b>SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA</b>								<b>72.391,74</b>
19.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	752,51	2,92	0,68	3,60	2.709,04
19.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	683,04	49,86	11,66	61,52	42.020,62
19.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	231,54	96,83	22,64	119,47	27.662,08
<b>20</b>	<b>SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS</b>								<b>51.866,56</b>
20.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	551,88	2,92	0,68	3,60	1.986,77
20.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	504,58	49,86	11,66	61,52	31.041,76
20.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	157,68	96,83	22,64	119,47	18.838,03
<b>21</b>	<b>SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA</b>								<b>134.295,07</b>
21.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.428,00	2,92	0,68	3,60	5.140,80
21.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.305,60	49,86	11,66	61,52	80.320,51
21.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	408,00	96,83	22,64	119,47	48.743,78
<b>22</b>	<b>SEDE - PEG - RUA MARIA ZAIRA CAVALCANTE</b>								<b>85.825,21</b>
22.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	913,22	2,92	0,68	3,60	3.287,59
22.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	834,94	49,86	11,66	61,52	51.365,51
22.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	260,92	96,83	22,64	119,47	31.172,11
<b>23</b>	<b>SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA</b>								<b>90.957,18</b>
23.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	920,70	2,92	0,68	3,60	3.314,52
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	828,83	49,86	11,66	61,52	50.977,32
	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	306,90	96,83	22,64	119,47	36.665,34
<b>24</b>	<b>SEDE - PEG - RUA RAMUNDO NARDI</b>								<b>195.577,82</b>
24.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.081,03	2,92	0,68	3,60	7.491,71
24.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.902,66	49,86	11,66	61,52	117.051,64
24.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	594,58	96,83	22,64	119,47	71.034,47
<b>25</b>	<b>SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A</b>								<b>161.111,88</b>
25.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.714,30	2,92	0,68	3,60	6.171,48
25.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.567,36	49,86	11,66	61,52	96.423,99
25.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	489,80	96,83	22,64	119,47	58.516,41
<b>26</b>	<b>SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B</b>								<b>86.575,42</b>
26.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	921,20	2,92	0,68	3,60	3.316,32
26.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	842,24	49,86	11,66	61,52	51.814,60
26.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	263,20	96,83	22,64	119,47	31.444,50
<b>27</b>	<b>SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA</b>								<b>144.378,88</b>
27.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.556,80	2,92	0,68	3,60	5.604,48
27.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.419,16	49,86	11,66	61,52	87.306,72
27.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	430,80	96,83	22,64	119,47	51.467,68
<b>28</b>	<b>SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO</b>								<b>82.402,54</b>
28.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.001,00	2,92	0,68	3,60	3.603,60
28.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	915,20	49,86	11,66	61,52	56.303,10
28.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	272,00	96,83	22,64	119,47	32.495,84
<b>29</b>	<b>SCB - RUA SDO 02</b>								<b>36.788,39</b>
29.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	318,00	2,92	0,68	3,60	1.144,80
29.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,30	49,86	11,66	61,52	16.626,86
29.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	159,00	96,83	22,64	119,47	18.995,73
<b>30</b>	<b>SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1</b>								<b>106.694,64</b>
30.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.080,00	2,92	0,68	3,60	3.888,00
30.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	972,00	49,86	11,66	61,52	59.797,44
30.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	360,00	96,83	22,64	119,47	43.009,20
<b>31</b>	<b>SCB - RUA DOS MURCIS</b>								<b>89.284,86</b>
31.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	743,40	2,92	0,68	3,60	2.676,24
31.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	679,68	49,86	11,66	61,52	41.813,91
31.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	212,40	96,83	22,64	119,47	25.375,43
31.4	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	8,00	1.180,27	275,95	1.456,22	11.649,76
31.5	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	3.148,61	736,15	3.884,76	7.769,52
<b>32</b>	<b>SCB - RUA JOAQUIM ALVES</b>								<b>75.391,67</b>
32.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	802,20	2,92	0,68	3,60	2.887,92
32.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	733,44	49,86	11,66	61,52	45.121,23
32.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,20	96,83	22,64	119,47	27.382,52
<b>33</b>	<b>SCB - RUA SDO 01</b>								<b>7.499,70</b>
33.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	79,80	2,92	0,68	3,60	287,28
33.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	72,96	49,86	11,66	61,52	4.488,50
33.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	22,80	96,83	22,64	119,47	2.723,92
<b>34</b>	<b>SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO</b>								<b>123.826,56</b>
34.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.085,00	2,92	0,68	3,60	3.906,00

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>LICITAÇÃO</b>	CP Nº 005/2023-CP	<b>DATA</b>	31/01/2024
<b>OBRA</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA URSULA BARRIO BOM PRINCIPIO BARRIO RISO DO PRADO BARRIO PADRE GERALDO BARRIO GALILEU BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABURU DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>PREÇO</b>	114,15 - 71,11% 10,00%
<b>DESCRIÇÃO</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA URSULA BARRIO BOM PRINCIPIO BARRIO RISO DO PRADO BARRIO PADRE GERALDO BARRIO GALILEU BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABURU DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>SEINFRA</b>	COMP. SEM DE CONSERVAÇÃO
<b>LOCAL</b>	DIVERSAS RUAS	<b>Composição</b>	PRELIMINAR
<b>CLIENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
34.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	954,80	49,86	11,66	61,52	58.739,30
34.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	434,00	96,83	22,64	119,47	51.849,98
34.4	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	6,00	623,83	145,85	769,68	4.618,08
34.5	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	1.907,60	446,00	2.353,60	4.707,20
<b>35</b>	<b>SCB - RUA NILDO MURICI</b>								<b>113.811,16</b>
35.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.211,00	2,92	0,68	3,60	4.359,60
35.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.107,20	49,86	11,66	61,52	68.114,94
35.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	346,00	96,83	22,64	119,47	41.336,62
<b>36</b>	<b>SCB - RUA MARIA PEREIRA</b>								<b>53.347,32</b>
36.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	540,00	2,92	0,68	3,60	1.944,00
36.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	486,00	49,86	11,66	61,52	29.898,72
36.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	180,00	96,83	22,64	119,47	21.504,60
<b>37</b>	<b>SCB - RUA ZECA MURICI</b>								<b>108.548,22</b>
37.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.155,00	2,92	0,68	3,60	4.158,00
37.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.056,00	49,86	11,66	61,52	64.965,12
37.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	330,00	96,83	22,64	119,47	39.425,10
<b>38</b>	<b>SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE</b>								<b>117.683,62</b>
38.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.278,90	2,92	0,68	3,60	4.604,04
38.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.169,28	49,86	11,66	61,52	71.934,11
38.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	344,40	96,83	22,64	119,47	41.145,47
<b>39</b>	<b>SEDE - GAL - RUA PROJETA DA 105 B</b>								<b>75.391,67</b>
39.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	802,20	2,92	0,68	3,60	2.887,92
39.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	733,44	49,86	11,66	61,52	45.121,23
39.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,20	96,83	22,64	119,47	27.382,52
<b>40</b>	<b>SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)</b>								<b>84.075,53</b>
40.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	894,60	2,92	0,68	3,60	3.220,56
40.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	817,92	49,86	11,66	61,52	50.318,44
40.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	255,60	96,83	22,64	119,47	30.536,53
<b>41</b>	<b>SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA</b>								<b>264.070,88</b>
41.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.800,00	2,92	0,68	3,60	10.080,00
41.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.632,00	49,86	11,66	61,52	161.920,64
41.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	518,00	96,83	22,64	119,47	61.885,46
41.4	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	11,00	1.504,60	351,78	1.856,38	20.420,18
41.5	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	3.957,12	925,17	4.882,29	9.764,58
<b>42</b>	<b>SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZÁRIO RODRIGUES</b>								<b>216.383,00</b>
42.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.500,00	2,92	0,68	3,60	9.000,00
42.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.400,00	49,86	11,66	61,52	147.648,00
42.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	500,00	96,83	22,64	119,47	59.735,00
<b>43</b>	<b>SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)</b>								<b>57.563,45</b>
43.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	612,50	2,92	0,68	3,60	2.205,00
43.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	560,00	49,86	11,66	61,52	34.451,20
43.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	175,00	96,83	22,64	119,47	20.907,25
<b>44</b>	<b>SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA</b>								<b>71.042,47</b>
44.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	940,00	2,92	0,68	3,60	3.384,00
44.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	883,60	49,86	11,66	61,52	54.359,07
44.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	111,32	96,83	22,64	119,47	13.299,40
<b>45</b>	<b>SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES</b>								<b>127.144,45</b>
45.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.287,00	2,92	0,68	3,60	4.633,20
45.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.158,30	49,86	11,66	61,52	71.258,62
45.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	429,00	96,83	22,64	119,47	51.252,63
<b>46</b>	<b>SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA</b>								<b>265.718,88</b>
46.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.082,36	2,92	0,68	3,60	7.496,50
46.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.874,12	49,86	11,66	61,52	115.295,86
46.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	684,12	96,83	22,64	119,47	82.926,52
<b>47</b>	<b>SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA</b>								<b>71.561,76</b>
47.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	840,00	2,92	0,68	3,60	3.024,00
47.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	648,00	49,86	11,66	61,52	39.864,96
47.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	240,00	96,83	22,64	119,47	28.672,80
<b>48</b>	<b>SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA</b>								<b>99.878,04</b>
48.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.011,00	2,92	0,68	3,60	3.639,60
48.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	909,90	49,86	11,66	61,52	55.977,05
48.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	337,00	96,83	22,64	119,47	40.261,39
<b>49</b>	<b>SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES</b>								<b>63.720,41</b>
49.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	645,00	2,92	0,68	3,60	2.322,00
49.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	580,50	49,86	11,66	61,52	35.712,36
49.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	215,00	96,83	22,64	119,47	25.686,05
<b>50</b>	<b>SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1</b>								<b>105.398,92</b>
50.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.262,47	2,92	0,68	3,60	4.544,89

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**


<b>LICITAÇÃO:</b>	CP Nº 005/2023-CP	<b>DATA:</b>	31-01-2024	<b>BDI:</b>	23,38%
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA URSULA, BARRIO BOM PRINCIPIO, BARRIO RISO DO PRADO, BARRIO PADRE GERALDO, BARRIO GALILEU, BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABURU DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, CE.	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	028 SEM DESONERACAO
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA URSULA, BARRIO BOM PRINCIPIO, BARRIO RISO DO PRADO, BARRIO PADRE GERALDO, BARRIO GALILEU, BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABURU DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, CE.	<b>UNIDA:</b>	COMPRAS	<b>PREÇO:</b>	114,15 / 71,31%
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS	<b>DATA DEP.:</b>		<b>PROFIMA:</b>	0,00% / 0,00%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
50.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.193,61	49,86	11,66	61,52	73.430,89
50.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,54	96,83	22,64	119,47	27.423,14
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2								117.758,37
51.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SEINFRA	M2	1.253,00	2,92	0,68	3,60	4.510,80
51.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.145,60	49,86	11,66	61,52	70.477,31
51.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	358,00	96,83	22,64	119,47	42.770,26
52	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								181.054,00
52.1	10000004	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		%	100,00	1.467,45	343,09	1.810,54	181.054,00
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>946.721,23</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>4.049.253,05</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>4.995.974,28</b>

Quatro Milhões Novecentos e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Setenta e Quatro reais e Vinte e Oito centavos

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA  
FRANCISCO TADEU RIBEIRO DA SILVA  
CPF: 016.447.523-01  
SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSÉ RIBAMAR PARENTE  
ENG.CIVIL/RNP 0601567064  
RESP. TÉCNICO



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



<b>LICITAÇÃO:</b>	CP Nº 005/2023-CP	<b>DATA:</b>	31/07/2024	<b>BOI:</b>	23.36%
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BARRIOS SANTA ÚRSULA, BARRIO BOM PRINCÍPIO, BARRIO RISO DO PRADO, BARRIO PADRE GERALDO, BARRIO GALILEU, BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUI DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>PORTO:</b>	SEMPRE	<b>VERSÃO:</b>	02/24
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BARRIOS SANTA ÚRSULA, BARRIO BOM PRINCÍPIO, BARRIO RISO DO PRADO, BARRIO PADRE GERALDO, BARRIO GALILEU, BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUI DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>MODAL:</b>	EMPRESA	<b>MODAL:</b>	EMPRESA
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS	<b>RES.</b>	124.351	<b>RES.</b>	21.470
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	<b>RES.</b>	10.000	<b>RES.</b>	10.000

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.110,00	100,00%							100,00%
			19.110,00							19.110,00
2	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA	18.367,79	100,00%							100,00%
			18.367,79							18.367,79
3	SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATOS	18.045,20	100,00%							100,00%
			18.045,20							18.045,20
4	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO	185.060,63	100,00%							100,00%
			185.060,63							185.060,63
5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA	79.414,12	100,00%							100,00%
			79.414,12							79.414,12
6	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO	32.198,19	100,00%							100,00%
			32.198,19							32.198,19
7	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO	37.496,99	100,00%							100,00%
			37.496,99							37.496,99
8	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091	29.690,98	100,00%							100,00%
			29.690,98							29.690,98
9	SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE	183.545,17	100,00%							100,00%
			183.545,17							183.545,17
10	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	104.680,07	100,00%							100,00%
			104.680,07							104.680,07
	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	45.543,74		100,00%						100,00%
				45.543,74						45.543,74
12	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2	137.088,18		100,00%						100,00%
				137.088,18						137.088,18
13	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B	14.459,82		100,00%						100,00%
				14.459,82						14.459,82
14	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE	72.515,41		100,00%						100,00%
				72.515,41						72.515,41
15	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	80.029,64		100,00%						100,00%
				80.029,64						80.029,64
16	SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO	33.720,40		100,00%						100,00%
				33.720,40						33.720,40
17	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	81.285,93		100,00%						100,00%
				81.285,93						81.285,93
18	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA	134.816,77		100,00%						100,00%
				134.816,77						134.816,77
19	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA	72.391,74		100,00%						100,00%
				72.391,74						72.391,74
20	SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS	51.866,56			100,00%					100,00%
					51.866,56					51.866,56
21	SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA	134.205,07			100,00%					100,00%
					134.205,07					134.205,07
22	SEDE - PEG - RUA MARIA ZAIRA CAVALCANTE	85.825,21			100,00%					100,00%
					85.825,21					85.825,21
23	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA	90.957,18			100,00%					100,00%
					90.957,18					90.957,18
24	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI	195.577,82			100,00%					100,00%
					195.577,82					195.577,82
25	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A	161.111,88				100,00%				100,00%
						161.111,88				161.111,88
	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B	86.575,42				100,00%				100,00%
						86.575,42				86.575,42
27	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA	144.378,88				100,00%				100,00%
						144.378,88				144.378,88
28	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO	92.402,54				100,00%				100,00%
						92.402,54				92.402,54
29	SCB - RUA SDO 02	36.769,39				100,00%				100,00%
						36.769,39				36.769,39
30	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1	106.694,64				100,00%				100,00%
						106.694,64				106.694,64
31	SCB - RUA DOS MURICIS	89.284,86				100,00%				100,00%
						89.284,86				89.284,86
32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES	75.391,67				100,00%				100,00%
						75.391,67				75.391,67
33	SCB - RUA SDO 01	7.499,70				100,00%				100,00%
						7.499,70				7.499,70
34	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO	123.820,56					100,00%			100,00%
							123.820,56			123.820,56
35	SCB - RUA NILDO MURICI	113.811,16					100,00%			100,00%
							113.811,16			113.811,16
36	SCB - RUA MARIA PEREIRA	53.347,32					100,00%			100,00%
							53.347,32			53.347,32
37	SCB - RUA ZECA MURICI	108.548,22					100,00%			100,00%
							108.548,22			108.548,22
38	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO	117.683,62						100,00%		100,00%

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA-EPP

CNPJ: 14.099.430/0001-17

RUA AMAZONAS Nº 742, BARRIO BELA VISTA - CEP: 60.441-685 - FORTALEZA/CE

FONE: (85) 3021-1841 / (85) 996595962 E-MAIL: construtoramontecarmelo@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA:	31/01/2024
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BARRIOS SANTA ÚRSULA, BARRIO BOM PRINCÍPIO, BARRIO RISO DO PRADO, BARRIO PADRE GERALDO, BARRIO GALILEU, BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUI DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	BOI:	23.36%
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BARRIOS SANTA ÚRSULA, BARRIO BOM PRINCÍPIO, BARRIO RISO DO PRADO, BARRIO PADRE GERALDO, BARRIO GALILEU, BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUI DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	PONTE:	
LOCAL:	DIVERSAS RUAS	VERSÃO:	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	OBRA:	
		MES:	
		RESP.:	



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	Total parcela
38	DUARTE	117.683,62					117.683,62			117.683,62
							100,00%			100,00%
39	SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B	75.391,67					75.391,67			75.391,67
							100,00%			100,00%
40	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)	84.075,53					84.075,53			84.075,53
							100,00%			100,00%
41	SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA	264.070,86						264.070,86		264.070,86
								100,00%		100,00%
42	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZIÁRIO RODRIGUES	216.383,00						216.383,00		216.383,00
								100,00%		100,00%
43	SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)	57.563,45						57.563,45		57.563,45
								100,00%		100,00%
44	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA	71.042,47						71.042,47		71.042,47
								100,00%		100,00%
45	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES	127.144,45						127.144,45		127.144,45
								100,00%		100,00%
46	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA	205.718,88							205.718,88	205.718,88
									100,00%	100,00%
47	SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA	71.561,76							71.561,76	71.561,76
									100,00%	100,00%
48	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA	99.878,04							99.878,04	99.878,04
									100,00%	100,00%
49	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES	63.720,41							63.720,41	63.720,41
									100,00%	100,00%
50	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1	105.398,92							105.398,92	105.398,92
									100,00%	100,00%
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2	117.758,37							117.758,37	117.758,37
									100,00%	100,00%
52	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	181.054,00							181.054,00	181.054,00
									100,00%	100,00%
		4.995.974,28	707.609,14	671.851,63	558.431,84	800.108,98	676.678,08	736.204,23	845.090,38	4.995.974,28
			707.609,14	1.379.460,77	1.937.892,61	2.738.001,59	3.414.679,67	4.150.883,90	4.995.974,28	4.995.974,28

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA  
FRANCISCO TADEU RIBEIRO DA SILVA  
CPF: 016.447.523-01  
SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSÉ RIBAMAR PARENTE  
ENG. CIVIL/RNP 0601567064  
RESP. TÉCNICO

COMPOSIÇÃO DO BDI			
LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA:	31/01/2024
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BARRIOS SANTA URSULA, BARRIO BOM PRINCÍPIO, BARRIO RISO DO PRADO, BARRIO PADRE GERALDO, BARRIO GALILEU, BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABURU DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	PONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BARRIOS SANTA URSULA, BARRIO BOM PRINCÍPIO, BARRIO RISO DO PRADO, BARRIO PADRE GERALDO, BARRIO GALILEU, BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABURU DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	024 SEM DE CONTRAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS	Composiçõe	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	BDI:	23,36%
		ORA	MES
			RESP.
			10.2023
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
	<b>TOTAL</b>	<b>3,80</b>

DESPESAS FINANCEIRAS		
DF	Despesas financeiras	1,02
	<b>TOTAL</b>	<b>1,02</b>

I Impostos		
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8,65</b>

Beneficio		
R	Risco	0,50
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>7,14</b>

Seguros e garantias		
S+G	Seguros/garantias	0,32
	<b>TOTAL</b>	<b>0,32</b>

BDI = 23,38%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA  
FRANCISCO TADEU RIBEIRO DA SILVA  
CPF: 016.447.523-01  
SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSÉ RIBAMAR PARENTE  
ENG.CIVIL/RNP 0601567064  
RESP. TÉCNICO





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA:	31/01/2024
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BARRIOS SANTA URSULA, BARRIO BOM PRINCÍPIO, BARRIO RISO DO PRADO, BARRIO PADRE GERALDO, BARRIO GALILEU, BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUI DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	PORTA:	SR/OPERA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BARRIOS SANTA URSULA, BARRIO BOM PRINCÍPIO, BARRIO RISO DO PRADO, BARRIO PADRE GERALDO, BARRIO GALILEU, BARRIO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUI DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	VERSÃO:	02R SEM DESENERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS	HORA:	114,15%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	RES:	71,31%
		REF:	00523
		PROPRIA:	0,00%
			0,20%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	IN CRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,38</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	<b>TOTAL</b>	<b>18,29</b>	<b>7,38</b>

A + B + C + D = 114,15 71,31

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA  
FRANCISCO TADEU RIBEIRO DA SILVA  
CPF: 016.447.523-01  
SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSÉ RIBAMAR PARENTE  
ENG. CIVIL/RNP 0601567064  
RESP. TÉCNICO



CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA-EPP  
CNPJ: 14.099.430/0001-17  
RUA AMAZONAS Nº 742, BAIRRO BELA VISTA - CEP: 60.441-685 - FORTALEZA/CE  
FONE: (85) 3021-1841 / (85) 996595962 E-MAIL: construtoramontecarmelo@hotmail.com