


**CONSTRUTORA PLATÔ LTDA** ®

CNPJ: 10.485.488/0001-48 - IE: 06.372369-7




## PROPOSTA DE PREÇOS



# CONSTRUTORA PLATÔ LTDA ®

CNPJ: 10.485.488/0001-48 - IE: 06.372369-7



## A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – P.M. PEDRA BRANCA

Processo: CONCORRENCIA Nº 005/2023-CP

Data e Hora de Abertura: 31/01/2024 às 08:30 horas

Razão Social: CONSTRUTORA PLATO LTDA CNPJ: 10.485.488/0001-48

Endereço: Rua Vereador Pedro Paulo, Nº. 505, Luciano Cavalcante, – CEP: 60.821-716, Fortaleza/CE

Fone/Fax: 85 3268-2888

Email: [plato@construtoraplato.com.br](mailto:plato@construtoraplato.com.br)

Banco: BANCO DO BRASIL, AG. 2937-8, C/C 122645-2

**OBJETO:** Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1.	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.	R\$ 5.020.792,78

R\$ 5.020.792,78 (Cinco Milhões Vinte Mil Setecentos e Noventa e Dois reais e Setenta e Oito centavos).

**PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS:** 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 07 (sete) meses, contados da assinatura da ordem de serviço.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS.

### Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
  - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
  - Carga, transporte, descarga e montagem;
  - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;


Fortaleza/CE, 31 de Janeiro de 2024.

### CONSTRUTORA PLATÔ LTDA


Antônio Lopes Pinheiro Landim Neto  
Representante Legal / Responsável Técnico  
Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D  
RG: 930.150.644-50 SSP/CE  
CPF: 456.334.523-72

Rua Vereador Pedro Paulo, Nº. 505, Luciano Cavalcante, – CEP: 60.821-716, Fortaleza/CE  
Fone/Fax: 85 3268-2888 - Email: [plato@construtoraplato.com.br](mailto:plato@construtoraplato.com.br)

## RESUMO DO ORÇAMENTO


 <b>CONSTRUTORA PLATÔ LTDA</b> <small>EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA</small>	DATA : 31/01/2024 <span style="float: right;">BDI : 23,38%</span>	
	OBRA:	CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO HORA: 114,15% MES: 71,31% REF: 10/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.297,32	0,38%
2	SEDE -SUR - RUA SDO 01 SANTA URSULA	R\$ 18.461,88	0,37%
3	SEDE -SUR - RUA ANTONIO CARLIANO DE LIMA MATOS	R\$ 18.137,62	0,36%
4	SEDE -SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO	R\$ 186.029,15	3,71%
5	SEDE -SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA	R\$ 79.818,60	1,59%
6	SEDE -SUR - RUA SANTO ANTONIO	R\$ 32.361,14	0,64%
7	SEDE -SUR - RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 37.686,75	0,75%
8	SEDE -SUR - RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 29.841,25	0,59%
8	SEDE -SUR - RUA PROJETADA 091	R\$ 184.485,40	3,67%
9	SEDE -BOP - RUA JOSE VIEIRA CAVALCANTE	R\$ 105.216,30	2,10%
10	SEDE -BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	R\$ 45.798,14	0,91%
11	SEDE -BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	R\$ 137.792,44	2,74%
12	SEDE -BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2	R\$ 14.533,88	0,29%
13	SEDE -BOP - RUA PROJETADA 152-B	R\$ 72.888,87	1,45%
14	SEDE -BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE	R\$ 80.439,59	1,60%
15	SEDE -RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	R\$ 33.894,82	0,68%
16	SEDE -RIP - RUA PAU D'ARCO	R\$ 81.702,30	1,63%
17	SEDE -RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	R\$ 135.507,37	2,70%
18	SEDE -PEG - RUA LUIZ POLICARPO DE ARIMATEIA	R\$ 72.760,45	1,45%
19	SEDE -PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 52.132,24	1,04%
20	SEDE -PEG - RUA JOSE VIEIRA BARROS	R\$ 134.892,55	2,69%
21	SEDE -PEG - RUA JOSE ALMEIRA BRAGA	R\$ 86.264,85	1,72%
22	SEDE -PEG - RUA MARIA ZAÍRA CAVALCANTE	R\$ 91.417,51	1,82%
23	SEDE -PEG - RUA DOCA PESSOA	R\$ 196.579,67	3,92%
24	SEDE -PEG - RUA RAIMUNDO NARDI	R\$ 161.937,18	3,23%
25	SEDE -PEG - RUA PROJETADA 148-A	R\$ 87.018,91	1,73%
26	SEDE -PEG - RUA PROJETADA 148-A-B	R\$ 145.119,53	2,89%
27	SEDE -PEG - RUA JOÃO LINS SOUZA	R\$ 92.877,31	1,85%
28	SEDE -PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 36.949,05	0,74%
29	SCB - RUA SDO 02	R\$ 107.234,64	2,14%
30	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1	R\$ 89.744,60	1,79%
31	SCB - RUA DOS MURICIS	R\$ 75.777,86	1,51%
32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES	R\$ 7.538,10	0,15%
33	SCB - RUA SDO 01		




  
  


## RESUMO DO ORÇAMENTO



<b>OBRA:</b>	CONCORRÊNCIA N°005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA : 31/01/2024	BDI : 23,38%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
34	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO	R\$ 124.432,30	2,48%	
35	SCB - RUA NILDO MURICI	R\$ 114.394,17	2,28%	
36	SCB - RUA MARIA PEREIRA	R\$ 53.617,32	1,07%	
37	SCB - RUA ZECA MURICI	R\$ 109.104,27	2,17%	
38	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE	R\$ 118.288,59	2,36%	
39	SEDE - GAL - RUA PROJETA 105 B	R\$ 75.777,86	1,51%	
40	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)	R\$ 84.506,20	1,68%	
41	SEDE - GAL - RUA JOSE VERONICO FLOR BEZERRA	R\$ 265.466,28	5,29%	
42	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZIÁRIO RODRIGUES	R\$ 217.523,00	4,33%	
43	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZIÁRIO RODRIGUES	R\$ 57.858,32	1,15%	
44	SEDE - GAL - RUA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)	R\$ 71.424,48	1,42%	
45	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA	R\$ 127.787,94	2,55%	
46	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES	R\$ 206.760,04	4,12%	
47	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA	R\$ 71.918,16	1,43%	
48	SEDE - STM - RUA FLORINDA TEIXEIRA	R\$ 100.383,53	2,00%	
49	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA	R\$ 64.042,91	1,28%	
50	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES	R\$ 105.955,54	2,11%	
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1	R\$ 118.361,60	2,36%	
52	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2	R\$ 181.053,00	3,61%	
52	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 181.053,00	3,61%	
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 950.837,60</b>	<b>100,00%</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 4.069.955,18</b>	
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 5.020.792,78</b>	



Cinco Milhões Vinte Mil Setecentos e Noventa e Dois reais e Setenta e Oito centavos

**CONSTRUTORA PLATÔ LTDA**  
 Antônio Lopes Pinheiro Landim Neto  
 Representante Legal / Responsável Técnico  
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D  
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE  
 CPF: 456.334.523-72

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**CONCORRÊNCIA Nº005/2023 - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

**LOCAL:** DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

**CONCORRÊNCIA Nº005/2023 - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE**

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

**LOCAL:** DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	84,00	R\$ 186,20	R\$ 229,73	R\$ 15.640,80	R\$ 19.297,32
<b>2</b>	<b>SEDE -SUR - RUA SDO 01 SANTA URSULA</b>								
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	196,44	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 566,77	R\$ 697,72
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	178,69	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 8.968,45	R\$ 11.064,48
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	55,84	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 5.430,44	R\$ 6.699,68
<b>3</b>	<b>SEDE -SUR - RUA ANTONIO CARLIANO DE LIMA MATOS</b>								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	192,01	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 556,82	R\$ 685,47
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	175,55	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 8.810,85	R\$ 10.870,05
3.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	54,86	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 5.335,13	R\$ 6.592,10
<b>4</b>	<b>SEDE -SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO</b>								
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.142,25	R\$ 2,90	R\$ 3,67	R\$ 6.212,52	R\$ 7.647,83
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.006,95	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 100.728,82	R\$ 124.270,34
4.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	451,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 43.859,75	R\$ 54.110,98
<b>5</b>	<b>SEDE -SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA</b>								
5.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	825,50	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.393,95	R\$ 2.947,03
5.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	749,30	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 37.607,36	R\$ 46.396,65
5.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	254,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 24.701,50	R\$ 30.474,92
<b>6</b>	<b>SEDE -SUR - RUA SANTO ANTONIO</b>								
6.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	325,92	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 945,16	R\$ 1.163,53
6.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	293,33	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 14.722,23	R\$ 18.162,99
6.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	108,64	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 10.565,24	R\$ 13.034,62
<b>7</b>	<b>SEDE -SUR - RUA SÃO FRANCISCO</b>								
7.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	379,56	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 1.100,72	R\$ 1.355,02
7.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	341,60	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 17.144,90	R\$ 21.151,87
7.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	126,52	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 12.304,07	R\$ 15.179,96
<b>8</b>	<b>SEDE -SUR - RUA PROJETA DA 091</b>								
								<b>R\$ 24.189,95</b>	<b>R\$ 29.841,25</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

10.260

Páginas

C.P.L

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

**OBRA:** CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

**DESCRIÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

**LOCAL:** DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

**DATA:** 31/01/2024 **VERSÃO:** **BDI:** 23,38%

**FONTE:** SEINFRA **ORA:** MES **DATA REF.:** 10/2023

**028 SEM DESONERAÇÃO** 114,15% 71,31%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	300,54	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 871,56	R\$ 1.072,92
8.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,49	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 13.575,89	R\$ 16.748,74
8.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	100,18	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 9.742,50	R\$ 12.019,59
<b>9</b>		<b>SEDE -BOP - RUA JOSE VIEIRA CAVALCANTE</b>						<b>R\$ 149.548,46</b>	<b>R\$ 184.485,40</b>
9.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.953,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 5.663,70	R\$ 6.972,21
9.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.785,60	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 89.619,26	R\$ 110.564,35
9.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	558,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 54.265,50	R\$ 66.948,84
<b>10</b>		<b>SEDE -BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS</b>						<b>R\$ 85.290,96</b>	<b>R\$ 105.216,30</b>
10.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.113,84	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 3.230,13	R\$ 3.976,40
10.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.018,37	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 51.111,99	R\$ 63.057,47
10.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	318,24	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 30.948,84	R\$ 38.182,43
<b>11</b>		<b>SEDE -BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA</b>						<b>R\$ 37.126,98</b>	<b>R\$ 45.798,14</b>
11.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	756,15	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.192,83	R\$ 2.689,45
11.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	686,35	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 34.447,90	R\$ 42.488,79
11.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	5,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 486,25	R\$ 599,90
<b>12</b>		<b>SEDE -BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2</b>						<b>R\$ 111.698,17</b>	<b>R\$ 137.792,44</b>
12.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.484,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 4.303,60	R\$ 5.297,88
12.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.356,80	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 68.097,79	R\$ 84.013,05
12.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	404,08	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 39.296,78	R\$ 48.481,51
<b>13</b>		<b>SEDE -BOP - RUA PROJETA DA 152-B</b>						<b>R\$ 11.781,52</b>	<b>R\$ 14.533,88</b>
13.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	153,86	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 446,19	R\$ 549,28
13.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	140,67	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 7.060,22	R\$ 8.710,28
13.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	43,96	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 4.275,11	R\$ 5.274,32
<b>14</b>		<b>SEDE -BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE</b>						<b>R\$ 59.085,71</b>	<b>R\$ 72.888,87</b>
14.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	796,60	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.310,14	R\$ 2.843,86
14.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	728,32	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 36.554,38	R\$ 45.097,57
14.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	207,93	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 20.221,19	R\$ 24.947,44

Página: 2

10.2024

MUNICIPAL DE

Páginas C.P.L

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

DATA : 31/01/2024 BDI : 23,38%

VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023

CONSTRUTORA PLATÔ LTDA



CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15	SEDE -RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO							R\$ 65.206,33	R\$ 80.439,59
15.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	851,55	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.469,49	R\$ 3.040,03
15.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	778,56	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 39.075,92	R\$ 48.208,43
15.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	243,30	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 23.660,92	R\$ 29.191,13
16	SEDE -RIP - RUA PAU D'ARCO							R\$ 27.476,09	R\$ 33.894,82
16.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	373,12	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 1.082,04	R\$ 1.332,03
16.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	346,14	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 17.322,57	R\$ 21.371,06
16.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	93,28	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 9.071,48	R\$ 11.191,73
17	SEDE -RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE							R\$ 66.229,92	R\$ 81.702,30
17.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	864,92	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.508,26	R\$ 3.087,76
17.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	790,78	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 39.689,24	R\$ 48.965,09
17.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	247,12	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 24.032,42	R\$ 29.649,45
18	SEDE -PEG - RUA LUIZ POLICARPO DE ARIMATEIA							R\$ 109.846,64	R\$ 135.507,37
18.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.434,51	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 4.160,07	R\$ 5.121,20
18.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.311,55	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 65.826,69	R\$ 81.211,17
18.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	409,86	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 39.858,88	R\$ 49.175,00
19	SEDE -PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA							R\$ 68.981,30	R\$ 72.760,45
19.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	752,51	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.182,27	R\$ 2.686,46
19.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	683,04	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 34.281,77	R\$ 42.293,83
19.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	231,54	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 22.517,26	R\$ 27.780,16
20	SEDE -PEG - RUA JOSE VIEIRA BARROS							R\$ 42.259,70	R\$ 52.132,24
20.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	551,68	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 1.600,45	R\$ 1.970,21
20.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	504,58	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 25.324,87	R\$ 31.243,59
20.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	157,68	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 15.334,38	R\$ 18.918,44
21	SEDE -PEG - RUA JOSE ALMEIRA BRAGA							R\$ 109.347,26	R\$ 134.892,55
21.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.428,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 4.141,20	R\$ 5.097,96
21.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.305,60	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 65.529,06	R\$ 80.842,75

PREFEITURA MUNICIPAL  
Página: 3  
C.P.A.

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE</b>	DATA : 31/01/2024	BDI : 23,38%	HORA MES	DATA REF.
<b>OBRA:</b>	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%	10/2023
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE			
<b>LOCAL:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
21.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	408,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 39.678,00	R\$ 48.951,84
<b>22</b>	<b>SEDE - PEG - RUA MARIA ZÁIRA CAVALCANTE</b>								
22.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	913,22	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.648,33	R\$ 3.260,19
22.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	834,94	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 41.905,63	R\$ 51.699,48
22.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	260,92	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 25.374,47	R\$ 31.305,18
<b>23</b>	<b>SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA</b>								
23.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	920,70	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.670,03	R\$ 3.286,89
23.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	828,63	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 41.588,93	R\$ 51.308,76
23.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	306,90	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 29.846,02	R\$ 36.821,86
<b>24</b>	<b>SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI</b>								
24.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.081,03	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 6.034,98	R\$ 7.429,27
24.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.902,66	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 95.494,50	R\$ 117.812,70
24.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	594,58	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 57.822,90	R\$ 71.337,70
<b>25</b>	<b>SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A</b>								
25.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.714,30	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 4.971,47	R\$ 6.120,05
25.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.567,36	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 78.666,79	R\$ 97.050,93
25.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	489,80	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 47.633,05	R\$ 58.766,20
<b>26</b>	<b>SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B</b>								
26.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	921,20	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.671,48	R\$ 3.288,68
26.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	842,24	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 42.272,02	R\$ 52.151,50
26.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	263,20	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 25.596,20	R\$ 31.578,73
<b>27</b>	<b>SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS SOUZA</b>								
27.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.556,80	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 4.514,72	R\$ 5.557,77
27.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.419,16	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 71.227,64	R\$ 87.874,38
27.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	430,80	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 41.895,30	R\$ 51.687,38
<b>28</b>	<b>SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO</b>								
28.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.001,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.902,90	R\$ 3.573,57

PREFEITURA MUNICIPAL  
30.263  
Paginas  
C.P.L



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

DATA : 31/01/2024 BDI : 23,38%

HORA MES DATA REF.  
114,15% 71,31% 10/2023

FONTE  
SEINFRA

VERSÃO  
028 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
28.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	915,20	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 45.933,88	R\$ 56.669,18
28.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	272,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 26.452,00	R\$ 32.634,56
<b>SCB - RUA SDO 02</b>									
29									
29.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	318,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 922,20	R\$ 1.135,26
29.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,30	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 13.566,35	R\$ 16.736,97
29.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	159,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 15.462,75	R\$ 19.076,82
<b>SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1</b>									
30									
30.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.060,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 3.132,00	R\$ 3.855,60
30.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	972,00	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 48.784,68	R\$ 60.186,24
30.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	360,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 35.010,00	R\$ 43.192,80
<b>SCB - RUA DOS MURICIS</b>									
31									
31.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	743,40	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.155,86	R\$ 2.653,93
31.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	679,68	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 34.113,13	R\$ 42.085,78
31.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	212,40	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 20.655,90	R\$ 25.483,75
31.4	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	8,00	R\$ 1.189,82	R\$ 1.467,99	R\$ 9.518,56	R\$ 11.743,92
31.5	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3.151,74	R\$ 3.888,61	R\$ 6.303,48	R\$ 7.777,22
<b>SCB - RUA JOAQUIM ALVES</b>									
32									
32.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	802,20	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.325,38	R\$ 2.863,85
32.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	733,44	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 36.811,35	R\$ 45.414,60
32.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,20	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 22.289,70	R\$ 27.499,41
<b>SCB - RUA SDO 01</b>									
33									
33.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	79,80	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 231,42	R\$ 284,88
33.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	72,96	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 3.661,86	R\$ 4.517,68
33.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	22,80	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 2.217,30	R\$ 2.735,54
<b>SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO</b>									
34									
34.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.085,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 3.146,50	R\$ 3.873,45
34.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	954,80	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 47.921,41	R\$ 59.121,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE  
264  
Página: 5

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE  
**LOCAL:** DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

**DATA:** 31/07/2024

**BDI:** 23,38%

**FONTE:** SEINFRA

**VERSÃO:** 028 SEM DESONERAÇÃO

**HORA:** 114,15% 71,31%

**DATA REF.:** 10/2023



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
34.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	434,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 42.206,50	R\$ 52.071,32
34.4	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	6,00	R\$ 628,69	R\$ 775,67	R\$ 3.772,14	R\$ 4.654,02
34.5	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.909,67	R\$ 2.356,15	R\$ 3.819,34	R\$ 4.712,30
								<b>R\$ 92.730,76</b>	<b>R\$ 114.394,17</b>
<b>35</b>		<b>SCB - RUA NILDO MURICI</b>							
35.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.211,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 3.511,90	R\$ 4.323,27
35.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.107,20	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 55.570,36	R\$ 68.557,92
35.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	346,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 33.648,50	R\$ 41.513,08
								<b>R\$ 43.463,34</b>	<b>R\$ 53.617,32</b>
<b>36</b>		<b>SCB - RUA MARIA PEREIRA</b>							
36.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	540,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 1.566,00	R\$ 1.927,80
36.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	486,00	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 24.392,34	R\$ 30.093,12
36.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	180,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 17.505,00	R\$ 21.596,40
								<b>R\$ 88.442,64</b>	<b>R\$ 109.104,27</b>
<b>37</b>		<b>SCB - RUA ZECA MURICI</b>							
37.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.159,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 3.349,50	R\$ 4.123,35
37.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.056,00	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 53.000,64	R\$ 65.387,52
37.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	330,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 32.092,50	R\$ 39.593,40
								<b>R\$ 95.887,87</b>	<b>R\$ 118.288,59</b>
<b>38</b>		<b>SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE</b>							
38.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.278,90	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 3.708,81	R\$ 4.565,67
38.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.169,28	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 58.686,16	R\$ 72.401,81
38.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	344,40	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 33.492,90	R\$ 41.321,11
								<b>R\$ 61.427,43</b>	<b>R\$ 75.777,86</b>
<b>39</b>		<b>SEDE - GAL - RUA PROJETA 105 B</b>							
39.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	802,20	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.326,38	R\$ 2.863,85
39.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	733,44	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 36.811,35	R\$ 45.414,60
39.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,20	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 22.289,70	R\$ 27.499,41
								<b>R\$ 68.502,84</b>	<b>R\$ 84.506,20</b>
<b>40</b>		<b>SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)</b>							
40.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	894,60	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.594,34	R\$ 3.193,72
40.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	817,92	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 41.051,40	R\$ 50.645,60
40.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	255,60	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 24.857,10	R\$ 30.666,88

MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE  
 10.265  
 Páginas  
 C.P.L.

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

DATA : 31/07/2024

VERSÃO

HORA

MES

DATA REF.

FONTE

SEINFRA

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15% 71,31%

10/2023

CONSTRUTORA PLATO LTDA

EMP. 13.000.000-00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
41		<b>SEDE - GAL - RUA JOSE VERONICO FLOR BEZERRA</b>						<b>R\$ 215.192,17</b>	<b>R\$ 265.466,28</b>
41.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.800,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 8.120,00	R\$ 9.996,00
41.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.632,00	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 132.100,08	R\$ 162.973,44
41.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	518,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 50.375,50	R\$ 62.149,64
41.4	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	11,00	R\$ 1.515,61	R\$ 1.870,20	R\$ 16.673,91	R\$ 20.572,20
41.5	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3.961,34	R\$ 4.887,50	R\$ 7.922,68	R\$ 9.775,00
42		<b>SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZÁRIO RODRIGUES</b>						<b>R\$ 176.331,00</b>	<b>R\$ 217.523,00</b>
42.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.500,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 7.250,00	R\$ 8.925,00
42.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.400,00	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 120.459,00	R\$ 148.608,00
42.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	500,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 48.625,00	R\$ 59.990,00
43		<b>SEDE - GAL - RUA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)</b>						<b>R\$ 1.776,25</b>	<b>R\$ 2.166,62</b>
43.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	612,50	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 1.776,25	R\$ 2.166,62
43.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	560,00	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 28.106,40	R\$ 34.675,20
43.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	175,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 17.018,75	R\$ 20.996,50
44		<b>SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA</b>						<b>R\$ 57.899,75</b>	<b>R\$ 71.424,48</b>
44.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	940,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.726,00	R\$ 3.355,80
44.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	883,60	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 44.347,88	R\$ 54.712,61
44.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	111,32	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 10.825,87	R\$ 13.356,17
45		<b>SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES</b>						<b>R\$ 103.587,62</b>	<b>R\$ 127.787,94</b>
45.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.287,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 3.732,30	R\$ 4.594,59
45.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.158,30	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 58.135,07	R\$ 71.721,93
45.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	429,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 41.720,25	R\$ 51.471,42
46		<b>SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA</b>						<b>R\$ 167.604,09</b>	<b>R\$ 206.760,04</b>
46.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.082,36	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 6.038,84	R\$ 7.434,02
46.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.874,12	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 94.062,08	R\$ 116.045,51
46.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	694,12	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 67.503,17	R\$ 83.280,51
47		<b>SEDE - STM - RUA FLORINDA TEIXEIRA</b>						<b>R\$ 58.299,12</b>	<b>R\$ 71.918,16</b>

10.266  
Páginas  
C.P.L.  
MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE


LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

GLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
47.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	840,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.436,00	R\$ 2.998,80
47.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	648,00	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 32.523,12	R\$ 40.124,16
47.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	240,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 23.340,00	R\$ 28.795,20
48	<b>SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA</b>								
48.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.011,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 2.931,90	R\$ 3.609,27
48.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	909,90	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 45.667,88	R\$ 56.341,00
48.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	337,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 32.773,25	R\$ 40.433,26
49	<b>SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES</b>								
49.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	645,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 1.870,50	R\$ 2.302,65
49.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	580,50	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 29.135,28	R\$ 35.944,56
49.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	215,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 20.908,75	R\$ 25.795,70
50	<b>SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1</b>								
50.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.262,47	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 3.661,16	R\$ 4.507,01
50.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.193,61	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 59.907,28	R\$ 73.908,33
50.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,54	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 22.322,76	R\$ 27.540,20
51	<b>SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2</b>								
51.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.253,00	R\$ 2,90	R\$ 3,57	R\$ 3.633,70	R\$ 4.473,21
51.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.145,60	R\$ 50,19	R\$ 61,92	R\$ 57.497,66	R\$ 70.935,55
51.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	398,00	R\$ 97,25	R\$ 119,98	R\$ 34.815,50	R\$ 42.952,84
52	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>								
52.1	100000004	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 1.467,45	R\$ 1.810,53	R\$ 146.745,00	R\$ 181.053,00
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 950.837,60</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 4.069.955,18</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 5.020.792,78</b>



cinco Milhões Vinte Mil Setecentos e Noventa e Dois reais e Setenta e Oito centavos

**CONSTRUTORA PLATÔ LTDA**  
 Antônio Lopes Pinheiro Landim Neto  
 Representante Legal / Responsável Técnico  
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D  
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE  
 CPF: 456.334.523-72

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 31/07/2024 BDI: 23,35% REF: 10/2023

VERSÃO: 14,11% MES: 07/2023

028 SEM DESONERAR-JO

OBRA: CANCELAMENTO, PROPOSTA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

FONTE: SEINFRA

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

CONTRATADA: PLANILHA

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	M3	0,15000000	R\$ 69,65	R\$ 10,44
11800	M3	0,15000000	R\$ 112,88	R\$ 16,90
			TOTAL Material	R\$ 27,34

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	H	0,30000000	R\$ 28,85	R\$ 8,65
12543	H	0,60000000	R\$ 20,25	R\$ 12,15
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 20,80

10726	H	0,01000000	R\$ 115,93	R\$ 1,15
			TOTAL Equipamento Causa Material	R\$ 2,55

**C3322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)**

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	M2	0,60000000	R\$ 6,80	R\$ 2,80
C3288	M3	0,07600000	R\$ 424,83	R\$ 33,15
C2784	M3	0,05000000	R\$ 63,86	R\$ 2,84
C1405	M2	0,40000000	R\$ 145,97	R\$ 58,38
			TOTAL Serviço	R\$ 97,25

			VALOR: R\$ 97,25
			VALOR COM ENCARGOS: R\$ 97,25
			VALOR BDI (23,35%): R\$ 22,73
			VALOR COM BDI: R\$ 119,98

**C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLA TUBULAR D= 80cm (M)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	M	2,00000000	R\$ 355,92	R\$ 711,84
			TOTAL Material	R\$ 711,84

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,20000000	R\$ 28,85	R\$ 5,77
12543	H	0,80000000	R\$ 20,25	R\$ 16,20
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 21,97

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	M3	0,77200000	R\$ 467,50	R\$ 360,91
C3324	M3	0,06000000	R\$ 468,78	R\$ 28,12
C-1402	M2	0,00000000	R\$ 75,09	R\$ 0,00

10.268

Página 10

14 de 25

MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

C.P.L

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 31/07/2024 BDI: 23,35% REF: 10/2023

VERSÃO: 14,11% MES: 07/2023

028 SEM DESONERAR-JO

OBRA: CANCELAMENTO, PROPOSTA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

FONTE: SEINFRA

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

CONTRATADA: PLANILHA

**C1837 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10637	M2	1,02000000	R\$ 38,83	R\$ 39,60
11100	L	1,00000000	R\$ 31,72	R\$ 31,72
11881	M	4,50000000	R\$ 16,00	R\$ 72,00
11725	KG	0,15000000	R\$ 15,91	R\$ 2,38
			TOTAL Material	R\$ 145,70

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	2,00000000	R\$ 20,25	R\$ 40,50
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 40,50

			VALOR: R\$ 186,20
			VALOR COM ENCARGOS: R\$ 186,20
			VALOR BDI (23,35%): R\$ 43,53
			VALOR COM BDI: R\$ 229,73

**C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)**

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	H	0,00112820	R\$ 72,98	R\$ 0,08
10699	H	0,00400000	R\$ 215,27	R\$ 0,86
10807	H	0,00220512	R\$ 97,30	R\$ 0,21
10721	H	0,00036897	R\$ 248,08	R\$ 0,09
10610	H	0,00169230	R\$ 84,84	R\$ 0,14
10723	H	0,00087179	R\$ 230,44	R\$ 0,20
10625	H	0,00038461	R\$ 4,64	R\$ 0,00
10739	H	0,00217948	R\$ 6,80	R\$ 0,01
10642	H	0,00000000	R\$ 125,33	R\$ 0,00
10756	H	0,002556410	R\$ 308,73	R\$ 0,78
10667	H	0,00058461	R\$ 39,46	R\$ 0,01
10780	H	0,00217948	R\$ 126,40	R\$ 0,27
			TOTAL Equipamento Causa Material	R\$ 2,85

			VALOR: R\$ 2,90
			VALOR COM ENCARGOS: R\$ 2,90
			VALOR BDI (23,35%): R\$ 0,67
			VALOR COM BDI: R\$ 3,57

**C2885 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	H	0,05000000	R\$ 30,04	R\$ 1,50

			VALOR: R\$ 1,50
			VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1,50
			VALOR BDI (23,35%): R\$ 0,35
			VALOR COM BDI: R\$ 1,85

Página 3

13 de 25

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - RJ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - RJ

DESCRIÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - RJ

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - RJ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - RJ

CONSTRUTORA PLANO LIMA

DATA: 31/01/2024

VERSÃO: 02 SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,35%

HORA: 14,14%

MES: 71,31%

REF: 10/2023

UNID: M

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 416,92

TOTAL: R\$ 833,84

COEFICIENTE: 2,00000000

VALOR: R\$ 1.699,67

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1.909,67

VALOR BDI (23,38%): R\$ 446,48

VALOR COM BDI: R\$ 2.356,15

TOTAL SERVIÇO	R\$ 1.300,97
VALOR:	R\$ 1.909,67
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.909,67
VALOR BDI (23,38%):	R\$ 446,48
VALOR COM BDI:	R\$ 2.356,15

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0887 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm (H)	M	2,00000000	R\$ 416,92	R\$ 833,84
TOTAL MATERIAL				R\$ 833,84

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra	H	0,25000000	R\$ 26,86	R\$ 6,71
I2391 PEDREIRO	H	1,00000000	R\$ 20,25	R\$ 20,25
I2543 SERVENTE	H	1,00000000	R\$ 26,96	R\$ 26,96
TOTAL Mão de Obra				R\$ 53,92


Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0857 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CAIREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	M3	1,14100000	R\$ 467,50	R\$ 533,41
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,08000000	R\$ 468,78	R\$ 37,50
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm FIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	1,12000000	R\$ 75,09	R\$ 84,10
TOTAL SERVIÇO				R\$ 655,01

VALOR:	R\$ 1.515,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.515,81
VALOR BDI (23,38%):	R\$ 354,39
VALOR COM BDI:	R\$ 1.870,20

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0407 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN)	M3	5,40200000	R\$ 467,50	R\$ 2.572,18
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CAIREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	M3	18,50000000	R\$ 75,09	R\$ 1.389,16
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm FIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	18,50000000	R\$ 75,09	R\$ 1.389,16
TOTAL SERVIÇO				R\$ 5.350,50

VALOR:	R\$ 5.981,34
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5.981,34
VALOR BDI (23,38%):	R\$ 926,19
VALOR COM BDI:	R\$ 4.887,50

1000000004 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra	HxMês	1,00000000	R\$ 1.467,45	R\$ 1.467,45
TOTAL Mão de Obra				R\$ 1.467,45



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - RJ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - RJ

DESCRIÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - RJ

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - RJ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - RJ

CONSTRUTORA PLANO LIMA

DATA: 31/01/2024

VERSÃO: 02 SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,35%

HORA: 14,14%

MES: 71,31%

REF: 10/2023

UNID: M

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 467,50

TOTAL: R\$ 2.146,29

COEFICIENTE: 4,59100000

VALOR: R\$ 1.189,82

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1.189,82

VALOR BDI (23,38%): R\$ 275,17

VALOR COM BDI: R\$ 1.467,99

TOTAL SERVIÇO	R\$ 456,61
VALOR:	R\$ 1.189,82
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.189,82
VALOR BDI (23,38%):	R\$ 275,17
VALOR COM BDI:	R\$ 1.467,99

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)	M	4,59100000	R\$ 467,50	R\$ 2.146,29
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CAIREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	M3	13,39000000	R\$ 75,09	R\$ 1.005,45
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm FIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	13,39000000	R\$ 75,09	R\$ 1.005,45
TOTAL SERVIÇO				R\$ 416,39

VALOR:	R\$ 3.151,74
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3.151,74
VALOR BDI (23,38%):	R\$ 736,87
VALOR COM BDI:	R\$ 3.888,61

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0819 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (H)	M	1,00000000	R\$ 355,82	R\$ 355,82
TOTAL MATERIAL				R\$ 355,82

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,10000000	R\$ 26,86	R\$ 2,69
I2543 SERVENTE	H	0,40000000	R\$ 20,25	R\$ 8,10
TOTAL Mão de Obra				R\$ 10,79

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CAIREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	M3	0,39600000	R\$ 467,50	R\$ 180,45
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,03000000	R\$ 468,78	R\$ 14,06
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm FIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,90000000	R\$ 75,09	R\$ 67,58
TOTAL SERVIÇO				R\$ 262,09

VALOR:	R\$ 628,69
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 628,69
VALOR BDI (23,38%):	R\$ 146,98
VALOR COM BDI:	R\$ 775,67

C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra	HxMês	2,62000000	R\$ 467,50	R\$ 1.224,95
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CAIREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	M3	2,62000000	R\$ 75,09	R\$ 196,82
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm FIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	8,12000000	R\$ 75,09	R\$ 609,82

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CONSTRUTORA PLATÔ LTDA  
RUA... Nº...  
CNPJ: 08.116.640-50

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA  
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA  
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

DATA: 31/07/2024  
VEREADOR: 09 SERTÃO/RECONSTRUÇÃO  
FONTE SIMPA

BDI: 23,38%  
HORA: 144,14%  
MES: 71,31%  
REF: 19/2023

VALOR:	R\$ 1.487,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.487,45
VALOR BDI (23,38%):	R\$ 343,08
VALOR COM BDI:	R\$ 1.810,53

**CONSTRUTORA PLATÔ LTDA**  
 Antônio Lopes Pinheiro Lamião Neto  
 Representante Legal / Responsável Técnico  
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D  
 RG: 930.150.694-30 SSP/CE  
 CPF: 456.334.523-72

*(Handwritten signature)*

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

CONSTRUTORA PLATÔ LTDA  
RUA... Nº...  
CNPJ: 08.116.640-50

OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA  
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA  
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA


DATA: 31/07/2024  
VEREADOR: 09 SERTÃO/RECONSTRUÇÃO  
FONTE SIMPA

BDI: 23,38%  
HORA: 144,14%  
MES: 71,31%  
REF: 19/2023


**COMPOSIÇÃO PROPRIA**


100000004 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÉDIA DE OBRA	HX/MES	1,00000000	R\$ 6.963,71	R\$ 6.963,71
18590	SEINFRA	0,70000000	R\$ 19.999,74	R\$ 13.999,82
18584	SEINFRA	0,70000000	R\$ 20.983,93	R\$ 14.688,75
TOTAL SIMPLES:				R\$ 20.983,93
TOTAL P/7 MESES:				R\$ 1.467,44
FRACÇÃO 100%:				R\$ 1.467,44
VALOR BDI (23,38%):				R\$ 343,08
VALOR COM BDI:				R\$ 1.810,53

**CONSTRUTORA PLATÔ LTDA**  
 Antônio Lopes Pinheiro Lamião Neto  
 Representante Legal / Responsável Técnico  
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D  
 RG: 930.150.694-30 SSP/CE  
 CPF: 456.334.523-72



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




 <b>CONSTRUTORA PLATÔ LTDA</b> <small>CONSTRUTORA</small>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>OBRA:</b></td> <td style="width: 50%;">CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE</td> </tr> <tr> <td><b>DESCRIÇÃO:</b></td> <td>PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE</td> </tr> <tr> <td><b>LOCAL:</b></td> <td>DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE</td> </tr> <tr> <td><b>CLIENTE:</b></td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE</td> </tr> </table>	<b>OBRA:</b>	CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE								
<b>OBRA:</b>	CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE																
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE																
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE																
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>DATA :</b></td> <td style="width: 20%;">31/07/2024</td> <td style="width: 20%;"><b>BDI :</b></td> <td style="width: 20%;">23,38%</td> </tr> <tr> <td><b>FONTE</b></td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td><b>HORA</b></td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td><b>SEINFRA</b></td> <td></td> <td><b>VERSÃO</b></td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>114,15%</b></td> <td><b>71,31%</b></td> </tr> </table>		<b>DATA :</b>	31/07/2024	<b>BDI :</b>	23,38%	<b>FONTE</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	MES	<b>SEINFRA</b>		<b>VERSÃO</b>	10/2023			<b>114,15%</b>	<b>71,31%</b>
<b>DATA :</b>	31/07/2024	<b>BDI :</b>	23,38%														
<b>FONTE</b>	028 SEM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	MES														
<b>SEINFRA</b>		<b>VERSÃO</b>	10/2023														
		<b>114,15%</b>	<b>71,31%</b>														

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.297,32	100,00 % R\$ 19.297,32							100,00 % R\$ 19.297,32
2	SEDE -SUR - RUA SDO 01 SANTA URSULA	R\$ 18.461,88	100,00 % R\$ 18.461,88							100,00 % R\$ 18.461,88
3	SEDE -SUR - RUA ANTONIO CARLIANO DE LIMA MATOS	R\$ 18.137,62	100,00 % R\$ 18.137,62							100,00 % R\$ 18.137,62
4	SEDE -SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO	R\$ 186.029,15	100,00 % R\$ 186.029,15							100,00 % R\$ 186.029,15
5	SEDE -SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA	R\$ 79.818,60	100,00 % R\$ 79.818,60							100,00 % R\$ 79.818,60
6	SEDE -SUR - RUA SANTO ANTONIO	R\$ 32.361,14	100,00 % R\$ 32.361,14							100,00 % R\$ 32.361,14
7	SEDE -SUR - RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 37.686,75	100,00 % R\$ 37.686,75							100,00 % R\$ 37.686,75
8	SEDE -SUR - RUA PROJETADA 091	R\$ 29.841,25	100,00 % R\$ 29.841,25							100,00 % R\$ 29.841,25
9	SEDE -BOP - RUA JOSE VIEIRA CAVALCANTE	R\$ 184.485,40	100,00 % R\$ 184.485,40							100,00 % R\$ 184.485,40
10	SEDE -BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	R\$ 105.216,30	100,00 % R\$ 105.216,30							100,00 % R\$ 105.216,30
11	SEDE -BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	R\$ 45.798,14	100,00 % R\$ 45.798,14							100,00 % R\$ 45.798,14
12	SEDE -BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2	R\$ 137.792,44	100,00 % R\$ 137.792,44							100,00 % R\$ 137.792,44
13	SEDE -BOP - RUA PROJETADA 152-B	R\$ 14.533,88	100,00 % R\$ 14.533,88							100,00 % R\$ 14.533,88
14	SEDE -BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE	R\$ 72.888,87	100,00 % R\$ 72.888,87							100,00 % R\$ 72.888,87
15	SEDE -RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	R\$ 80.439,59	100,00 % R\$ 80.439,59							100,00 % R\$ 80.439,59
16	SEDE -RIP - RUA PAU D'ARCO	R\$ 33.894,82	100,00 % R\$ 33.894,82							100,00 % R\$ 33.894,82





# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 CONSTRUTORA PLATÔ LTDA <small>INSC. ESTADUAL Nº 13.040.000-0</small>	<b>CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE</b>				DATA : 31/01/2024	BDI : 23,38%
	<b>OBRA:</b>				VERSÃO	HORA MES
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE				SEINFRA	114,15% 71,31% 10/2023
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE					
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE					


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
17	SEDE -RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	R\$ 81.702,30		100,00 % R\$ 81.702,30						100,00 % R\$ 81.702,30
18	SEDE -PEG - RUA LUIZ POLICARPO DE ARIMATEIA	R\$ 135.507,37		100,00 % R\$ 135.507,37						100,00 % R\$ 135.507,37
19	SEDE -PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 72.760,45		100,00 % R\$ 72.760,45						100,00 % R\$ 72.760,45
20	SEDE -PEG - RUA JOSE VIEIRA BARROS	R\$ 52.132,24		100,00 % R\$ 52.132,24						100,00 % R\$ 52.132,24
21	SEDE -PEG - RUA JOSE ALMEIRA BRAGA	R\$ 134.892,55		100,00 % R\$ 134.892,55						100,00 % R\$ 134.892,55
22	SEDE -PEG - RUA MARIA ZAIRA CAVALCANTE	R\$ 86.264,85		100,00 % R\$ 86.264,85						100,00 % R\$ 86.264,85
23	SEDE -PEG - RUA DOCA PESSOA	R\$ 91.417,51		100,00 % R\$ 91.417,51						100,00 % R\$ 91.417,51
24	SEDE -PEG - RUA RAIMUNDO NARDI	R\$ 196.579,67		100,00 % R\$ 196.579,67						100,00 % R\$ 196.579,67
25	SEDE -PEG - RUA PROJETADA 148-A	R\$ 161.937,18		100,00 % R\$ 161.937,18						100,00 % R\$ 161.937,18
26	SEDE -PEG - RUA PROJETADA 148-A-B	R\$ 87.018,91		100,00 % R\$ 87.018,91		100,00 % R\$ 87.018,91				100,00 % R\$ 87.018,91
27	SEDE -PEG - RUA JOÃO LINS SOUZA	R\$ 145.119,53		100,00 % R\$ 145.119,53		100,00 % R\$ 145.119,53				100,00 % R\$ 145.119,53
28	SEDE -PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 92.877,31		100,00 % R\$ 92.877,31		100,00 % R\$ 92.877,31				100,00 % R\$ 92.877,31
29	SCB - RUA SDO 02	R\$ 36.949,05		100,00 % R\$ 36.949,05		100,00 % R\$ 36.949,05				100,00 % R\$ 36.949,05
30	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1	R\$ 107.234,64		100,00 % R\$ 107.234,64		100,00 % R\$ 107.234,64				100,00 % R\$ 107.234,64
31	SCB - RUA DOS MURICIS	R\$ 89.744,60		100,00 % R\$ 89.744,60		100,00 % R\$ 89.744,60				100,00 % R\$ 89.744,60
32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES	R\$ 75.777,86		100,00 % R\$ 75.777,86		100,00 % R\$ 75.777,86				100,00 % R\$ 75.777,86



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


 CONSTRUTORA PLATÔ LTDA <small>CONSTRUTORA</small>	CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE		DATA : 31/01/2024	BDI : 23,38%
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE		VERSÃO
	DESCRIÇÃO:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE		FONTE
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE		SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE		HORA	MES
			028 SEM DESONERAÇÃO	14,15% 71,31%
			10/2023	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
33	SCB - RUA SDO 01	R\$ 7.538,10	100,00 % R\$ 7.538,10							100,00 % R\$ 7.538,10
34	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO	R\$ 124.432,30				100,00 % R\$ 124.432,30				100,00 % R\$ 124.432,30
35	SCB - RUA NILDO MURICI	R\$ 114.394,17				100,00 % R\$ 114.394,17				100,00 % R\$ 114.394,17
36	SCB - RUA MARIA PEREIRA	R\$ 53.617,32				100,00 % R\$ 53.617,32				100,00 % R\$ 53.617,32
37	SCB - RUA ZECA MURICI	R\$ 109.104,27				100,00 % R\$ 109.104,27				100,00 % R\$ 109.104,27
38	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE	R\$ 118.288,59				100,00 % R\$ 118.288,59				100,00 % R\$ 118.288,59
39	SEDE - GAL - RUA PROJETA 105 B	R\$ 75.777,86				100,00 % R\$ 75.777,86				100,00 % R\$ 75.777,86
40	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)	R\$ 84.506,20				100,00 % R\$ 84.506,20				100,00 % R\$ 84.506,20
41	SEDE - GAL - RUA JOSE VERONICO FLOR BEZERRA	R\$ 265.466,28				100,00 % R\$ 265.466,28				100,00 % R\$ 265.466,28
42	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZIÁRIO RODRIGUES	R\$ 217.523,00				100,00 % R\$ 217.523,00				100,00 % R\$ 217.523,00
43	SEDE - GAL - RUA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)	R\$ 57.858,32				100,00 % R\$ 57.858,32				100,00 % R\$ 57.858,32
44	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA	R\$ 71.424,48				100,00 % R\$ 71.424,48				100,00 % R\$ 71.424,48
45	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES	R\$ 127.787,94				100,00 % R\$ 127.787,94				100,00 % R\$ 127.787,94
46	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA	R\$ 206.760,04				100,00 % R\$ 206.760,04				100,00 % R\$ 206.760,04
47	SEDE - STM - RUA FLORINDA TEIXEIRA	R\$ 71.918,16				100,00 % R\$ 71.918,16				100,00 % R\$ 71.918,16
48	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA	R\$ 100.383,53				100,00 % R\$ 100.383,53				100,00 % R\$ 100.383,53




*[Handwritten signature]*

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 <b>CONSTRUTORA PLATÔ LTDA</b> <small>CONSTRUTORA</small>	<b>OBRA:</b> CONCORRÊNCIA Nº005/2023 - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE		<b>DATA :</b> 31/01/2024	<b>VERSÃO</b>	<b>BDI :</b> 23,38%
	<b>DESCRIÇÃO:</b> PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE		<b>FONTE</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b> DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE		<b>SEINFRA</b>		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31% 10/2023
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
49	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES	R\$ 64.042,91							100,00 % R\$ 64.042,91	100,00 % R\$ 64.042,91
50	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1	R\$ 105.955,54							100,00 % R\$ 105.955,54	100,00 % R\$ 105.955,54
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2	R\$ 118.361,60							100,00 % R\$ 118.361,60	100,00 % R\$ 118.361,60
52	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 181.053,00								
		R\$ 5.020.792,78								
			14,70 % R\$ 26.614,79	13,95 % R\$ 25.256,89	14,94 % R\$ 27.049,31	13,27 % R\$ 24.025,73	14,05 % R\$ 25.437,94	15,29 % R\$ 27.683,00	13,80 % R\$ 24.985,34	
			R\$ 737.950,20	R\$ 700.574,75	R\$ 750.273,31	R\$ 666.285,73	R\$ 705.558,65	R\$ 767.743,02	R\$ 692.407,12	R\$ 5.020.792,78
			R\$ 737.950,20	R\$ 1.488.524,95	R\$ 2.188.798,26	R\$ 2.855.083,99	R\$ 3.560.642,64	R\$ 4.328.385,66	R\$ 5.020.792,78	




**CONSTRUTORA PLATÔ LTDA**  
 Antônio Lopes Pinheiro Landim Neto  
 Representante Legal / Responsável Técnico  
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D  
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE  
 CPF: 456.334.523-72

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## COMPOSIÇÃO DO BDI

 <b>CONSTRUTORA PLATÔ LTDA</b> <small>CONSTRUTORA</small>	DATA : 31/01/2024		BDI : 23,38%				
	OBRA:	CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE						

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>

	<b>Benefício</b>	0,32%
S + G	Garantia/seguros	6,64%
L	Lucro	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>

I	<b>Impostos</b>	3,00%
	COFINS	5,00%
	ISS	0,65%
	PIS	0,00%
	CPRB	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,65%</b>

**BDI = 23,38%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**CONSTRUTORA PLATÔ LTDA**

Antônio Lopes Pinheiro Landim Neto  
 Representante Legal / Responsável Técnico  
 Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D  
 RG: 930.150.644-50 SSP/CE  
 CPF: 456.334.523-72






CONSTRUTORA PLATÔ LTDA  
CNPJ 09.047.848/0001-00

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONCORRÊNCIA Nº005/2023- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA : 31/01/2024	BDI : 23,38%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE					



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	INCRA	0,60%	0,60%
A6	SEBRAE	2,50%	2,50%
A6	Salário Educação	3,00%	3,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00%	8,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%
A9	SECONCI		
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Faltas Justificadas	1,59%	0,00%
B7	Dias de Chuvas	0,11%	0,08%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	12,35%	9,33%
B9	Férias Gozadas	0,04%	0,03%
B10	Salário Maternidade		
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	<b>TOTAL</b>	<b>18,29%</b>	<b>7,38%</b>

**A + B + C + D = 114,15% 71,31%**

**CONSTRUTORA PLATÔ LTDA**


Antônio Lopes Pinheiro Landim Neto  
Representante Legal / Responsável Técnico  
Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D  
RG: 930.150.644-50 SSP/CE  
CPF: 456.334.523-72



# CONSTRUTORA PLATÔ LTDA ®

CNPJ: 10.485.488/0001-48 - IE: 06.372369-7

## FICHA DE DADOS EMPRESA E DO REPRESENTANTE LEGAL



Dados da empresa e pessoais do representante e/ou procurador devidamente habilitado desta empresa, indicado para assinatura do Contrato:

EMPRESA: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

CNPJ: 10.485.488/0001-48

IE: 06.372369-7

ENDEREÇO: Rua Vereador Pedro Paulo, Nº. 505, Luciano Cavalcante

CEP: 60.821-716

CIDADE: Fortaleza

UF: CE

FONE/FAX: 85 3268-2888

E-MAIL: [plato@construtoraplato.com.br](mailto:plato@construtoraplato.com.br)

NOME: Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto

NACIONALIDADE: brasileiro

ESTADO CIVIL: casado

PROFISSÃO: Engenheiro civil

RG: 93015064450 SSP CE

CPF: 456.334.523-72

DOMICÍLIO: Rodovia 4º Anel Viário, s/n, Cidade Alpha, Residencial 1, Quadra M1, Lote 13, CEP 61.760-000, Bairro Santo Antonio

CIDADE: Eusébio

UF: CE

FONE: (85) 3268-2888

CELULAR: (85) 99662-0008

E-MAIL: [plato@construtoraplato.com.br](mailto:plato@construtoraplato.com.br)

**CONSTRUTORA PLATÔ LTDA**

Antonio Lopes Pinheiro Landim Neto  
Representante Legal / Responsável Técnico  
Engenheiro Civil - CREA/CE: 12.756D  
RG: 930.150.644-50 SSP/CE  
CPF: 456.334.523-72

Rua Vereador Pedro Paulo, Nº. 505, Luciano Cavalcante, – CEP: 60.821-716, Fortaleza/CE  
Fone/Fax: 85 3268-2888 - Email: [plato@construtoraplato.com.br](mailto:plato@construtoraplato.com.br)