



CNPJ: 23.492.879/0001-31
FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME
Escritório: Av. Gomes Brasil, 245 - A - Parangaba - Fortaleza - Ceará - CEP: 60720-150
Fone: (85)986502262 - E-mail: ftsconstrucoes@outlook.com



PROPOSTA

FORTALEZA-CE, 31 DE JANEIRO DE 2024.

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023-CP


1. A Empresa FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n 23.492.879/0001-31 por intermédio de seu responsável legal, o Sr. SÁVIO GURGEL NOGUEIRA E SILVA portador da Cédula de Identidade nº 2003009205255 e do CPF n 017.188.673-95, apresenta sua proposta de preços para licitação acima indicada, declarando que estar de acordo com as condições estabelecidas no edital da concorrência pública acima indicada, bem como com as Normas Gerais da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.




2. PREÇOS;

02.01. Esta proposta importa em **R\$: 5.021.483,87 (Cinco Milhões Vinte e Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Três reais e Oitenta e Sete centavos)**

3. DECLARAMOS QUE:

- TEMOS CONHECIMENTO DO LOCAL ONDE SERÃO EXECUTADAS AS OBRAS E ACEITAMOS TODAS AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO EDITAL E SEUS ANEXOS;
- AS OBRAS SERÃO EXECUTADAS E CONCLUÍDAS NO PRAZO CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS;
- A GARANTIA DOS SERVIÇOS SERÁ DE 05 (CINCO) ANOS;
- ESTA PROPOSTA COMPREENDE TODAS AS DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA (INCLUSIVE LEIS SOCIAIS), MATERIAS FERRAMENTAS, TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS, SEGUROS, IMPOSTOS E DEMAIS ENCARGOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DE TODA OBRA;
- CONCORDAMOS EM MANTER A VALIDADE DESTA PROPOSTA POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADO DA DATA FINAL PREVISTA PARA SUA ENTREGA;
- O PAGAMENTO DEVE SE EFETUADO NA CONTA CORRENTE 17717-9, AGÊNCIA 7410, BANCO Itaú;
- PARA CONTATO COM A EMPRESA, PODERÃO SER UTILIZADOS OS SEGUINTE MEIOS: TELEFONE Nº (85)986509086 E E-MAIL: ftsconstrucoes@outlook.com;
- QUE O CONTRATO SEJA ASSINADO, ESTA PROPOSTA CONSTITUÍRA UM COMPROMISSO DE NOSSA PARTE, OBSERVANDO AS CONDIÇÕES DA TOMADA DE PREÇOS.



Sávio Gurgel Nogueira e Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA:	31/01/2024	BDI:	23,36%				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 SEM DESCONTABILIZAÇÃO	HORA:	71,31%	REF:	10/2023
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%				
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA								




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						19.259,52
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	84,00	229,28	19.259,52
2	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA						18.464,80
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	195,44	3,63	709,45
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO AOQUIRIDO)	SEINFRA	M2	178,69	61,88	11.057,34
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	55,84	119,95	6.698,01
3	SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATOS						18.140,49
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	192,01	3,63	697,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO AOQUIRIDO)	SEINFRA	M2	175,55	61,88	10.863,03
3.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	54,86	119,95	6.580,46
4	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO						186.063,89
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.142,25	3,63	7.776,37
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.006,95	61,88	124.190,07
4.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	451,00	119,95	54.097,45
5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA						79.830,55
5.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	825,50	3,63	2.996,57
5.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	749,30	61,88	46.366,68
5.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	254,00	119,95	30.467,30
6	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO						32.365,72
6.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	325,92	3,63	1.183,09
6.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	293,33	61,88	18.151,26
6.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	108,64	119,95	13.031,37
7	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO						37.692,08
7.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	379,56	3,63	1.377,80
7.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	341,60	61,88	21.138,21
7.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	126,52	119,95	15.176,07
8	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091						29.845,47
8.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	300,54	3,63	1.090,96
8.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,49	61,88	16.737,92
8.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	100,18	119,95	12.016,59
9	SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE						184.514,42
9.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.953,00	3,63	7.089,39
9.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.785,60	61,88	110.492,93
9.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	558,00	119,95	66.932,10
10	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS						105.232,87
10.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.113,84	3,63	4.043,24
10.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO AOQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.018,37	61,88	63.016,74
10.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	318,24	119,95	38.172,89
11	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA						45.815,91
11.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	756,15	3,63	2.744,82
11.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO AOQUIRIDO)	SEINFRA	M2	686,35	61,88	42.471,34
11.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	5,00	119,95	599,75



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA: 31/01/2024	BDI: 23,38%		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	VERSAO: 028 SEM DEBORAÇÃO	MES: 11/2023	REF: 10/2023	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	Composição: PRÓPRIA	114,95%	71,31%	0,00%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2						137.815,10
12.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.484,00	3,63	5.386,92
12.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.356,80	61,88	83.958,78
12.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	404,08	119,95	48.469,40
13	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B						14.536,17
13.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	153,86	3,63	558,51
13.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	140,67	61,88	8.704,66
13.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	43,96	119,95	5.273,00
14	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE						72.901,30
14.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	796,60	3,63	2.891,66
14.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	728,32	61,88	45.068,44
14.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	207,93	119,95	24.941,20
15	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO						80.452,26
15.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	851,55	3,63	3.091,13
15.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	778,56	61,88	48.177,29
15.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	243,30	119,95	29.183,84
16	SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO						33.900,63
16.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	373,12	3,63	1.354,43
16.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	345,14	61,88	21.357,26
16.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	93,28	119,95	11.188,94
17	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE						81.715,17
17.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	864,92	3,63	3.139,66
17.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	790,78	61,88	48.933,47
17.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	247,12	119,95	29.642,04
18	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA						135.528,69
18.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.434,51	3,63	5.207,27
18.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.311,55	61,88	81.158,71
18.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	409,86	119,95	49.162,71
19	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA						72.771,35
19.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	752,51	3,63	2.731,61
19.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	683,04	61,88	42.266,52
19.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	231,54	119,95	27.773,22
20	SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS						52.140,45
20.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	551,88	3,63	2.003,32
20.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	504,58	61,88	31.223,41
20.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	157,68	119,95	18.913,72
21	SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA						134.913,77
21.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.428,00	3,63	5.183,64
21.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.305,60	61,88	80.790,53
21.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	408,00	119,95	48.939,60
22	SEDE - PEG - RUA MARIA ZAÍRA CAVALCANTE						86.278,43
22.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	913,22	3,63	3.314,99



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA : 31/01/2024	BDI : 23,38%			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 114,15	MES: 7,31%	REF.: 10/2023
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
8.881
Página 3
C.P.L.


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
22.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	834,94	61,88	51.666,09
22.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	260,92	119,95	31.297,35
23	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA						91.430,42
23.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	920,70	3,63	3.342,14
23.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	828,63	61,88	51.275,62
23.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	306,90	119,95	36.812,66
24	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI						196.610,61
24.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.081,03	3,63	7.554,14
24.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.902,66	61,88	117.736,60
24.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	594,58	119,95	71.319,87
25	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A						161.962,66
25.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.714,30	3,63	6.222,91
25.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.567,36	61,88	96.988,24
25.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	489,80	119,95	58.751,51
26	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B						87.032,61
26.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	921,20	3,63	3.343,96
26.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	842,24	61,88	52.117,81
26.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	263,20	119,95	31.570,84
27	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA						145.143,26
27.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.556,80	3,63	5.651,18
27.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.419,16	61,88	87.817,62
27.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	430,80	119,95	51.674,46
28	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO						92.892,61
28.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.001,00	3,63	3.633,63
28.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	915,20	61,88	56.632,58
28.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	272,00	119,95	32.626,40
29	SCB - RUA SDO 02						36.952,55
29.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	318,00	3,63	1.154,34
29.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,30	61,88	16.726,16
29.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	159,00	119,95	19.072,05
30	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1						107.249,76
30.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.080,00	3,63	3.920,40
30.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	972,00	61,88	60.147,36
30.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	360,00	119,95	43.182,00
31	SCB - RUA DOS MURICIS						89.737,80
31.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	743,40	3,63	2.698,54
31.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	679,68	61,88	42.058,60
31.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	212,40	119,95	25.477,38
31.4	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	8,00	1.465,54	11.724,32
31.5	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	3.889,48	7.778,96
32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES						75.789,80
32.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	802,20	3,63	2.911,99




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA : 31/01/2024	BDI : 23,38%			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE	VERSÃO	MES	REF	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERACAO	114	71,31%	10/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
32.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	733,44	61,88	45.385,27
32.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,20	119,95	27.492,54
33	SCB - RUA SDO 01						7.539,29
33.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	79,80	3,63	289,67
33.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	72,96	61,88	4.514,76
33.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	22,80	119,95	2.734,86
34	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO						124.439,87
34.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.085,00	3,63	3.938,55
34.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	954,80	61,88	59.083,02
34.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	434,00	119,95	52.058,30
34.4	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	6,00	774,46	4.646,76
34.5	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	2.356,62	4.713,24
35	SCB - RUA NILDO MURICI						114.412,17
35.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.211,00	3,63	4.395,93
35.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.107,20	61,88	68.513,54
35.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	346,00	119,95	41.502,70
36	SCB - RUA MARIA PEREIRA						53.624,88
36.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	540,00	3,63	1.960,20
36.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	486,00	61,88	30.073,68
36.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	180,00	119,95	21.591,00
37	SCB - RUA ZECA MURICI						109.121,43
37.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.155,00	3,63	4.192,65
37.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.056,00	61,88	65.345,28
37.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	330,00	119,95	39.583,50
38	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE						118.308,24
38.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.278,90	3,63	4.642,41
38.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.169,28	61,88	72.355,05
38.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	344,40	119,95	41.310,78
39	SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B						75.789,80
39.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	802,20	3,63	2.911,99
39.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	733,44	61,88	45.385,27
39.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,20	119,95	27.492,54
40	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)						84.519,51
40.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	894,60	3,63	3.247,40
40.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	817,92	61,88	50.612,89
40.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	255,60	119,95	30.659,22
41	SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA						265.484,79
41.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.800,00	3,63	10.164,00
41.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.632,00	61,88	162.868,16
41.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	518,00	119,95	62.134,10
41.4	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	11,00	1.867,41	20.541,51
41.5	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	4.888,51	9.777,02

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA: 31/01/2024	BDI: 23,38%
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	VERSÃO: 028 SEM DESOMERAÇÃO	MES: 10/2023
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	REF: 10/2023
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE	Composição	PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA			



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
42	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZIÁRIO RODRIGUES						217.562,00
42.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.500,00	3,63	9.075,00
42.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.400,00	61,88	148.512,00
42.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	500,00	119,95	59.975,00
43	SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)						57.867,43
43.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	612,50	3,63	2.223,38
43.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	560,00	61,88	34.652,80
43.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	175,00	119,95	20.991,25
44	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA						71.442,20
44.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	940,00	3,63	3.412,20
44.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	883,60	61,88	54.677,17
44.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	111,32	119,95	13.352,83
45	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES						127.805,96
45.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.287,00	3,63	4.671,81
45.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.158,30	61,88	71.675,60
45.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	429,00	119,95	51.458,55
46	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA						206.789,21
46.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.082,36	3,63	7.558,97
46.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.874,12	61,88	115.970,55
46.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	694,12	119,95	83.259,69
47	SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA						71.935,44
47.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	840,00	3,63	3.049,20
47.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	648,00	61,88	40.098,24
47.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	240,00	119,95	28.788,00
48	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA						100.397,69
48.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.011,00	3,63	3.669,93
48.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	909,90	61,88	56.304,61
48.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	337,00	119,95	40.423,15
49	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES						64.051,94
49.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	645,00	3,63	2.341,35
49.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	580,50	61,88	35.921,34
49.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	215,00	119,95	25.789,25
50	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1						105.976,68
50.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.262,47	3,63	4.582,77
50.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.193,61	61,88	73.860,59
50.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,54	119,95	27.533,32
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2						118.380,22
51.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.253,00	3,63	4.548,39
51.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.145,60	61,88	70.889,73
51.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	358,00	119,95	42.942,10
52	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						181.054,00
52.1	100000004	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		%	100,00	1.810,54	181.054,00





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA:	31/01/2024	BDI:	23,38%	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM QUESERIZAÇÃO	1,38%	71,31%	10/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA					

VALOR BDI TOTAL: 951.846,35
VALOR ORÇAMENTO: 4.069.637,52
VALOR TOTAL: 5.021.483,87

Cinco Milhões Vinte e Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Três reais e Oitenta e Sete centavos


FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME
Savio Gurgel Nogueira E Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255


Representante legal da empresa Engº. Civil
Sergio Saraiva De Souza Junior
RNP: 060,160574-8



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP			DATA:	31/01/2024			BDI:	23,38%		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			HORA	114,15% 71,31% 10/2023		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE			Composições	PRÓPRIA			MES	0,00% 0,00%		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA										

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.259,52	100,00 % 19.259,52							100,00 % 19.259,52
2	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA	18.464,80	100,00 % 18.464,80							100,00 % 18.464,80
3	SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATOS	18.140,49	100,00 % 18.140,49							100,00 % 18.140,49
4	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO	186.063,89	100,00 % 186.063,89							100,00 % 186.063,89
5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA	79.830,55	100,00 % 79.830,55							100,00 % 79.830,55
6	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO	32.365,72	100,00 % 32.365,72							100,00 % 32.365,72
7	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO	37.692,08	100,00 % 37.692,08							100,00 % 37.692,08
8	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091	29.845,47	100,00 % 29.845,47							100,00 % 29.845,47
9	SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE	184.514,42	100,00 % 184.514,42							100,00 % 184.514,42
10	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	105.232,87	100,00 % 105.232,87							100,00 % 105.232,87
11	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	45.815,91	100,00 % 45.815,91							100,00 % 45.815,91
12	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2	137.815,10	100,00 % 137.815,10							100,00 % 137.815,10
13	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B	14.536,17	100,00 % 14.536,17							100,00 % 14.536,17
14	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE	72.901,30	100,00 % 72.901,30							100,00 % 72.901,30
15	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	80.452,26	100,00 % 80.452,26							100,00 % 80.452,26

8.885
 Páginas
 C.PL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP			DATA:	31/01/2024	BDI:	23,38%
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE			VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	114,15% 71,31% 10/2023
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE			Composições	0,00%	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA			PROPRIA			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
16	SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO	33.900,63	100,00 %	33.900,63						100,00 %
17	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	81.715,17	100,00 %	81.715,17						100,00 %
18	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA	135.528,69	100,00 %	135.528,69						100,00 %
19	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA	72.771,35	100,00 %	72.771,35						100,00 %
20	SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS	52.140,45	100,00 %	52.140,45						100,00 %
21	SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA	134.913,77	100,00 %	134.913,77						100,00 %
22	SEDE - PEG - RUA MARIA ZAIRA CAVALCANTE	86.278,43	100,00 %	86.278,43						100,00 %
23	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA	91.430,42	100,00 %	91.430,42						100,00 %
24	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI	196.610,61	100,00 %	196.610,61						100,00 %
25	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A	161.962,66	100,00 %	161.962,66						100,00 %
26	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B	87.032,61	100,00 %	87.032,61						100,00 %
27	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA	145.143,26	100,00 %	145.143,26						100,00 %
28	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO	92.892,61	100,00 %	92.892,61						100,00 %
29	SCB - RUA SDO 02	36.952,55	100,00 %	36.952,55						100,00 %
30	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1	107.249,76	100,00 %	107.249,76						100,00 %




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP			DATA:	31/01/2024		BDI:	23,38%	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE			VERSÃO			HORA		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%	10/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE			Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA								

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
31	SCB - RUA DOS MURICIS	89.737,80				100,00 % 89.737,80				100,00 % 89.737,80
32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES	75.789,80				100,00 % 75.789,80				100,00 % 75.789,80
33	SCB - RUA SDO 01	7.539,29				100,00 % 7.539,29				100,00 % 7.539,29
34	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO	124.439,87				100,00 % 124.439,87				100,00 % 124.439,87
35	SCB - RUA NILDO MURICI	114.412,17				100,00 % 114.412,17				100,00 % 114.412,17
36	SCB - RUA MARIA PEREIRA	53.624,88				100,00 % 53.624,88				100,00 % 53.624,88
37	SCB - RUA ZECA MURICI	109.121,43				100,00 % 109.121,43				100,00 % 109.121,43
38	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE	118.308,24				100,00 % 118.308,24				100,00 % 118.308,24
39	SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B	75.789,80				100,00 % 75.789,80				100,00 % 75.789,80
40	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)	84.519,51				100,00 % 84.519,51				100,00 % 84.519,51
41	SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA	265.484,79				100,00 % 265.484,79				100,00 % 265.484,79
42	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZIÁRIO RODRIGUES	217.562,00				100,00 % 217.562,00				100,00 % 217.562,00
43	SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)	57.867,43				100,00 % 57.867,43				100,00 % 57.867,43
44	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA	71.442,20				100,00 % 71.442,20				100,00 % 71.442,20
45	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES	127.805,96				100,00 % 127.805,96				100,00 % 127.805,96





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA :	31/01/2024	BDI :	23,38%	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF:
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE	Composições	PRÓPRIA	6,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
46	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA	206.789,21							100,00 % 206.789,21	100,00 % 206.789,21
47	SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA	71.935,44							100,00 % 71.935,44	100,00 % 71.935,44
48	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA	100.397,69							100,00 % 100.397,69	100,00 % 100.397,69
49	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES	64.051,94							100,00 % 64.051,94	100,00 % 64.051,94
50	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1	105.976,68							100,00 % 105.976,68	100,00 % 105.976,68
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2	118.380,22							100,00 % 118.380,22	100,00 % 118.380,22
52	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	181.054,00							100,00 % 181.054,00	100,00 % 181.054,00
		5.021.483,87	711.409,81	675.436,58	561.373,68	804.300,34	680.215,90	740.162,38	848.585,18	5.021.483,87
			711.409,81	1.386.846,39	1.948.220,07	2.752.520,41	3.432.736,31	4.172.898,69	5.021.483,87	

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME

Savio Gurgel Nogueira E Silva


Sócio Administrador

CPF: 017.188.673-95

RG: 2003009205255

Representante legal da empresa Eng. Civil
Sergio Saraiva De Souza Junior

RNP: 060160574-8





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA : 31/01/2024	BDI : 23,38%			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,90%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA					



C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	SEINFRA	M2	1,02000000	38,72	39,49
I1100	SEINFRA	L	1,00000000	31,62	31,62
I1691	SEINFRA	M	4,50000000	15,96	71,82
I1725	SEINFRA	KG	0,15000000	15,86	2,38
TOTAL Material:					145,31

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	2,00000000	20,26	40,52
TOTAL Mão de Obra:					40,52
VALOR:					185,83

C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	SEINFRA	H	0,00112821	72,99	0,08
I0698	SEINFRA	H	0,00400000	215,13	0,86
I0607	SEINFRA	H	0,00220513	97,30	0,21
I0721	SEINFRA	H	0,00035897	247,88	0,09
I0610	SEINFRA	H	0,00169231	84,85	0,14
I0723	SEINFRA	H	0,00087179	230,28	0,20
I0625	SEINFRA	H	0,00038462	4,85	0,00
I0739	SEINFRA	H	0,00217949	6,82	0,01
I0642	SEINFRA	H	0,00000000	125,33	0,00
I0756	SEINFRA	H	0,00256410	309,52	0,79
I0667	SEINFRA	H	0,00038462	39,46	0,02
I0780	SEINFRA	H	0,00217949	126,26	0,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,01282051	20,26	0,26
TOTAL Mão de Obra:					0,26
VALOR:					2,94

C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	SEINFRA	H	0,05000000	30,06	1,50
I0726	SEINFRA	H	0,01000000	115,89	1,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,66

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	SEINFRA	M3	0,15000000	69,44	10,42
I1600	SEINFRA	M3	0,15000000	112,34	16,85



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA:	31/01/2024	BDI:	23,38%	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA					



TOTAL Material:	27,27
-----------------	-------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,30000000	26,86	8,06
12543	SEINFRA	H	0,60000000	20,26	12,16
TOTAL Mão de Obra:					20,22
VALOR:					50,15

C3322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	SEINFRA	M2	0,50000000	5,81	2,91
C3268	SEINFRA	M3	0,07800000	424,93	33,14
C2784	SEINFRA	M3	0,05300000	53,69	2,85
C1405	SEINFRA	M2	0,40000000	145,81	58,32
TOTAL Serviço:					97,22
VALOR:					97,22

C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	SEINFRA	M	2,00000000	354,75	709,50
TOTAL Material:					709,50
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,20000000	26,86	5,37
12543	SEINFRA	H	0,80000000	20,26	16,21
TOTAL Mão de Obra:					21,58

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	SEINFRA	M3	0,77200000	467,68	361,05
C3324	SEINFRA	M3	0,06000000	468,90	28,13
C1402	SEINFRA	M2	0,90000000	75,08	67,57
TOTAL Serviço:					456,75
VALOR:					1.187,83


C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	SEINFRA	M3	4,59100000	467,68	2.147,12
C1402	SEINFRA	M2	13,39000000	75,08	1.005,32
TOTAL Serviço:					3.152,44



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA : 31/01/2024	BDI : 23,38%			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA					



VALOR: 3.152,44

C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	354,75	354,75
TOTAL Material:					354,75

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	26,86	2,69
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	20,26	8,10
TOTAL Mão de Obra:					10,79

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	467,68	180,52
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	468,90	14,07
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	75,08	67,57
TOTAL Serviço:					262,16

VALOR: 627,70

C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	467,68	1.225,32
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	75,08	684,73
TOTAL Serviço:					1.910,05

VALOR: 1.910,05

C0887 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2183 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	415,67	831,34
TOTAL Material:					831,34


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	26,86	6,72
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	20,26	20,26
TOTAL Mão de Obra:					26,98

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,14100000	467,68	533,62
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,08000000	468,90	37,51
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	75,08	84,09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA : 31/01/2024		BDI : 23,38%		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA					



TOTAL Serviço: 655,22

VALOR: 1.513,54

C0407 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5,50200000	467,68	2.573,18
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	18,50000000	75,08	1.388,98
TOTAL Serviço:					3.962,16
VALOR:					3.962,16

100000004 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100000004 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		%	1,00000000	1.467,45	1.467,45
TOTAL OUTROS:					1.467,45
VALOR:					1.467,45

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME
Savio Gurgel Nogueira E Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255

Representante legal da empresa Eng.º Civil
Mergio Saraiva De Souza Junior
RNP: 060160574-8



COMPOSIÇÃO DO BDI

LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA :	31/01/2024	BDI :	23,38%	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA					

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	0,00
	TOTAL	8,65



BDI = 23,38%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME

Savio Gurgel Nogueira E Silva

Sócio Administrador

CPF: 017.188.673-95

RG: 2003009205255

Representante legal da empresa Engº Civil


Sergio Saraiva De Souza Junior

RNP: 060160574-8




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

LICITAÇÃO:	CP Nº 005/2023-CP	DATA : 31/01/2024	BDI : 23,38%			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SIAJ DEFONERAÇÃO	114,5%	1,31%	1/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS, PEDRA BRANCA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA					




COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31


FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME
Savio Gurgel Nogueira E Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255




Representante legal da empresa Engº. Ciyil
Sergio Saraiva De Souza Junior
RNP: 060160574-8

