

CARTA DE PROPOSTA
GROAÍRAS – CE, 30 DE JANEIRO DE 2024

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de PEDRA BRANCA - CE

REF.: **Concorrência Pública N° 005/2023**

PREZADOS SENHORES,
A EMPRESA IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ n° 25.011.748/0001-10, com sede na Rua Dona Leopoldina, SN, bairro Capitão José Linhares, Groaíras – Ceará APRESENTA a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do: **Concorrência Pública N° 005/2023**

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

VALOR LOTE 1: R\$ 4.978.326,49 (Quatro Milhões Novecentos e Setenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Seis reais e Quarenta e Nove centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 07 (sete) meses, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Natan Donato Roriz, Carteira de Identidade n°. 2003031065649 expedida em 26/08/2003, Órgão Expedidor SSPDS e CPF n° 008.023.853-03, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, sob as penas da Lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a este Município no Estado do Ceará que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza do serviço contratado.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

gov.br

NATAN DONATO RORIZ
Data: 30/01/2024 10:16:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NATAN DONATO RORIZ
CNPJ: 25.011.748/0001-10
CPF: 008.023.853-03



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuli do Município de Pedra Branca/CE.

CERTAME: Concorrência Pública Nº 005/2023-CP

DATA DO CERTAME: 31/01/2024

LOCAL: Município de Pedra Branca/CE.

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Pedra Branca

DATA: 24/01/2024 **BDI:** 23,38%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	84,00	R\$ 183,36	R\$ 42,87	R\$ 226,23	R\$ 19.003,32
PISTA DE ROLAMENTO									
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	51,206,84	R\$ 2,91	R\$ 0,68	R\$ 3,59	R\$ 183.832,56
2.2	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	46.800,11	R\$ 49,67	R\$ 11,61	R\$ 61,28	R\$ 2.867.910,74
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	14.006,81	R\$ 96,38	R\$ 22,53	R\$ 118,91	R\$ 1.665.549,78
DRENAGEM									
3.1	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	8,00	R\$ 1.173,95	R\$ 274,47	R\$ 1.448,42	R\$ 11.587,36
3.2	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3.141,21	R\$ 734,41	R\$ 3.875,62	R\$ 7.751,24
3.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	6,00	R\$ 620,63	R\$ 145,10	R\$ 765,73	R\$ 4.594,38
3.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.903,21	R\$ 444,97	R\$ 2.348,18	R\$ 4.696,36
3.5	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	11,00	R\$ 1.496,83	R\$ 349,96	R\$ 1.846,79	R\$ 20.314,69
3.6	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3.947,99	R\$ 923,04	R\$ 4.871,03	R\$ 9.742,06
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
4	100000004	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 1.486,01	R\$ 347,43	R\$ 1.833,44	R\$ 183.344,00
4.1									R\$ 183.344,00

VALOR BDI		R\$ 943.208,21
VALOR ORÇAMENTO		R\$ 4.035.118,28
VALOR TOTAL		R\$ 4.978.326,49

Documento assinado digitalmente

LUCASTONIO DO NASCIMENTO
 Data: 30/01/2024 16:35:56-0300
 Verifique em: <https://validar.cpf.gov.br/>

g v.b

MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

10.196
 Páginas
 C.P.L

Quatro Milhões Novecentos e Setenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Nove centavos


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Calileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.
CERTAME:	Concorrência Pública Nº 005/2023-CP
DATA DO CERTAME:	31/01/2024
LOCAL:	Município de Pedra Branca/CE.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca

DATA : 24/01/2024 BDI : 23,38%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%



1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 38,05	R\$ 38,81
11100	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,08	R\$ 31,08
11691	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,69	R\$ 70,61
11725	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,59	R\$ 2,34
TOTAL Material:					R\$ 142,84

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,26	R\$ 40,52
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 40,52

VALOR: R\$ 183,36

2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	SEINFRA	H	0,00112821	R\$ 72,52	R\$ 0,08
10698	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 212,67	R\$ 0,85
10607	SEINFRA	H	0,00220513	R\$ 96,65	R\$ 0,21
10721	SEINFRA	H	0,00035897	R\$ 245,12	R\$ 0,09
10610	SEINFRA	H	0,00169231	R\$ 84,33	R\$ 0,14
10723	SEINFRA	H	0,00087179	R\$ 227,71	R\$ 0,20
10625	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 4,80	R\$ 0,00
10739	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 6,75	R\$ 0,01
10642	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 124,45	R\$ 0,00
10756	SEINFRA	H	0,00256410	R\$ 306,15	R\$ 0,78
10667	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 39,30	R\$ 0,02
10780	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 124,77	R\$ 0,27
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,66

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,01282051	R\$ 20,26	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,26

VALOR: R\$ 2,91

2.2. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 29,97	R\$ 1,50
10726	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 114,85	R\$ 1,15
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,65

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 68,25	R\$ 10,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Callieu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.	DATA: 24/01/2024	BDI: 23,38%															
CERTAME:	Concorrência Pública Nº 005/2023-CP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTES	VERSÃO			HORA	MES	REF.												
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			114,15%	71,31%	10/2023												
Composição				PRÓPRIA	0,00%	0,00%												
DATA DO CERTAME:	31/01/2024																	
LOCAL:	Município de Pedra Branca/CE.																	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca																	

11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 110,42	R\$ 16,56
					TOTAL Material:	R\$ 26,80

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,86	R\$ 8,06
12543	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,26	R\$ 12,16
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,22
VALOR:					R\$ 49,67

2.3. C3322 SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	SEINFRA	M2	0,50000000	R\$ 5,80	R\$ 2,90
C3268	SEINFRA	M3	0,07800000	R\$ 421,31	R\$ 32,86
C2784	SEINFRA	M3	0,05300000	R\$ 53,69	R\$ 2,85
C1405	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 144,43	R\$ 57,77
TOTAL Serviço:					R\$ 96,38
VALOR:					R\$ 96,38

3.1. C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 348,67	R\$ 697,34
TOTAL Material:					R\$ 697,34

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,86	R\$ 5,37
12543	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,26	R\$ 16,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,58

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	SEINFRA	M3	0,77200000	R\$ 466,08	R\$ 359,81
C3324	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 465,14	R\$ 27,91
C1402	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 74,79	R\$ 67,31
TOTAL Serviço:					R\$ 455,03
VALOR:					R\$ 1.173,95


3.2. C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	SEINFRA	M3	4,59100000	R\$ 466,08	R\$ 2.139,77
C1402	SEINFRA	M2	13,39000000	R\$ 74,79	R\$ 1.001,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabulú do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 24/01/2024		BDI : 23,38%	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CERTAME:	Concorrência Pública Nº 005/2023-CP	Composição			
DATA DO CERTAME:	31/01/2024	PRÓPRIA			
LOCAL:	Município de Pedra Branca/CE.	0,00%			
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca	0,00%			



TOTAL Serviço:	R\$ 3.141,21
VALOR:	R\$ 3.141,21

3.3. C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 348,67	R\$ 348,67
TOTAL Material:						R\$ 348,67

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,86	R\$ 2,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,26	R\$ 8,10
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,79

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	R\$ 466,08	R\$ 179,91
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 465,14	R\$ 13,95
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 74,79	R\$ 67,31
TOTAL Serviço:						R\$ 261,17

VALOR:	R\$ 620,63
---------------	-------------------

3.4. C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	R\$ 466,08	R\$ 1.221,13
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	R\$ 74,79	R\$ 682,08
TOTAL Serviço:						R\$ 1.903,21

VALOR:	R\$ 1.903,21
---------------	---------------------

3.5. C0887 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 408,54	R\$ 817,08
TOTAL Material:						R\$ 817,08

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,86	R\$ 6,72
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,26	R\$ 20,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,98

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,14100000	R\$ 466,08	R\$ 531,80
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 465,14	R\$ 37,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.	DATA: 24/01/2024	BDI: 23,38%
CERTAME:	Concorrência Pública Nº 005/2023-CP.	COMPOSIÇÃO	
DATA DO CERTAME:	31/01/2024	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023
LOCAL:	Município de Pedra Branca/CE.	PROPRIA	0,00% 0,00%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca	 10.200 Paginas C.P.L.	

C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	R\$ 74,79	R\$ 83,76
					TOTAL Serviço:	R\$ 652,77
					VALOR:	R\$ 1.496,83

3.6. C0407 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN)

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5,50200000	R\$ 466,08	R\$ 2.564,37
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	18,50000000	R\$ 74,79	R\$ 1.383,62
					TOTAL Serviço:	R\$ 3.947,99
					VALOR:	R\$ 3.947,99


4.1. 100000004 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,73000000	R\$ 6.963,71	R\$ 5.083,51
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,36500000	R\$ 19.999,74	R\$ 7.299,91
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12.383,42
					VALOR:	R\$ 1.486,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 24/01/2024		BDI : 23,38%
	CERTAME:	Concorrência Pública Nº 005/2023-CP	FONTE	VERSÃO	HORA
	DATA DO CERTAME:	31/01/2024	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	LOCAL:	Município de Pedra Branca/CE.	MES	71,31%	10/2023
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca	REF		
			Composição	PROPRIA	0,00%



100000004 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

	Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	18590	SEINFRA	MÊS	0,73000000	R\$ 6.963,71	R\$ 5.083,51
	18584	SEINFRA	MÊS	0,36500000	R\$ 19.999,74	R\$ 7.299,91
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12.383,42
VALOR:						R\$ 1.486,01

Documento assinado digitalmente



LUCAS TEOTONIO DO NASCIMENTO
 Data: 30/01/2024 14:35:56-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 24/01/2024 BDI : 23,38%
 VERSÃO : NOVA MÊS : 10/2023
 FONTE : 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
 SEINFRA : 0,00% 0,00%
 Composições : PRÓPRIA

OBRA: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.
 CERTAME: Concorrência Pública Nº 005/2023-CP
 DATA DO CERTAME: 31/01/2024
 LOCAL: Município de Pedra Branca/CE.
 CLIENTE: Prefeitura Municipal de Pedra Branca




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.003,32	14,70 % R\$ 2.793,49	13,95 % R\$ 2.650,96	14,94 % R\$ 2.839,10	13,27 % R\$ 2.521,74	14,05 % R\$ 2.669,97	15,29 % R\$ 2.905,61	13,80 % R\$ 2.622,45	100,00 % R\$ 19.003,32
2	PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 4.717.293,08	14,70 % R\$ 693.442,08	13,95 % R\$ 658.062,38	14,94 % R\$ 704.763,59	13,27 % R\$ 625.984,79	14,05 % R\$ 662.779,68	15,29 % R\$ 721.274,11	13,80 % R\$ 650.986,45	100,00 % R\$ 4.717.293,08
3	DRENAGEM	R\$ 58.686,09	14,70 % R\$ 8.626,86	13,95 % R\$ 8.186,71	14,94 % R\$ 8.767,70	13,27 % R\$ 7.787,64	14,05 % R\$ 8.245,40	15,29 % R\$ 8.973,10	13,80 % R\$ 8.098,68	100,00 % R\$ 58.686,09
4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 183.344,00	14,70 % R\$ 26.951,57	13,95 % R\$ 25.576,49	14,94 % R\$ 27.391,59	13,27 % R\$ 24.329,75	14,05 % R\$ 25.759,83	15,29 % R\$ 28.033,30	13,80 % R\$ 25.301,47	100,00 % R\$ 183.344,00
		R\$ 4.978.326,49	R\$ 731.814,00	R\$ 694.476,54	R\$ 743.761,98	R\$ 660.623,92	R\$ 699.454,88	R\$ 761.186,12	R\$ 687.009,05	R\$ 4.978.326,49
			R\$ 731.814,00	R\$ 1.426.290,54	R\$ 2.170.052,52	R\$ 2.830.676,44	R\$ 3.530.131,32	R\$ 4.291.317,44	R\$ 4.978.326,49	

Documento assinado digitalmente


LUCAS TEOTONIO DO NASCIMENTO
 Data: 30/01/2024 14:35:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 24/01/2024	BDI : 23,38%			
	CERTAME:	Concorrência Pública Nº 005/2023-CP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	DATA DO CERTAME:	31/01/2024	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
	LOCAL:	Município de Pedra Branca/CE.	Composição		0,00%	0,00%	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca					

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	6,96%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	0,00%
	TOTAL	8,65%


BDI = 23,38%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Documento assinado digitalmente


gov.br


LUCAS TEOTONIO DO NASCIMENTO
 Data: 30/01/2024 14:35:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



[Handwritten signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.															
	CERTAME:	Concorrência Pública Nº 005/2023-CP															
	DATA DO CERTAME:	31/01/2024															
	LOCAL:	Município de Pedra Branca/CE.															
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Pedra Branca															
	DATA : 24/01/2024 BDI : 23,38%																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">FONTE</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 20%;">MES</th> <th style="width: 20%;">REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023	Composição		0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF													
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023													
Composição		0,00%	0,00%														



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
TOTAL		18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%



Documento assinado digitalmente
LUCAS TEOTONIO DO NASCIMENTO
 Data: 30/01/2024 14:35:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>