

Fortaleza – CE, 19 de junho de 2024.

À Comissão Permanente de Licitação da **PEDRA BRANCA-CE**

A **CONSTRUTORA GARCIA MAGALHAES LTDA**, inscrita no **CNPJ: 50.853.463/0001-74** por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- 1 - Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/21 e suas alterações e as condições da **CONCORRÊNCIA ELÉTRONICA Nº CE-004/2024-SEINFRA**
- 2 - Que para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- 3 - Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.
- 4 - Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde do Município de Pedra Branca/CE.

VALOR GLOBAL R\$: 959.828,97 (Novecentos e cinquenta e nove mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos)

Proponente: CONSTRUTORA GARCIA MAGALHAES LTDA

Endereço: Rua Barbosa de Freitas, 1741 – Sala 04 – Aldeota – CE

CNPJ: 50.853.463/0001-74

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Atenciosamente,

EDSON GARCIA
MAGALHAES:846779
88315

Assinado de forma digital por
EDSON GARCIA
MAGALHAES:84677988315
Dados: 2024.06.19 09:49:41 -03'00'

CONSTRUTORA GARCIA MAGALHAES LTDA
CNPJ: 50.853.463/0001-74
Edson Garcia Magalhães
Socio - Administrador
CPF: 846.779.883-15



CONSTRUTORA GARCIA MAGALHÃES
CNPJ: 50.853.463/0001-74



Rua Barbosa de Freitas, 1741 – Sala 04 –
Aldeota – CEP: 60.170-021 – Fortaleza/CE



construtoragarciamagalhaes@gmail.com




(88) 9 9724-8096

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde e Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde e Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca		
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca		
DATA: 17/06/2024		VERSÃO:	BDI: 22,47%
FONTE: SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 114,15%	MES: 71,31%
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições		PRÓPRIA	0,00%
		0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	36,00	R\$ 139,00	R\$ 31,23	R\$ 170,23	R\$ 6.128,28
2	BASE DO SAMU								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	315,02	R\$ 0,78	R\$ 0,18	R\$ 0,96	R\$ 302,42
2.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	12,20	R\$ 68,84	R\$ 15,47	R\$ 84,31	R\$ 1.028,58
2.1.3	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	341,01	R\$ 4,58	R\$ 1,03	R\$ 5,61	R\$ 1.913,07
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	22,92	R\$ 59,36	R\$ 13,34	R\$ 72,70	R\$ 1.666,28
2.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	68,20	R\$ 86,22	R\$ 19,37	R\$ 105,59	R\$ 7.201,24
2.3	INFRAESTRUTURA								
2.3.1	C0066	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	4,68	R\$ 549,22	R\$ 123,41	R\$ 672,63	R\$ 3.147,91
2.3.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	4,68	R\$ 653,39	R\$ 146,82	R\$ 800,21	R\$ 3.744,98
2.3.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	32,53	R\$ 581,07	R\$ 130,57	R\$ 711,64	R\$ 23.149,65
2.3.4	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,43	R\$ 401,53	R\$ 90,22	R\$ 491,75	R\$ 3.653,70
2.3.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	575,60	R\$ 10,15	R\$ 2,28	R\$ 12,43	R\$ 7.154,71
2.3.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	100,01	R\$ 76,67	R\$ 17,23	R\$ 93,90	R\$ 9.390,94
2.3.7	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	52,88	R\$ 28,67	R\$ 6,44	R\$ 35,11	R\$ 1.856,62
2.3.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	7,43	R\$ 175,28	R\$ 39,39	R\$ 214,67	R\$ 1.595,00
2.3.9	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	20,38	R\$ 89,20	R\$ 20,04	R\$ 109,24	R\$ 2.236,31
						R\$ 55.919,82			R\$ 55.919,82



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.			DATA :	17/06/2024	BDI :	22,47%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.			FONTE	SEINFRA	VERBAÇÃO	SEINFRA
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	MORA	114,15% 71,31%
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca			Composições	2023/09 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	84,44% 47,48%
							0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.8.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cfr³) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	187,48	R\$ 10,17	R\$ 2,29	R\$ 12,46	R\$ 2.336,00
2.9	FORRO								R\$ 10.488,43
2.9.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	183,14	R\$ 46,76	R\$ 10,51	R\$ 57,27	R\$ 10.488,43
2.10	PINTURA								R\$ 26.155,63
2.10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	486,15	R\$ 22,50	R\$ 5,06	R\$ 27,56	R\$ 13.398,29
2.10.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	308,16	R\$ 21,30	R\$ 4,79	R\$ 26,09	R\$ 8.039,89
2.10.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	32,76	R\$ 23,71	R\$ 5,33	R\$ 29,04	R\$ 951,35
2.10.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	68,40	R\$ 44,96	R\$ 10,10	R\$ 55,06	R\$ 3.766,10
2.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								R\$ 30.319,47
2.11.1	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,91	R\$ 363,84	R\$ 81,75	R\$ 445,59	R\$ 405,49
2.11.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 339,42	R\$ 76,27	R\$ 415,69	R\$ 831,38
2.11.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 11,49	R\$ 2,58	R\$ 14,07	R\$ 28,14
2.11.4	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 482,13	R\$ 108,33	R\$ 590,46	R\$ 1.180,92
2.11.5	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 35,37	R\$ 7,95	R\$ 43,32	R\$ 259,92
2.11.6	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 90,36	R\$ 20,30	R\$ 110,66	R\$ 110,66
2.11.7	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 84,34	R\$ 18,95	R\$ 103,29	R\$ 413,16
2.11.8	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 372,44	R\$ 83,69	R\$ 456,13	R\$ 912,26
2.11.9	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 174,43	R\$ 39,19	R\$ 213,62	R\$ 640,86
2.11.10	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 564,91	R\$ 126,94	R\$ 691,85	R\$ 691,85
2.11.11	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 790,01	R\$ 177,52	R\$ 967,53	R\$ 967,53



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca		
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca		
DATA: 17/06/2024		VERSÃO:	BDI: 22,47%
SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	HORA-MES
SINAPI		2023/09 COM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
		Composições	84,44% 47,48%
		PRÓPRIA	0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.11.12	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 556,51	R\$ 125,05	R\$ 681,56	R\$ 1.363,12
2.11.13	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	0,87	R\$ 786,29	R\$ 176,68	R\$ 962,97	R\$ 837,78
2.11.14	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 4.187,65	R\$ 940,96	R\$ 5.128,61	R\$ 10.257,22
2.11.15	102809	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 853,29	R\$ 191,73	R\$ 1.045,02	R\$ 1.045,02
2.11.16	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 55,93	R\$ 12,57	R\$ 68,50	R\$ 274,00
2.11.17	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	52,25	R\$ 38,03	R\$ 8,55	R\$ 46,58	R\$ 2.433,81
2.11.18	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	12,66	R\$ 34,66	R\$ 7,79	R\$ 42,45	R\$ 537,42
2.11.19	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	43,51	R\$ 22,26	R\$ 5,00	R\$ 27,26	R\$ 1.186,08
2.11.20	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	11,09	R\$ 16,56	R\$ 3,72	R\$ 20,28	R\$ 224,91
2.11.21	C0677	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm C/ANÉIS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 13,97	R\$ 3,14	R\$ 17,11	R\$ 34,22
2.11.22	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 18,81	R\$ 4,23	R\$ 23,04	R\$ 46,08
2.11.23	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 20,10	R\$ 4,52	R\$ 24,62	R\$ 172,34
2.11.24	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 30,17	R\$ 6,78	R\$ 36,95	R\$ 73,90
2.11.25	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 15,87	R\$ 3,57	R\$ 19,44	R\$ 174,96
2.11.26	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 16,97	R\$ 3,81	R\$ 20,78	R\$ 477,94
2.11.27	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 27,75	R\$ 6,24	R\$ 33,99	R\$ 135,96
2.11.28	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 37,05	R\$ 8,33	R\$ 45,38	R\$ 90,76
2.11.29	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 10,52	R\$ 2,36	R\$ 12,88	R\$ 373,52
2.11.30	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 20,97	R\$ 4,71	R\$ 25,68	R\$ 770,40



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca		
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca		
		DATA :	17/06/2024
		BDI :	22,47%
		VERSÃO	
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		PROPRIA	0,00% 0,00%
		Composições	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
2.11.31	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 40,07	R\$ 9,00	R\$ 49,07	R\$ 196,28
2.11.32	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 32,62	R\$ 7,33	R\$ 39,95	R\$ 639,20
2.11.33	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 21,39	R\$ 4,81	R\$ 26,20	R\$ 262,00
2.11.34	C2348	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 42,89	R\$ 9,64	R\$ 52,53	R\$ 105,06
2.11.35	C2624	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	24,70	R\$ 19,92	R\$ 4,48	R\$ 24,40	R\$ 602,68
2.11.36	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	24,46	R\$ 23,62	R\$ 5,31	R\$ 28,93	R\$ 707,63
2.11.37	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	7,28	R\$ 29,98	R\$ 6,74	R\$ 36,72	R\$ 267,32
2.11.38	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	4,16	R\$ 41,91	R\$ 9,42	R\$ 51,33	R\$ 213,53
2.11.39	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 18,41	R\$ 4,14	R\$ 22,55	R\$ 112,75
2.11.40	C3656	ADAPTADOR PVC P/REGISTRO 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 10,71	R\$ 2,41	R\$ 13,12	R\$ 131,20
2.11.41	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 25,09	R\$ 5,64	R\$ 30,73	R\$ 92,19
2.11.42	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE. DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 15,52	R\$ 3,49	R\$ 19,01	R\$ 38,02
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 18.226,78
2.12.1	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 21,62	R\$ 4,86	R\$ 26,48	R\$ 158,88
2.12.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 15,74	R\$ 3,54	R\$ 19,28	R\$ 173,52
2.12.3	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 27,76	R\$ 6,24	R\$ 34,00	R\$ 34,00
2.12.4	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 30,04	R\$ 6,75	R\$ 36,79	R\$ 73,58
2.12.5	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 24,63	R\$ 5,53	R\$ 30,16	R\$ 814,32
2.12.6	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	35,00	R\$ 107,38	R\$ 24,13	R\$ 131,51	R\$ 4.602,85
2.12.7	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 249,08	R\$ 55,97	R\$ 305,05	R\$ 305,05



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca		
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca		
	DATA :	VERSÃO	BDI :
	17/06/2024	028 SEM DESONERAÇÃO	22,47%
	SEINFRA	SEINFRA	HORA
	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
2.12.8	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	36,00	R\$ 8,78	R\$ 1,97	R\$ 10,75	R\$ 387,00
2.12.9	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 21,84	R\$ 4,91	R\$ 26,75	R\$ 80,25
2.12.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 21,84	R\$ 4,91	R\$ 26,75	R\$ 107,00
2.12.11	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 21,84	R\$ 4,91	R\$ 26,75	R\$ 107,00
2.12.12	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 21,84	R\$ 4,91	R\$ 26,75	R\$ 80,25
2.12.13	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 26,89	R\$ 6,04	R\$ 32,93	R\$ 32,93
2.12.14	C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	186,00	R\$ 18,37	R\$ 4,13	R\$ 22,50	R\$ 4.185,00
2.12.15	C1374	FIO ISOLADO PVC P750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	744,00	R\$ 6,47	R\$ 1,45	R\$ 7,92	R\$ 5.892,48
2.12.16	C1375	FIO ISOLADO PVC P750V 4MM2	SEINFRA	M	36,00	R\$ 7,79	R\$ 1,75	R\$ 9,54	R\$ 343,44
2.12.17	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, CIBARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 166,87	R\$ 37,90	R\$ 204,37	R\$ 204,37
2.12.18	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 263,27	R\$ 59,16	R\$ 322,43	R\$ 644,86
2.13	COBERTURA								R\$ 53.562,45
2.13.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	285,26	R\$ 119,31	R\$ 26,81	R\$ 146,12	R\$ 41.682,19
2.13.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	20,67	R\$ 119,70	R\$ 26,90	R\$ 146,60	R\$ 3.030,22
2.13.3	C0658	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	56,42	R\$ 128,08	R\$ 28,78	R\$ 156,86	R\$ 8.850,04
2.14	LIMPEZA GERAL								R\$ 306,36
2.14.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	164,71	R\$ 1,52	R\$ 0,34	R\$ 1,86	R\$ 306,36
3	REFORMA DO ESTÁDIO JOÃO FLOR								R\$ 497.273,00
3.1	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS								R\$ 132,07
3.1.1	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	9,40	R\$ 11,47	R\$ 2,58	R\$ 14,05	R\$ 132,07



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.				
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.				
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca				
	DATA :	17/06/2024	BDI :	22,47%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
	SINAPI	2023.09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.2	DEMOLIÇÕES							R\$ 17,71
3.2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,21	R\$ 68,84	R\$ 15,47	R\$ 17,71
3.3	ESQUADRIA							R\$ 3.612,95
3.3.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	8,58	R\$ 343,83	R\$ 77,26	R\$ 3.612,95
3.4	ALVENARIA							R\$ 75,52
3.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 61,66	R\$ 13,86	R\$ 75,52
3.5	PINTURA							R\$ 12.952,10
3.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	469,96	R\$ 22,50	R\$ 5,06	R\$ 12.952,10
3.6	MURETA E ALAMBRADO							R\$ 158.909,14
3.6.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 836,05
3.6.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,50	R\$ 59,36	R\$ 13,34	R\$ 836,05
3.6.2	FUNDAÇÃO							R\$ 6.755,45
3.6.2.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	11,50	R\$ 479,65	R\$ 107,78	R\$ 6.755,45
3.6.3	ESTRUTURA							R\$ 3.306,36
3.6.3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	16,20	R\$ 76,67	R\$ 17,23	R\$ 1.521,18
3.6.3.2	C0840	CONCRETO PMIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,62	R\$ 383,49	R\$ 86,17	R\$ 760,85
3.6.3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	54,43	R\$ 10,15	R\$ 2,28	R\$ 676,56
3.6.3.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,62	R\$ 175,28	R\$ 39,39	R\$ 347,77
3.6.4	ALVENARIA							R\$ 6.712,12
3.6.4.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	95,86	R\$ 57,17	R\$ 12,85	R\$ 70.028,82



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.			DATA:	17/06/2024	BDI:	22,47%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	114,15% 71,31%
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca			SINAPI	2023.09 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	84,44% 47,48%
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca			Composições			
							0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.6.5	ALAMBRADO								R\$ 114.874,79
3.6.5.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	383,44	R\$ 244,62	R\$ 54,97	R\$ 299,59	R\$ 114.874,79
3.6.6	ESQUADRIA								R\$ 2.709,26
3.6.6.1	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.106,09	R\$ 248,54	R\$ 1.354,63	R\$ 2.709,26
3.6.7	REVESTIMENTO								R\$ 16.741,47
3.6.7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	230,06	R\$ 7,22	R\$ 1,62	R\$ 8,84	R\$ 2.033,73
3.6.7.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	230,06	R\$ 52,20	R\$ 11,73	R\$ 63,93	R\$ 14.707,74
3.6.8	PINTURA								R\$ 6.973,64
3.6.8.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	230,06	R\$ 22,50	R\$ 5,06	R\$ 27,56	R\$ 6.340,45
3.6.8.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	11,50	R\$ 44,96	R\$ 10,10	R\$ 55,06	R\$ 633,19
3.7	ARQUIBANCADAS								R\$ 93.273,85
3.7.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 1.222,81
3.7.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	16,82	R\$ 59,36	R\$ 13,34	R\$ 72,70	R\$ 1.222,81
3.7.2	FUNDAÇÃO								R\$ 9.880,57
3.7.2.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	16,82	R\$ 479,65	R\$ 107,78	R\$ 587,43	R\$ 9.880,57
3.7.3	ESSTRUTURA								R\$ 52.275,45
3.7.3.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	263,58	R\$ 103,42	R\$ 23,24	R\$ 126,66	R\$ 33.385,04
3.7.3.2	C4450	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ATÉ 1,80 m	SEINFRA	M2	154,22	R\$ 100,02	R\$ 22,47	R\$ 122,49	R\$ 18.890,41
3.7.4	REVESTIMENTO								R\$ 22.630,76
3.7.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	263,58	R\$ 7,22	R\$ 1,62	R\$ 8,84	R\$ 2.300,85

Página: 1078

 C.P.L.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.			DATA :	17/06/2024	BDI :	22,47%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.			FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	HORA	114,15% 71,31%
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca			Composições	PROPRIA	0,00%	47,48%
						0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.7.4.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	263,58	R\$ 52,20	R\$ 11,73	R\$ 63,93	R\$ 16.850,67
3.7.4.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	112,16	R\$ 25,12	R\$ 5,64	R\$ 30,76	R\$ 3.450,04
3.7.5	PINTURA								R\$ 7.264,26
3.7.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	263,58	R\$ 22,50	R\$ 5,06	R\$ 27,56	R\$ 7.264,26
3.8	CABINE DE TRANSMISSÃO								R\$ 28.694,84
3.8.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 279,17
3.8.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,84	R\$ 59,36	R\$ 13,34	R\$ 72,70	R\$ 279,17
3.8.2	ESTRUTURA								R\$ 13.623,58
3.8.2.1	C0842	CONCRETO PAVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,99	R\$ 401,53	R\$ 90,22	R\$ 491,75	R\$ 1.470,33
3.8.2.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	45,78	R\$ 122,49	R\$ 27,52	R\$ 150,01	R\$ 6.867,46
3.8.2.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	207,40	R\$ 10,15	R\$ 2,28	R\$ 12,43	R\$ 2.577,98
3.8.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,99	R\$ 175,28	R\$ 39,39	R\$ 214,67	R\$ 641,86
3.8.2.5	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 96,08	R\$ 21,59	R\$ 117,67	R\$ 1.059,03
3.8.2.6	C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 91,35	R\$ 20,53	R\$ 111,88	R\$ 1.006,92
3.8.3	ALVENARIAS								R\$ 2.348,67
3.8.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2,8)	SEINFRA	M2	31,10	R\$ 61,66	R\$ 13,86	R\$ 75,52	R\$ 2.348,67
3.8.4	REVESTIMENTO								R\$ 3.047,00
3.8.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	62,20	R\$ 7,22	R\$ 1,62	R\$ 8,84	R\$ 549,85
3.8.4.2	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	31,10	R\$ 49,31	R\$ 11,08	R\$ 60,39	R\$ 1.878,13
3.8.4.3	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 14,45	R\$ 3,25	R\$ 17,70	R\$ 159,30

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA


 C.P.L.

 Página: 9

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde e Esporte do Município de Pedra Branca/CE.			DATA :	17/06/2024	BDI :	22,47%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde e Esporte do Município de Pedra Branca/CE.			VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	MES
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca			SEINFRA	2023/09 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	84,44% 47,48%
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca			Composições		PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.8.4.4	C3033	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1.4. C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 41,71	R\$ 9,37	R\$ 51,08	R\$ 459,72
3.8.5	SISTEMA DE PISOS								
3.8.5.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1.4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 25,12	R\$ 5,64	R\$ 30,76	R\$ 276,84
3.8.5.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 112,97	R\$ 25,38	R\$ 138,35	R\$ 1.245,15
3.8.5.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 10,17	R\$ 2,29	R\$ 12,46	R\$ 112,14
3.8.6	ESQUADRIAS								
3.8.6.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 770,91	R\$ 173,22	R\$ 944,13	R\$ 944,13
3.8.6.2	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	2,50	R\$ 278,85	R\$ 62,66	R\$ 341,51	R\$ 853,78
3.8.7	SISTEMA DE COBERTURA								
3.8.7.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 119,31	R\$ 26,81	R\$ 146,12	R\$ 1.315,08
3.8.7.2	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	3,00	R\$ 35,01	R\$ 7,87	R\$ 42,88	R\$ 128,64
3.8.7.3	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	3,00	R\$ 62,51	R\$ 14,05	R\$ 76,56	R\$ 229,68
3.8.7.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2,40	R\$ 119,70	R\$ 26,90	R\$ 146,60	R\$ 351,84
3.8.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
3.8.8.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 253,86	R\$ 57,04	R\$ 310,90	R\$ 1.243,60
3.8.8.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 107,38	R\$ 24,13	R\$ 131,51	R\$ 131,51
3.8.8.3	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 78,40	R\$ 17,62	R\$ 96,02	R\$ 96,02
3.8.9	PINTURA								
3.8.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	38,06	R\$ 22,50	R\$ 5,06	R\$ 27,56	R\$ 1.048,93
3.8.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	40,10	R\$ 21,30	R\$ 4,79	R\$ 26,09	R\$ 1.048,93
R\$ 1.634,13									
R\$ 1.797,91									
R\$ 2.025,24									
R\$ 1.471,13									
R\$ 2.468,01									




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Fior e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.			
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Fior e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.			
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca			
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca			

DATA :	17/06/2024	BDI :	22,47%
FONTE	SEINFRA	VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2023009 COM DESONERAÇÃO	HORA	114,15% 71,31%
Composições	PROPRIA	84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.8.9.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 23,71	R\$ 5,33	R\$ 29,04
3.8.9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	5,00	R\$ 44,96	R\$ 10,10	R\$ 275,30
3.9	VESTIÁRIO							R\$ 40.378,24
3.9.1	DESMOLIÇÃO E RETIRADAS							R\$ 222,96
3.9.1.1	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 22,76	R\$ 5,11	R\$ 27,87
3.9.2	COBERTURA							R\$ 10.763,69
3.9.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	160,70	R\$ 54,69	R\$ 12,29	R\$ 66,98
3.9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 1.312,65
3.9.3.1	C4722	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIÉSTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)	SEINFRA	M2	32,68	R\$ 32,90	R\$ 7,39	R\$ 40,29
3.9.4	PISOS							R\$ 6.831,25
3.9.4.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4, P/ PISO	SEINFRA	M2	35,73	R\$ 112,97	R\$ 25,38	R\$ 138,35
3.9.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	35,73	R\$ 10,17	R\$ 2,29	R\$ 12,46
3.9.4.3	C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER	SEINFRA	M2	108,40	R\$ 10,87	R\$ 2,44	R\$ 13,31
3.9.5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							R\$ 9.632,80
3.9.5.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00	R\$ 248,02	R\$ 55,73	R\$ 303,75
3.9.5.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 482,13	R\$ 108,33	R\$ 590,46
3.9.5.3	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 339,42	R\$ 76,27	R\$ 415,69
3.9.5.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 11,49	R\$ 2,58	R\$ 14,07
3.9.6	PINTURA							R\$ 11.579,65




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca		
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca		

DATA:	17/06/2024	BDI:	22,47%
VERSÃO:	028 SEM DESONERAÇÃO	HCRA:	MES
SEINFRA:	2023/09 COM DESONERAÇÃO	SINAPI:	64,44% 47,48%
Composições:	PROPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.9.6.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	102,55	R\$ 22,50	R\$ 5,06	R\$ 2.826,28
3.9.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	289,73	R\$ 21,30	R\$ 4,79	R\$ 7.559,06
3.9.6.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	25,20	R\$ 23,71	R\$ 5,33	R\$ 731,81
3.9.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 44,96	R\$ 10,10	R\$ 462,50
3.9.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
3.9.7.1	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 14,39	R\$ 3,23	R\$ 35,24
3.10	ILUMINAÇÃO DO CAMPO							
3.10.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
3.10.1.1	C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS PERF MEC ATÉ 2M	SEINFRA	M3	27,01	R\$ 313,83	R\$ 70,52	R\$ 10.381,29
3.10.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	27,01	R\$ 34,44	R\$ 7,74	R\$ 1.139,28
3.10.2	ENTRADA DE ENERGIA							
3.10.2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.202,79	R\$ 494,97	R\$ 2.697,76
3.10.2.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 387,92	R\$ 87,17	R\$ 475,09
3.10.2.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 21,84	R\$ 4,91	R\$ 508,25
3.10.2.4	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 26,89	R\$ 6,04	R\$ 164,65
3.10.2.5	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 96,24	R\$ 21,63	R\$ 117,87
3.10.2.6	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	4,00	R\$ 15,47	R\$ 3,48	R\$ 75,80
3.10.2.7	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 118,69	R\$ 26,67	R\$ 145,36
3.10.3	ILUMINAÇÃO							
3.10.3.1	COMP_0002	ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, COM GRUPO DE 9 REFLETORES FIXADOS EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSO POSTE CIRCULA H+12M	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 4.851,85	R\$ 1.090,21	R\$ 5.942,06
								R\$ 122.492,18
								R\$ 47.536,48



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca		
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca		
DATA: 17/06/2024		VERSÃO	BDI: 22,47%
FONTE	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO	HORA
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2023009 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições		PROPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.10.3.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	218,40	R\$ 31,01	R\$ 6,97	R\$ 8.294,83
3.10.3.3	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	77,33	R\$ 36,50	R\$ 8,20	R\$ 3.456,65
3.10.3.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	96,47	R\$ 46,20	R\$ 10,38	R\$ 5.458,27
3.10.3.5	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	M	58,00	R\$ 61,58	R\$ 13,84	R\$ 4.374,36
3.10.3.6	C1201	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4")	SEINFRA	M	2,15	R\$ 93,95	R\$ 21,11	R\$ 247,38
3.10.3.7	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	50,10	R\$ 6,72	R\$ 1,51	R\$ 412,32
3.10.3.8	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	681,30	R\$ 8,15	R\$ 1,83	R\$ 6.799,37
3.10.3.9	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1.074,00	R\$ 9,09	R\$ 2,04	R\$ 11.953,62
3.10.3.10	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1.417,50	R\$ 13,11	R\$ 2,95	R\$ 22.765,05
3.10.3.11	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 639,20	R\$ 143,63	R\$ 10.176,79
3.10.3.12	C0633	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 830,46	R\$ 186,60	R\$ 1.017,06
3.11	LIMPEZA							R\$ 21.029,05
3.11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	11.305,94	R\$ 1,52	R\$ 0,34	R\$ 21.029,05
4	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MINEIRÃO							R\$ 54.734,58
4.1	ALIMENTAÇÃO							R\$ 11.793,49
4.1.1	C4203	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.120,62	R\$ 476,50	R\$ 2.597,12
4.1.2	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, SIBARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 78,40	R\$ 17,62	R\$ 96,02
4.1.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 313,57	R\$ 70,46	R\$ 384,03
4.1.4	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	515,70	R\$ 13,11	R\$ 2,95	R\$ 8.282,14
4.1.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,84	R\$ 4,91	R\$ 53,50



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca		
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca		

DATA:	17/06/2024	BDI:	22,47%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI:	2023.009 COM DESONERAÇÃO	HORA:	114,15% 71,31%
Composições:	PROPRIA	0,00%	47,48%
		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
4.1.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 21,84	R\$ 4,91	R\$ 26,75	R\$ 26,75
4.1.7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 21,84	R\$ 4,91	R\$ 26,75	R\$ 321,00
4.1.8	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 26,89	R\$ 6,04	R\$ 32,93	R\$ 32,93
4.2	DISTRIBUIÇÃO								
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	24,32	R\$ 59,36	R\$ 13,34	R\$ 72,70	R\$ 1.768,06
4.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1,00	R\$ 34,44	R\$ 7,74	R\$ 42,18	R\$ 42,18
4.2.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	7,96	R\$ 26,85	R\$ 6,03	R\$ 32,88	R\$ 261,72
4.2.4	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	2,168	R\$ 31,01	R\$ 6,97	R\$ 37,98	R\$ 823,41
4.2.5	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	257,06	R\$ 36,50	R\$ 8,20	R\$ 44,70	R\$ 11.490,58
4.2.6	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	128,86	R\$ 46,20	R\$ 10,38	R\$ 56,58	R\$ 7.290,90
4.2.7	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 269,78	R\$ 60,62	R\$ 330,40	R\$ 4.295,20
4.3	CABINE								
4.3.1	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 24,63	R\$ 5,53	R\$ 30,16	R\$ 271,44
4.3.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 15,74	R\$ 3,54	R\$ 19,28	R\$ 19,28
4.3.3	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 88,10	R\$ 19,80	R\$ 107,90	R\$ 215,80
4.3.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	10,06	R\$ 18,37	R\$ 4,13	R\$ 22,50	R\$ 226,35
4.3.5	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	10,06	R\$ 7,89	R\$ 1,77	R\$ 9,66	R\$ 97,18
4.3.6	C2098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	3,42	R\$ 20,26	R\$ 4,55	R\$ 24,81	R\$ 84,85
4.3.7	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	13,48	R\$ 6,09	R\$ 1,37	R\$ 7,46	R\$ 100,56
4.3.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	120,00	R\$ 6,72	R\$ 1,51	R\$ 8,23	R\$ 987,60
								R\$ 2.003,06	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca		
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca		


DATA:	17/06/2024	BDI:	22,47%
VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	114,15%
SEINFRA	2023/09 COM DESONERAÇÃO	MES	71,31%
SINAPI	PROPRIA	COM DESONERAÇÃO	84,44%
Composições		PROPRIA	0,00%
		0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.4		ILUMINAÇÃO DA ENTRADA						R\$ 1.273,96
4.4.1	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 88,10	R\$ 19,80	R\$ 647,40
4.4.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	72,00	R\$ 6,72	R\$ 1,51	R\$ 592,56
4.4.3	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 27,76	R\$ 6,24	R\$ 34,00
4.5		INSTALAÇÃO DOS REFLETORES						R\$ 13.692,02
4.5.1	COMP_0003	RETIRADA DE POSTE	Composições Próprias	H	7,00	R\$ 361,91	R\$ 81,32	R\$ 3.102,61
4.5.2	COMP_0004	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS	Composições Próprias	UN	630,00	R\$ 0,69	R\$ 0,16	R\$ 535,50
4.5.3	COMP_0005	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H=12 METROS, PESO APROXIMADO DE 1.330KG. NÃO INCLUSO POSTE (C4972)	Composições Próprias	UN	7,00	R\$ 590,52	R\$ 132,69	R\$ 5.062,47
4.5.4	C0703	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO	SEINFRA	T	9,31	R\$ 52,88	R\$ 11,88	R\$ 602,92
4.5.5	COMP_0006	INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE 6 LUMINÁRIAS EM POSTE DE CONCRETO, NÃO INCLUSO LUMINÁRIA (BASE - C4979)	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 475,75	R\$ 106,90	R\$ 3.495,90
4.5.6	COMP_0007	INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE 5 LUMINÁRIAS EM POSTE DE CONCRETO, NÃO INCLUSO LUMINÁRIA (BASE - C4979)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 423,33	R\$ 95,12	R\$ 518,45
4.5.7	COMP_0008	LUMINÁRIA DE LED, 500W, INSTALADA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 305,52	R\$ 68,65	R\$ 374,17
5		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						R\$ 23.469,00
5.1	COMP_0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 191,63	R\$ 43,06	R\$ 23.469,00

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 176.102,78
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 783.726,19
VALOR TOTAL:	R\$ 959.828,97

Novescentos e Cinquenta e Nove Mil Oitocentos e Vinte e Oito reais e Noventa e Sete centavos





RESUMO DO ORÇAMENTO																			
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024 BDI : 22,47%																
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th> FONTE</th> <th> VERSÃO</th> <th> HORA</th> <th> MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAF1</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAF1	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%															
SINAF1	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																		
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.128,28	0,64%
2	BASE DO SAMU	R\$ 378.224,11	39,41%
3	REFORMA DO ESTÁDIO JOÃO FLOR	R\$ 497.273,00	51,81%
4	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MINEIRÃO	R\$ 54.734,58	5,70%
5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 23.469,00	2,45%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 176.102,78 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 783.726,19
		VALOR TOTAL:	R\$ 959.828,97

Novecentos e Cinquenta e Nove Mil Oitocentos e Vinte e Oito reais e Noventa e Sete centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%																
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para a Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																		
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				



1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,83640000	R\$ 32,0000	R\$ 26,7648
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,82000000	R\$ 26,1400	R\$ 21,4348
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,69000000	R\$ 13,1900	R\$ 48,6711
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,12300000	R\$ 13,1100	R\$ 1,6125
TOTAL Material:					R\$ 98,4832	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 40,5200	

VALOR: R\$ 139,00

2.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	R\$ 32,7500	R\$ 0,1092
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	R\$ 20,2600	R\$ 0,6753
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,7845	

VALOR: R\$ 0,78

2.1.2. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 60,7800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 68,8380	

VALOR: R\$ 68,84

2.1.3. C3528 MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,01640000	R\$ 17,8200	R\$ 0,2922
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,03280000	R\$ 13,1900	R\$ 0,4326
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,00984000	R\$ 13,9400	R\$ 0,1372
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00738000	R\$ 30,0400	R\$ 0,2217
TOTAL Material:					R\$ 1,0837	


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 26,8600	R\$ 3,4918
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4918	

VALOR: R\$ 4,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			114,15%
			71,31%
			84,44%
			47,46%
			0,00%



2.2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 20,2600
					R\$ 59,3618
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 59,3618
VALOR:					R\$ 59,36

2.2.2. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,90200000	R\$ 57,4000
					R\$ 51,7748
TOTAL Material:					R\$ 51,7748
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 20,2600
					R\$ 34,4420
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,4420
VALOR:					R\$ 86,22


2.3.1. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,17220000	R\$ 98,0600
					R\$ 16,8859
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	25,37900000	R\$ 0,7900
					R\$ 20,0494
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	25,37900000	R\$ 0,5800
					R\$ 14,7198
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	192,70000000	R\$ 0,4300
					R\$ 82,8610
TOTAL Material:					R\$ 134,5161
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 26,8600
					R\$ 228,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 20,2600
					R\$ 186,3920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 414,7020
VALOR:					R\$ 549,22

2.3.2. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	14,76000000	R\$ 5,8200
					R\$ 85,9032
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,50700600	R\$ 98,0600
					R\$ 49,7170
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,50430000	R\$ 82,4100
					R\$ 41,5594
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	302,17000000	R\$ 0,5800
					R\$ 175,2586
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,21566000	R\$ 82,4100
					R\$ 17,7725
TOTAL Material:					R\$ 370,2107
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,8600
					R\$ 80,5800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,2600
					R\$ 202,6000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <tr> <td>FORTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	70%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	70%																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0%																		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 285.1800
--------------------	--------------

VALOR:	R\$ 653,39
--------	------------

2.3.3. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,57236000	R\$ 68,5400	R\$ 39,2296
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,71996000	R\$ 82,4100	R\$ 59,3319
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	180,40000000	R\$ 0,5800	R\$ 104,6320
TOTAL Material:					R\$ 203,1935

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 324,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 377,8800

VALOR:	R\$ 581,07
--------	------------

2.3.4. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 22,0600	R\$ 15,7508
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,7508

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69921400	R\$ 68,5400	R\$ 47,9241
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	275,52000000	R\$ 0,5800	R\$ 159,8016
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,68552000	R\$ 82,4100	R\$ 56,4937
TOTAL Material:					R\$ 264,2194

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 121,5600


VALOR:	R\$ 401,53
--------	------------


2.3.5. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 111,9500	R\$ 0,8956
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,8956

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952 AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	0,86100000	R\$ 6,0300	R\$ 5,1918
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01640000	R\$ 13,5500	R\$ 0,2222
TOTAL Material:					R\$ 5,4140

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,6880

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,86%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,1488
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,8368
					VALOR:	R\$ 10,15

2.3.6. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,32800000	R\$ 6,9300	R\$ 2,2730
I1728	PREGO 18X27 (2. 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,12300000	R\$ 11,6400	R\$ 1,4317
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,41000000	R\$ 4,9600	R\$ 2,0336
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,82000000	R\$ 10,4700	R\$ 8,5854
					TOTAL Material:	R\$ 14,3237

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 27,4300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 34,9180
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 62,3480
					VALOR:	R\$ 76,67

2.3.7. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	1,64000000	R\$ 14,9100	R\$ 24,4524
					TOTAL Material:	R\$ 24,4524

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,2200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,2200
					VALOR:	R\$ 28,67

2.3.8. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 175,2800
					VALOR:	R\$ 175,28


2.3.9. C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60680000	R\$ 6,2200	R\$ 3,7743
I8276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	0,82000000	R\$ 35,0800	R\$ 28,7656
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,82000000	R\$ 13,1900	R\$ 10,8158

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	HORA	MES
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	Composição	PROPRIA
		114,15%	71,31%
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02460000	R\$ 11,6400	R\$ 0,2808
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,79540000	R\$ 4,9600	R\$ 3,9452
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,45100000	R\$ 10,4700	R\$ 4,7220
TOTAL Material:						R\$ 52,3092

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,8600	R\$ 9,4010
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,2600	R\$ 7,0910
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,4920

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 383,4900	R\$ 11,5047
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 296,3800	R\$ 8,8914
TOTAL Serviço:						R\$ 20,3961

VALOR:	R\$ 89,20
---------------	------------------

2.4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01230000	R\$ 68,5400	R\$ 0,8430
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,78760000	R\$ 0,7900	R\$ 1,4122
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,78760000	R\$ 0,5800	R\$ 1,0368
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	20,50000000	R\$ 0,4300	R\$ 8,8150
TOTAL Material:						R\$ 12,1070


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 20,2600	R\$ 22,6912
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 49,5512


VALOR:	R\$ 61,66
---------------	------------------

2.4.2. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 22,0600	R\$ 15,7508
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,7508

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	49,20000000	R\$ 6,7500	R\$ 332,1000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,98400000	R\$ 13,5500	R\$ 13,3332
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,51127000	R\$ 68,5400	R\$ 35,0424
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,71996000	R\$ 82,4100	R\$ 59,3319
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	268,63200000	R\$ 0,5800	R\$ 155,8066
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,49200000	R\$ 13,1900	R\$ 6,4895
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	1,64000000	R\$ 11,6400	R\$ 19,0896

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	COMPONENTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,86%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	4,10000000	R\$ 10,4700	R\$ 42,3970
					TOTAL Material:	R\$ 664,1202

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 259,5300
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 26,8600	R\$ 128,9280
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 201,4500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 243,1200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 886,7480
					VALOR:	R\$ 1.566,62

2.5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00500200	R\$ 68,5400	R\$ 0,3428
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,99260000	R\$ 0,5800	R\$ 1,1557
					TOTAL Material:	R\$ 1,4985

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,2600	R\$ 3,0390
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,7250
					VALOR:	R\$ 7,22


2.5.2. C1211 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00779000	R\$ 68,5400	R\$ 0,5339
10112	ARENOSO	SEINFRA	M3	0,01812200	R\$ 56,4300	R\$ 1,0226
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,11600000	R\$ 0,5800	R\$ 1,8073
					TOTAL Material:	R\$ 3,3638

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,2600	R\$ 16,2080
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 32,3240
					VALOR:	R\$ 35,69

2.5.3. C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,2720

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SIRAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4430	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 841,3500	R\$ 21,0338
TOTAL Serviço:					R\$ 21,0338	
VALOR:					R\$ 49,31	

2.6.1. C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	R\$ 38,1800	R\$ 76,3600
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 429,4500	R\$ 429,4500
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 312,5000	R\$ 312,5000
TOTAL Serviço:					R\$ 818,3100	
VALOR:					R\$ 818,31	

2.6.2. C4426 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	R\$ 38,1800	R\$ 76,3600
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 429,4500	R\$ 429,4500
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 299,6500	R\$ 299,6500
TOTAL Serviço:					R\$ 805,4600	
VALOR:					R\$ 805,46	

2.6.3. C3681 GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"x3/8"	SEINFRA	M2	0,82000000	R\$ 261,5000	R\$ 214,4300
TOTAL Material:					R\$ 214,4300	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 80,5800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 60,7800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 141,3600	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 502,0800	R\$ 5,0208
TOTAL Serviço:					R\$ 5,0208	
VALOR:					R\$ 360,81	

2.6.4. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	0,82000000	R\$ 255,8000	R\$ 209,7560

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SINAPI	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	Composição	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			PROPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Material:	R\$ 290,266
-----------------	-------------

VALOR:	R\$ 209,76
--------	------------

2.6.5. C4397 PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18249 PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	0.82000000	R\$ 368,0500	R\$ 301,8010
TOTAL Material:					R\$ 301,8010
VALOR:					R\$ 301,80

2.6.6. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	0.82000000	R\$ 147,1300	R\$ 120,6466
TOTAL Material:					R\$ 120,6466
VALOR:					R\$ 120,65

2.7.1. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6.56000000	R\$ 1,9800	R\$ 12,9888
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	0.90200000	R\$ 43,3800	R\$ 39,1288
TOTAL Material:					R\$ 52,1176
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0.60000000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.60000000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,2720
VALOR:					R\$ 80,39


2.7.2. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0.13858000	R\$ 5,3900	R\$ 0,7469
TOTAL Material:					R\$ 0,7469
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0.20000000	R\$ 26,8600	R\$ 5,3720
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.20000000	R\$ 20,2600	R\$ 4,0520
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,4240
VALOR:					R\$ 10,17

2.7.3. C4401 TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIOS DE 5,0mm C/ 15 cm (INSTALADO) (KG)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:		Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		FONTES:		VERSÃO:		
	LOCAL:		Diversas Localidades do Município de Pedra Branca		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		
	CLIENTE:		Prefeitura de Pedra Branca		SINAPI		2023/09 COM DESONERAÇÃO		
					Composição		PRDPRIA		
						HORA		MES	
						114,15%		71,31%	
						84,44%		47,48%	
						0,00%		0,00%	



Material	DESCR. MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8253	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIO 5,0mm (2,61 KG/M2) MALHA 15 x 15 CM	SEINFRA	KG	0,82000000	R\$ 6,3000	R\$ 5,1660
TOTAL Material:						R\$ 5,1660
VALOR:						R\$ 5,17

2.8.1. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,56000000	R\$ 1,9800	R\$ 12,9888
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	0,90200000	R\$ 43,3800	R\$ 39,1288
TOTAL Material:						R\$ 52,1176
Mão de Obra						
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 26,8600	R\$ 19,3392
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,2600	R\$ 14,5872
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,9264
VALOR:						R\$ 86,04

2.8.2. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,13858000	R\$ 5,3900	R\$ 0,7469
TOTAL Material:						R\$ 0,7469
Mão de Obra						
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 5,3720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,2600	R\$ 4,0520
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,4240
VALOR:						R\$ 10,17

2.9.1. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	0,82000000	R\$ 57,0200	R\$ 46,7564
TOTAL Material:						R\$ 46,7564
VALOR:						R\$ 46,76


2.10.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04100000	R\$ 16,6400	R\$ 0,6822
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,09840000	R\$ 10,4800	R\$ 1,0312
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20500000	R\$ 0,5700	R\$ 0,1169

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA: 17/06/2024	BDI: 22,47%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTES: SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% Composição PRÓPRIA 0,00% 0,00%	
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca		
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca		



I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,13940000	R\$ 18,2000	R\$ 2,5377
TOTAL Material:						R\$ 4,3674

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000 R\$ 7,3850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600 R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1290
VALOR:					R\$ 22,50

2.10.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,09840000	R\$ 9,9100 R\$ 0,9751
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20500000	R\$ 0,5700 R\$ 0,1169
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,13940000	R\$ 14,9400 R\$ 2,0826
TOTAL Material:					R\$ 3,1746

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000 R\$ 7,3850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600 R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1290
VALOR:					R\$ 21,30

2.10.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03280000	R\$ 16,6400 R\$ 0,5458
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,13120000	R\$ 26,1400 R\$ 3,4296
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,10660000	R\$ 13,2700 R\$ 1,4146
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,32800000	R\$ 0,5700 R\$ 0,1870
TOTAL Material:					R\$ 5,5770

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000 R\$ 7,3850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600 R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1290
VALOR:					R\$ 23,71

2.10.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,02460000	R\$ 16,6400 R\$ 0,4093
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,13120000	R\$ 26,1400 R\$ 3,4296
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,24600000	R\$ 1,7500 R\$ 0,4305
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,09840000	R\$ 23,6200 R\$ 2,3242

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca

DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SI/NA/PI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Material:	R\$ 6,5938
------------------------	------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,8600	R\$ 21,4880
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,3680

VALOR:	R\$ 44,96
---------------	------------------

2.11.1. C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00656000	R\$ 98,0600	R\$ 0,6433
17894 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	SEINFRA	M2	0,82000000	R\$ 352,3500	R\$ 288,9270
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,62400000	R\$ 0,5800	R\$ 1,5219
TOTAL Material:					R\$ 291,0922

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 32,2320
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 72,7520

VALOR:	R\$ 363,84
---------------	-------------------

2.11.2. C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 77,1300	R\$ 63,2466
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 18,5200	R\$ 15,1864
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,68880000	R\$ 0,3000	R\$ 0,2066
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 134,9600	R\$ 110,6672
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 80,9000	R\$ 66,3380
12272 VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 15,6800	R\$ 12,8576
TOTAL Material:					R\$ 268,5024


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 31,6500
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,1800	R\$ 39,2700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,9200

VALOR:	R\$ 339,42
---------------	-------------------

2.11.3. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796 CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 5,9200	R\$ 4,8544
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28700000	R\$ 0,3000	R\$ 0,0861
TOTAL Material:					R\$ 4,9405

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%																		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,70%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,70%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																		
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																		
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,70%																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																					
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																					



Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,1800	R\$ 6,5450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,5450
VALOR:					R\$ 11,49

2.11.4. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 194,5400	R\$ 159,5228
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 213,7200	R\$ 175,2504
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 18,5200	R\$ 15,1864
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,45920000	R\$ 0,3000	R\$ 0,1378
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	1,64000000	R\$ 7,7100	R\$ 12,6444
11925 TAMPAS PLÁSTICAS PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 30,2800	R\$ 24,8296
TOTAL Material:					R\$ 387,5714

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 42,2000
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,1800	R\$ 52,3600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 94,5600
VALOR:					R\$ 482,13

2.11.5. C4923 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPAS CEGAS) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19404 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPAS CEGAS)	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 14,3100	R\$ 11,7342
TOTAL Material:					R\$ 11,7342

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,1800	R\$ 13,0900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,6400
VALOR:					R\$ 35,37

2.11.6. C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,23000000	R\$ 0,3000	R\$ 0,3690
11800 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 60,7400	R\$ 49,8068
TOTAL Material:					R\$ 50,1758


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 21,1000	R\$ 17,9350
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 26,1800	R\$ 22,2530

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca

DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MEB
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2023/09 CDM DESONERAÇÃO	84,44%	47,44%
Composição	PRDPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 40,1980
VALOR:	R\$ 90,36

2.11.7. C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,98400000	R\$ 0,3000	R\$ 0,2952
I2593 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 67,3200	R\$ 55,2024
TOTAL Material:					R\$ 55,4976

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 21,1000	R\$ 12,8710
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 26,1800	R\$ 15,9698
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8408

VALOR:	R\$ 84,34
---------------	------------------

2.11.8. C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8665 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 436,9000	R\$ 358,2580
TOTAL Material:					R\$ 358,2580

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 20,2600	R\$ 14,1820
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,1820

VALOR:	R\$ 372,44
---------------	-------------------

2.11.9. C3059 TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01476000	R\$ 98,0600	R\$ 1,4474
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,74700000	R\$ 0,5800	R\$ 1,5933
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,61500000	R\$ 0,3000	R\$ 0,1845
I7603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 14,5600	R\$ 11,9392
I2497 TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 74,9600	R\$ 61,4672
I2501 TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4". CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 29,1000	R\$ 23,8620
I7981 VÁLVULA PVC P/ TANQUE	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 3,9700	R\$ 3,2554
TOTAL Material:					R\$ 103,7490


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 40,2900
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 30,3900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,6800

VALOR:	R\$ 174,43
---------------	-------------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			114,15%
			71,31%
			84,44%
			47,48%
			0,00%



2.11.10. C3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,49200000	R\$ 6,2200	R\$ 3,0602
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01558000	R\$ 98,0600	R\$ 1,5278
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,06060000	R\$ 0,5800	R\$ 4,6751
I2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	0,90200000	R\$ 7,4600	R\$ 6,7289
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02132000	R\$ 82,4100	R\$ 1,7570
I2487 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.20x0.60 - C18/A304	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 180,3200	R\$ 147,8624
I1863 SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 171,6800	R\$ 140,7776
I2503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 38,9400	R\$ 31,9308
I2264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 46,0800	R\$ 37,7856
TOTAL Material:					R\$ 376,1054

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 42,2000
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,1800	R\$ 52,3600
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 188,8000
VALOR:					R\$ 564,91

2.11.11. C3671 CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01230000	R\$ 98,0600	R\$ 1,2061
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,38700000	R\$ 0,5800	R\$ 2,5445
I6739 CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 872,5000	R\$ 715,4500
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02460000	R\$ 82,4100	R\$ 2,0273
I2040 TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	0,69700000	R\$ 19,5700	R\$ 13,6403
I2089 TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	0,53300000	R\$ 9,3400	R\$ 4,9782
TOTAL Material:					R\$ 739,8464

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 20,2600	R\$ 23,2990
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 50,1590
VALOR:					R\$ 790,01


2.11.12. C2311 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0851 CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 24,9500	R\$ 20,4590

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	VERSIÃO	HORA
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		Composição PROPRIA	0,00%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,61500000	R\$ 0,3000	R\$ 0,1845
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 109,9400	R\$ 90,1508
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 344,4300	R\$ 282,4326
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 26,1500	R\$ 21,4430
TOTAL Material:						R\$ 414,6699

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 63,3000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,1800	R\$ 78,5400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 141,8400	
VALOR:					R\$ 556,51	

2.11.13. C2302 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	M3	0,06560000	R\$ 297,3600	R\$ 19,5068
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	0,86100000	R\$ 14,9100	R\$ 12,8375
11926	TAMPO OE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	0,82000000	R\$ 747,0600	R\$ 612,5892
TOTAL Material:					R\$ 644,9335	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 28,8600	R\$ 80,5800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 60,7800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 141,3600	
VALOR:					R\$ 786,29	



2.11.14. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,22344000	R\$ 82,4100	R\$ 100,8237
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	2,46000000	R\$ 47,9200	R\$ 117,8832
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,05000000	R\$ 12,9700	R\$ 26,5885
TOTAL Material:					R\$ 245,2954	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 40,5200	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	R\$ 61,6600	R\$ 619,6830
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	R\$ 103,4200	R\$ 1.336,1864
C0216	ARMAOURA CA-50A MÉDIA O= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	R\$ 9,5500	R\$ 399,7630
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	R\$ 366,3000	R\$ 106,2270
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	R\$ 383,4900	R\$ 229,3270

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:		Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>48,45%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	48,45%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																				
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	48,45%																				
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																					
LOCAL:		Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																						
CLIENTE:		Prefeitura de Pedra Branca																						

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,24000000	R\$ 53,6900	R\$ 764,5456
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	R\$ 76,6700	R\$ 141,0728
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	R\$ 27,7300	R\$ 305,0300
TOTAL Serviço:						R\$ 3.901,8348
VALOR:						R\$ 4.187,65

2.11.15. 102609 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034640 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	0,82000000	R\$ 1.027,97	R\$ 842,93	
TOTAL Material:					R\$ 842,93	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 17,10	R\$ 4,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 21,49	R\$ 5,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,36	
VALOR: R\$ 853,29						

2.11.16. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 11,7000	R\$ 9,5940	
TOTAL Material:					R\$ 9,5940	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	R\$ 21,1000	R\$ 20,6780
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	R\$ 26,1800	R\$ 25,6564
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,3344	
VALOR: R\$ 55,93						


2.11.17. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02050000	R\$ 51,9600	R\$ 1,0652	
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03280000	R\$ 50,0400	R\$ 1,6413	
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,82820000	R\$ 12,9700	R\$ 10,7418	
TOTAL Material:					R\$ 13,4483	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,9720
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 26,1800	R\$ 13,6136
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,5856	
VALOR: R\$ 38,03						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	VERSAO	MES
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	114,15%
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	84,44%
		Composição	47,48%
			0,00%



2.11.18. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01394000	R\$ 51,9600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02132000	R\$ 50,0400
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,82820000	R\$ 12,2800
TOTAL Material:					R\$ 11,9615

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 21,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 26,1800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,6944

VALOR: R\$ 34,66

2.11.19. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00615000	R\$ 51,9600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00902000	R\$ 50,0400
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,82820000	R\$ 8,8200
TOTAL Material:					R\$ 8,0757

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,1800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,1840

VALOR: R\$ 22,26

2.11.20. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00410000	R\$ 51,9600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00615000	R\$ 50,0400
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,82820000	R\$ 5,6700
TOTAL Material:					R\$ 5,2166

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 21,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 26,1800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,3472

VALOR: R\$ 16,56


2.11.21. C0677 CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm C/ANÉIS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 2,4500
TOTAL					R\$ 2,0090

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA: 17/06/2024	BDI: 22,47%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			114,15%
			71,31%
			84,44%
			47,48%
			0,00%



Material	UNID	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,01886000	SEINFRA		R\$ 35,2700	R\$ 0,6682
I1680 PLUG PVC ESGOTO DE 100MM	UN	0,82000000	SEINFRA		R\$ 6,8600	R\$ 5,6252
TOTAL Material:						R\$ 8,2994

Mão de Obra	UNID	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,12000000	SEINFRA		R\$ 21,1000	R\$ 2,5320
I2320 ENCANADOR	H	0,12000000	SEINFRA		R\$ 26,1800	R\$ 3,1416
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,6736

VALOR:	R\$ 13,97
---------------	------------------

2.11.22. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

Material	UNID	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,02296000	SEINFRA		R\$ 51,9600	R\$ 1,1930
I8240 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	0,82000000	SEINFRA		R\$ 2,0300	R\$ 1,6646
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,03526000	SEINFRA		R\$ 50,0400	R\$ 1,7644
TOTAL Material:						R\$ 4,6220

Mão de Obra	UNID	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,30000000	SEINFRA		R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
I2320 ENCANADOR	H	0,30000000	SEINFRA		R\$ 26,1800	R\$ 7,8540
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,1840

VALOR:	R\$ 18,81
---------------	------------------

2.11.23. C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	UNID	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,02460000	SEINFRA		R\$ 51,9600	R\$ 1,2782
I6235 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	UN	0,82000000	SEINFRA		R\$ 3,3000	R\$ 2,7060
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,03854000	SEINFRA		R\$ 50,0400	R\$ 1,9285
TOTAL Material:						R\$ 5,9127


Mão de Obra	UNID	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,30000000	SEINFRA		R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
I2320 ENCANADOR	H	0,30000000	SEINFRA		R\$ 26,1800	R\$ 7,8540
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,1840


VALOR:	R\$ 20,10
---------------	------------------

2.11.24. C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	UNID	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,03444000	SEINFRA		R\$ 51,9600	R\$ 1,7895
I8242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	UN	0,82000000	SEINFRA		R\$ 7,2400	R\$ 5,9368
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,05168000	SEINFRA		R\$ 50,0400	R\$ 2,5851
TOTAL Material:						R\$ 10,3114

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTES:	VERSÃO:
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PROPRIA
				HORA
				MES
				114,15%
				71,31%
				84,44%
				47,48%
				0,00%
				0,00%



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	R\$ 21,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	R\$ 26,1800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,8576
VALOR:					R\$ 30,17

2.11.25. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00820000	R\$ 51,9600
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 1,9400
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01230000	R\$ 50,0400
TOTAL Material:					R\$ 2,6324

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 21,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 26,1800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,2384
VALOR:					R\$ 15,87

2.11.26. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01230000	R\$ 51,9600
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 2,6700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01804000	R\$ 50,0400
TOTAL Material:					R\$ 3,7312


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 21,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 26,1800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,2384
VALOR:					R\$ 16,97


2.11.27. C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03280000	R\$ 51,9600
17492	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 8,5800
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04920000	R\$ 50,0400
TOTAL Material:					R\$ 11,2019

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,1800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,3850
VALOR:					R\$ 9,1630

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA: 17/06/2024	BDI: 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FORNTE	VERSÃO	
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	MES
			Composição	PROPRIA	



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,5480
--------------------	-------------

VALOR:	R\$ 27,75
--------	-----------

2.11.28. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,46000000	R\$ 3,52	R\$ 8,65
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,82000000	R\$ 19,43	R\$ 15,93
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14145000	R\$ 18,23	R\$ 2,57
TOTAL Material:					R\$ 27,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R\$ 17,10	R\$ 4,39
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R\$ 21,49	R\$ 5,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,90

VALOR:	R\$ 37,05
--------	-----------

2.11.29. C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01230000	R\$ 51,9600	R\$ 0,6391
11459 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 2,8800	R\$ 2,3616
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01804000	R\$ 50,0400	R\$ 0,9027
TOTAL Material:					R\$ 3,9034


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,9540
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 26,1800	R\$ 3,6652
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,6192

VALOR:	R\$ 10,52
--------	-----------

2.11.30. C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04100000	R\$ 51,9600	R\$ 2,1304
11457 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 5,7100	R\$ 4,6822
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06560000	R\$ 50,0400	R\$ 3,2826
TOTAL Material:					R\$ 10,0952

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,8530
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23000000	R\$ 26,1800	R\$ 6,0214

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%																
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%																	
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				
																					

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,8744
--------------------	-------------

VALOR:	R\$ 20,97
--------	-----------

2.11.31. C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04715000	R\$ 51,9600	R\$ 2,4499
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,07462000	R\$ 50,0400	R\$ 3,7340
12008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 14,8000	R\$ 12,1360
TOTAL Material:					R\$ 18,3199	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 21,1000	R\$ 9,7060
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 26,1800	R\$ 12,0428
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,7488	

VALOR:	R\$ 40,07
--------	-----------

2.11.32. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04100000	R\$ 51,9600	R\$ 2,1304
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 7,2300	R\$ 5,9286
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06560000	R\$ 50,0400	R\$ 3,2826
TOTAL Material:					R\$ 11,3416	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 21,1000	R\$ 9,4950
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 26,1800	R\$ 11,7810
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2760	

VALOR:	R\$ 32,62
--------	-----------

2.11.33. C2359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01845000	R\$ 51,9600	R\$ 0,9587
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02706000	R\$ 50,0400	R\$ 1,3541
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 6,5400	R\$ 5,3628
TOTAL Material:					R\$ 7,6756	


Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,1190
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 26,1800	R\$ 7,5922
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,7112	

VALOR:	R\$ 21,39
--------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			114,15%
			71,31%
			84,44%
			47,48%
			0,00%



2.11.34. C2348 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05494000	R\$ 51,9600
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08692000	R\$ 50,0400
I2009	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X75MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 17,0000
TOTAL Material:					R\$ 21,1442

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 21,1000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 26,1800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,7488

VALOR: R\$ 42,89

2.11.35. C2624 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00049200	R\$ 51,9600
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00024600	R\$ 50,0400
I2199	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2')	SEINFRA	M	1,31200000	R\$ 2,5400
TOTAL Material:					R\$ 3,3704

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,1800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,5480

VALOR: R\$ 19,92

2.11.36. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00065600	R\$ 51,9600
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00024600	R\$ 50,0400
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,31200000	R\$ 3,5500
TOTAL Material:					R\$ 4,7040


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 21,1000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,1800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,9120


VALOR: R\$ 23,62

2.11.37. C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00090200	R\$ 51,9600
TOTAL					R\$ 0,0469

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:		Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		FONTE		VERSÃO		
	LOCAL:		Diversas Localidades do Município de Pedra Branca		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		
	CLIENTE:		Prefeitura de Pedra Branca		SINAPI		2023/09 COM DESONERAÇÃO		
					Composição		PRÓPRIA		
						HORA		MES	
						114,15%		71,37%	
						84,44%		47,45%	
						0,00%		0,00%	



11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00041000	R\$ 50,0400	R\$ 0,0205
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,23000000	R\$ 7,0200	R\$ 8,6346
TOTAL Material:						R\$ 8,7020

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 21,1000	R\$ 9,4950
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 26,1800	R\$ 11,7810
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,2760

VALOR:	R\$ 29,98
---------------	------------------

2.11.38. C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00139400	R\$ 51,9600	R\$ 0,0724
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00057400	R\$ 50,0400	R\$ 0,0287
12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,14800000	R\$ 11,7100	R\$ 13,4431
TOTAL Material:						R\$ 13,5442

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 21,1000	R\$ 12,6600
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,1800	R\$ 15,7080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,3680

VALOR:	R\$ 41,91
---------------	------------------

2.11.39. C0021 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10013	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 16,5100	R\$ 13,5382
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00287000	R\$ 51,9600	R\$ 0,1491
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,82000000	R\$ 0,3000	R\$ 0,2460
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00451000	R\$ 50,0400	R\$ 0,2257
TOTAL Material:						R\$ 14,1590


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,8990
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 26,1800	R\$ 2,3562
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,2552


VALOR:	R\$ 18,41
---------------	------------------

2.11.40. C3656 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16725	ADAPTADOR PVC REGISTRO 50MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 4,0000	R\$ 3,2800
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00328000	R\$ 51,9600	R\$ 0,1704
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,57400000	R\$ 0,3000	R\$ 0,1722

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FORNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRDPRIA	0,00%



TOTAL Material:	R\$ 6.6226
------------------------	------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 21,1000	R\$ 3,1650
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 26,1800	R\$ 3,9270
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,0920

VALOR:	R\$ 10,71
---------------	-----------

2.11.41. 94795 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00344400	R\$ 11,79	R\$ 0,04
00011829 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	0,82000000	R\$ 24,73	R\$ 20,27
TOTAL Material:					R\$ 20,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12420000	R\$ 17,10	R\$ 2,12
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12420000	R\$ 21,49	R\$ 2,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,78

VALOR:	R\$ 25,09
---------------	-----------

2.11.42. 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,03280000	R\$ 14,42	R\$ 0,47
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00656000	R\$ 1,57	R\$ 0,01
00011674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	0,82000000	R\$ 14,16	R\$ 11,61
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00779000	R\$ 50,04	R\$ 0,38
TOTAL Material:					R\$ 12,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	R\$ 17,10	R\$ 1,35
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	R\$ 21,49	R\$ 1,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,05


VALOR:	R\$ 15,52
---------------	-----------

2.12.1. C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11253 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 9,4100	R\$ 7,7162
TOTAL Material:					R\$ 7,7162

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA: 17/06/2024	BDI: 22,47%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PROPRIA
			HORA: 114,15%	MES: 71,33%



10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,1190
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 26,8500	R\$ 7,7865
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,9055
VALOR:						R\$ 21,62

2.12.2. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 6,9200
TOTAL Material:					R\$ 5,6744

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 4,4310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 5,6385
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,0695
VALOR:					R\$ 15,74

2.12.3. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 10,0200
TOTAL Material:					R\$ 10,0204

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 7,8070
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 9,9345
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,7415
VALOR:					R\$ 27,76

2.12.4. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 12,3000
TOTAL Material:					R\$ 12,3000


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 7,8070
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 9,9345
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,7415
VALOR:					R\$ 30,04

2.12.5. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 2,8500
TOTAL Material:					R\$ 2,3370

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA: 17/06/2024	BDI: 22,47%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			Composicõe	PROPRIA
			114,15%	71,21%
			84,44%	0,00%
			0,00%	0,00%



19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 1,0700	R\$ 0,9774
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,64000000	R\$ 4,5800	R\$ 7,5112
TOTAL Material:						R\$ 10,7256

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,1190
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 26,8500	R\$ 7,7865
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,9055	
VALOR:					R\$ 24,63	

2.12.6. C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 66,6300	R\$ 54,6366
TOTAL Material:					R\$ 54,6366	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 21,1000	R\$ 23,2100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 26,8500	R\$ 29,5350
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,7450	
VALOR:					R\$ 107,38	

2.12.7. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 33,8800	R\$ 27,7816
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 33,3300	R\$ 27,3306
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 27,5500	R\$ 22,5910
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 92,0400	R\$ 75,4728
TOTAL Material:					R\$ 153,1760	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 42,2000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 53,7000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 95,9000	
VALOR:					R\$ 249,08	


2.12.8. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 1,9400	R\$ 1,5908
TOTAL Material:					R\$ 1,5908	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 21,1000	R\$ 3,1650
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 26,8500	R\$ 4,0275

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA: 17/06/2024	BDI: 22,47%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PROPRIA
			HORA	MEG
			114,15%	71,31%
			84,44%	47,85%
			0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra: R\$ 7,195

VALOR: R\$ 8,78

2.12.9. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 9,0900	R\$ 7,4538
TOTAL Material:						R\$ 7,4538

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,3850

VALOR: R\$ 21,84

2.12.10. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 9,0900	R\$ 7,4538
TOTAL Material:						R\$ 7,4538

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,3850

VALOR: R\$ 21,84

2.12.11. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 9,0900	R\$ 7,4538
TOTAL Material:						R\$ 7,4538

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,3850

VALOR: R\$ 21,84

2.12.12. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 9,0900	R\$ 7,4538
TOTAL Material:						R\$ 7,4538


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca

DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,3850
VALOR:						R\$ 21,84

2.12.13. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0987	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 15,2500	R\$ 12,5050
TOTAL Material:						R\$ 12,5050
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,3850
VALOR:						R\$ 26,89

2.12.14. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	0,82000000	R\$ 1,8200	R\$ 1,4924
TOTAL Material:						R\$ 1,4924
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,8800
VALOR:						R\$ 18,37


2.12.15. C1374 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	0,83640000	R\$ 1,4300	R\$ 1,1961
TOTAL Material:						R\$ 1,1961
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,3210
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 26,8500	R\$ 2,9535
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,2745
VALOR:						R\$ 6,47

2.12.16. C1375 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	0,83640000	R\$ 2,4300	R\$ 2,0325
TOTAL Material:						R\$ 2,0325

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE SEINFRA SINAPI Composição	VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO 2023/09 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 114,15% 84,44% 0,00%	MES 71,21% 17,21% 0,00%
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca				
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca				



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,5320
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 26,8500	R\$ 3,2220
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7540	
VALOR:					R\$ 7,79	

2.12.17. C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 33,8800	R\$ 27,7816
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 33,3300	R\$ 27,3306
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 27,5500	R\$ 22,5910
11747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 38,5700	R\$ 31,6274
TOTAL Material:					R\$ 109,3306	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 25,3200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8500	R\$ 32,2200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 57,5400	
VALOR:					R\$ 166,87	


2.12.18. C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,46000000	R\$ 19,4400	R\$ 47,8224
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 54,0100	R\$ 44,2882
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 2,3200	R\$ 1,9024
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 67,2400	R\$ 55,1368
TOTAL Material:					R\$ 149,1498	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 73,8500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 40,2750
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 114,1250	
VALOR:					R\$ 263,27	

2.13.1. C0802 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,64000000	R\$ 0,4500	R\$ 0,7380
12296	CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M	SEINFRA	UN	0,20500000	R\$ 36,4800	R\$ 7,4784
12339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1.90KG/M)	SEINFRA	KG	0,14760000	R\$ 7,5300	R\$ 1,1114
12387	PARAFUSO DE 5/16" x 110MM C/ARRUELA	SEINFRA	UN	1,64000000	R\$ 1,0300	R\$ 1,6892
12407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,01640000	R\$ 1.916,2700	R\$ 31,4268

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES																		
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																		
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																					
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																					



11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09840000	R\$ 11,6400	R\$ 11,6400
12441	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)	SEINFRA	UN	0,47396000	R\$ 58,5800	R\$ 27,7646
TOTAL Material:						R\$ 71,3538

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 47,9600
VALOR:						R\$ 119,31


2.13.2. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)						
Equipamento	Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 22,0600	R\$ 0,4412
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,4412


Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,10700000	R\$ 5,8200	R\$ 6,4427
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01640000	R\$ 13,5500	R\$ 0,2222
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03280000	R\$ 98,0600	R\$ 3,2164
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,82000000	R\$ 29,4800	R\$ 24,1736
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,23520000	R\$ 0,5800	R\$ 8,2564
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,07380000	R\$ 82,4100	R\$ 6,0819
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01640000	R\$ 13,9400	R\$ 0,2286
TOTAL Material:						R\$ 48,8218

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,8600	R\$ 21,4880
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 26,8600	R\$ 18,8020
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,2600	R\$ 22,2860
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 70,6340
VALOR:						R\$ 119,70

2.13.3. C0658 CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10522	CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.33M	SEINFRA	M	0,84460000	R\$ 79,0100	R\$ 66,7318
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05740000	R\$ 13,1100	R\$ 0,7525
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,02460000	R\$ 51,7200	R\$ 1,2723
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,02460000	R\$ 105,0600	R\$ 2,5845
TOTAL Material:						R\$ 71,3411

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 25,3200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca					



12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,1800	R\$ 31,4160
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 56,7360
					VALOR:	R\$ 128,08

2.14.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 20,2600	R\$ 1,5195
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,5195
					VALOR:	R\$ 1,52

3.1.1. C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 26,8600	R\$ 1,3430
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 10,1300
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,4730
					VALOR:	R\$ 11,47

3.2.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)


Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 60,7800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 68,8380
					VALOR:	R\$ 68,84


3.3.1. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00082000	R\$ 98,0600	R\$ 0,0804
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,12300000	R\$ 0,5800	R\$ 0,0713
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 368,7200	R\$ 302,3504
					TOTAL Material:	R\$ 302,5021
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,8600	R\$ 9,4010
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,2600	R\$ 5,0650
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 41,3260
					VALOR:	R\$ 343,83

3.4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA: 17/06/2024	BDI: 22,47%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	VERSIÃO	HORA
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PROPRIA 0,00%



Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01230000	R\$ 68,5400	R\$ 0,8430
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,78760000	R\$ 0,7900	R\$ 1,4122
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,78760000	R\$ 0,5800	R\$ 1,0368
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	20,50000000	R\$ 0,4300	R\$ 8,8150
TOTAL Material:					R\$ 12,1070

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 20,2600	R\$ 22,6912
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 49,5512
VALOR:					R\$ 61,66

3.5.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04100000	R\$ 16,6400	R\$ 0,6822
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,09840000	R\$ 10,4800	R\$ 1,0312
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20500000	R\$ 0,5700	R\$ 0,1169
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,13940000	R\$ 18,2000	R\$ 2,5371
TOTAL Material:					R\$ 4,3674

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1290
VALOR:					R\$ 22,50

3.6.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 20,2600	R\$ 59,3618
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 59,3618
VALOR:					R\$ 59,36

3.6.2.1. C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,94300000	R\$ 92,8700	R\$ 87,5764
TOTAL Material:					R\$ 87,5764

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 134,3000
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 141,8200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 276,1200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,80%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 386,5100	R\$ 115,9530
TOTAL Serviço:					R\$ 115,9530
VALOR:					R\$ 479,65

3.6.3.1. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,32800000	R\$ 6,9300	R\$ 2,2730
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,12300000	R\$ 11,6400	R\$ 1,4317
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,41000000	R\$ 4,9600	R\$ 2,0336
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,82000000	R\$ 10,4700	R\$ 8,5854
TOTAL Material:					R\$ 14,3237

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 27,4300
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 34,9180
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 62,3480
VALOR:					R\$ 76,67

3.6.3.2. C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 22,0600	R\$ 15,7508
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,7508

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,72750400	R\$ 68,5400	R\$ 49,8631
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	241,08000000	R\$ 0,5800	R\$ 139,8264
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,68552000	R\$ 82,4100	R\$ 56,4937
TOTAL Material:					R\$ 246,1832


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 121,5600
VALOR:					R\$ 383,49

3.6.3.3. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 111,9500	R\$ 0,8956
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,8956

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952 AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	0,86100000	R\$ 6,0300	R\$ 5,1918

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE	DATA: 17/06/2024	BDI: 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTES:	MES:	
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%



I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01640000	R\$ 13,5500	R\$ 0,2222
TOTAL Material:						R\$ 5,4140

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,6880
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,1488
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,8368
VALOR:						R\$ 10,15

3.6.3.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 175,2800
VALOR:						R\$ 175,28


3.6.4.1. C0046 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,17138000	R\$ 68,5400	R\$ 11,7464
I0228	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM	SEINFRA	UN	10,68000000	R\$ 1,8400	R\$ 19,6144
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,56660000	R\$ 0,7900	R\$ 2,0276
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,56660000	R\$ 0,5800	R\$ 1,4886
TOTAL Material:						R\$ 34,8770
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57000000	R\$ 20,2600	R\$ 11,5482
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,2922
VALOR:						R\$ 57,17

3.6.5.1. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,12300000	R\$ 7,8300	R\$ 0,9631
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,05740000	R\$ 9,0600	R\$ 0,5200
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,09840000	R\$ 26,1400	R\$ 2,5722
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,12300000	R\$ 120,6500	R\$ 14,8400
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	SEINFRA	M2	0,86100000	R\$ 23,4600	R\$ 20,1991
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,23860000	R\$ 59,7500	R\$ 133,7564
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,08200000	R\$ 23,6200	R\$ 1,9368
TOTAL Material:						R\$ 174,7876
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA: 17/06/2024	BDI: 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	VERSAO:	MES:		
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI:	2023/09 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,86%
			Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%



10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 40,5600
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,1000	R\$ 18,9900
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 40,2900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 69,8300
VALOR:						R\$ 244,62

3.6.6.1. C2903 PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10467	CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E) (1,73KG/M)	SEINFRA	KG	8,76580000	R\$ 7,2100	R\$ 63,2014
12338	FERRO CHATO 1/2" x 3/16" (0,47KG/M)	SEINFRA	KG	3,48500000	R\$ 7,5300	R\$ 26,2421
12339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	SEINFRA	KG	4,10000000	R\$ 7,5300	R\$ 30,8730
12364	JOELHO FERRO GALVANIZADO 1"	SEINFRA	UN	3,28000000	R\$ 14,2600	R\$ 46,7728
12436	TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA/LOSANGULAR 2" (5X5CM) FIO 10 (3,4MM)	SEINFRA	M2	1,64000000	R\$ 42,3700	R\$ 69,4868
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	7,24060000	R\$ 59,7500	R\$ 432,6259
TOTAL Material:					R\$ 669,2020	

Mão de Obra	FORTE	UNIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 80,5800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
11879	SOLDADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 27,7000	R\$ 55,4000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 257,5400	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0216	ARMAOURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	6,80000000	R\$ 9,5500	R\$ 64,9400
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	1,01400000	R\$ 9,9200	R\$ 10,0589
C0840	CONCRETO P/IBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,27210000	R\$ 383,4900	R\$ 104,3476
TOTAL Serviço:					R\$ 179,3465	
VALOR:					R\$ 1.106,09	


3.6.7.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00500200	R\$ 68,5400	R\$ 0,3428
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,99260000	R\$ 0,5800	R\$ 1,1557
TOTAL Material:					R\$ 1,4985	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,2600	R\$ 3,0390
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7250	
VALOR:					R\$ 7,22	

3.6.7.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,2720

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 956,9200	R\$ 23,9230
TOTAL Serviço:					R\$ 23,9230

VALOR: R\$ 52,20

3.6.8.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04100000	R\$ 16,6400	R\$ 0,6822
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,09840000	R\$ 10,4800	R\$ 1,0312
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20500000	R\$ 0,5700	R\$ 0,1169
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,13940000	R\$ 18,2000	R\$ 2,5371
TOTAL Material:					R\$ 4,3674

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1290

VALOR: R\$ 22,50

3.6.8.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,02460000	R\$ 16,6400	R\$ 0,4093
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,13120000	R\$ 26,1400	R\$ 3,4296
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,24600000	R\$ 1,7500	R\$ 0,4305
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,09840000	R\$ 23,6200	R\$ 2,3242
TOTAL Material:					R\$ 6,5936


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,8600	R\$ 21,4880
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,3680

VALOR: R\$ 44,96

3.7.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 20,2600	R\$ 59,3618
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 59,3618

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 CDM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	0,00%	SINAPI	2023/09 CDM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	0,00%																	
SINAPI	2023/09 CDM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				



VALOR:	R\$ 59,36
--------	-----------

3.7.2.1. C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,94300000	R\$ 92,8700	R\$ 87,5764
TOTAL Material:					R\$ 87,5764	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 134,3000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 141,8200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 276,1200	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 386,5100	R\$ 115,9530
TOTAL Serviço:					R\$ 115,9530	

VALOR:	R\$ 479,65
--------	------------

3.7.3.1. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03386600	R\$ 68,5400	R\$ 2,3212
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,07580000	R\$ 0,7900	R\$ 4,0099
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,07580000	R\$ 0,5800	R\$ 2,9440
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	38,54000000	R\$ 0,4300	R\$ 16,5722
TOTAL Material:					R\$ 25,8473	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 40,2900
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 20,2600	R\$ 37,2784
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 77,5684	


VALOR:	R\$ 103,42
--------	------------


3.7.3.2. C4450 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ATÉ 1,80 m (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60680000	R\$ 6,2200	R\$ 3,7743
18277	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	0,82000000	R\$ 39,9900	R\$ 32,7918
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,82000000	R\$ 13,1900	R\$ 10,8158
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02460000	R\$ 11,6400	R\$ 0,2863
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,79540000	R\$ 4,9600	R\$ 3,9452
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,45100000	R\$ 10,4700	R\$ 4,7220
TOTAL Material:					R\$ 56,3354	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,8600	R\$ 9,4010

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA: 17/06/2024	BDI: 22.47%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PROPRIA
			HORA	MES
			114,15%	71,31%
			84,44%	47,48%
			0,00%	0,00%



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,2600	R\$ 7,0910
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,4920

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 383,4900	R\$ 15,3396
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 296,3800	R\$ 11,8552
TOTAL Serviço:					R\$ 27,1948	
VALOR:					R\$ 100,02	

3.7.4.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00500200	R\$ 68,5400	R\$ 0,3428
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,99260000	R\$ 0,5800	R\$ 1,1557
TOTAL Material:					R\$ 1,4985	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,2600	R\$ 3,0390
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7250	
VALOR:					R\$ 7,22	

3.7.4.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,2720	



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 956,9200	R\$ 23,9230
TOTAL Serviço:					R\$ 23,9230	
VALOR:					R\$ 52,20	

3.7.4.3. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02993000	R\$ 68,5400	R\$ 2,0514
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,97900000	R\$ 0,5800	R\$ 5,2078
TOTAL Material:					R\$ 7,2592	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,8600	R\$ 6,7150
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 20,2600	R\$ 11,1430
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,8580	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde e Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%																
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde e Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Fonte</td> <td>Versão</td> <td>hora</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>96,0%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	Fonte	Versão	hora	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	96,0%	Composição	PRÓPRIA	0,00%		
	Fonte	Versão	hora	MES																
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																
	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	96,0%																
Composição	PRÓPRIA	0,00%																		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																			
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																			
																				

VALOR: R\$ 12,42

3.7.5.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04100000	R\$ 16,6400	R\$ 0,6822
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,09840000	R\$ 10,4800	R\$ 1,0312
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20500000	R\$ 0,5700	R\$ 0,1169
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,13940000	R\$ 18,2000	R\$ 2,5371
TOTAL Material:					R\$ 4,3674	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1290	
VALOR:					R\$ 22,50	

3.8.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 20,2600	R\$ 59,3618
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 59,3618	
VALOR:					R\$ 59,36	

3.8.2.1. C0842 CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 22,0600	R\$ 15,7508
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,7508	


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69921400	R\$ 68,5400	R\$ 47,9241
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	275,52000000	R\$ 0,5800	R\$ 159,8016
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,68552000	R\$ 82,4100	R\$ 56,4937
TOTAL Material:					R\$ 264,2194	


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 121,5600	
VALOR:					R\$ 401,53	

3.8.2.2. C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 21,1000	R\$ 5,2750
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,8600	R\$ 6,7150

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE:	VERSÃO:	
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 114,15%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 CDM DESONERAÇÃO	MES: 71,31%
			Composicão	PROPRIA	84,44%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,9500
---------------------------	-------------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 76,0000	R\$ 76,0000
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 172,4800	R\$ 34,4960
TOTAL Serviço:					R\$ 110,4960	

VALOR:	R\$ 122,49
---------------	-------------------

3.8.2.3. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 111,9500	R\$ 0,8956
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,8956	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	0,86100000	R\$ 6,0300	R\$ 5,1918
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01640000	R\$ 13,5500	R\$ 0,2222
TOTAL Material:					R\$ 5,4140	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,1000	R\$ 1,6880
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,1488
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8368	

VALOR:	R\$ 10,15
---------------	------------------

3.8.2.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 53,7200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 121,5600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 175,2800	


VALOR:	R\$ 175,28
---------------	-------------------


3.8.2.5. C4418 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60680000	R\$ 6,2200	R\$ 3,7743
18265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	0,82000000	R\$ 38,4700	R\$ 31,5454
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,06600000	R\$ 13,1900	R\$ 14,0605
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02460000	R\$ 11,6400	R\$ 0,2863
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,79540000	R\$ 4,9600	R\$ 3,9452
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,53300000	R\$ 10,4700	R\$ 5,5805
TOTAL Material:					R\$ 59,1922	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22.47%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,34%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%



I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,8600	R\$ 9,4010
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,2600	R\$ 7,0910
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,4920

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 383,4900	R\$ 11,5047
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 296,3800	R\$ 8,8914
TOTAL Serviço:					R\$ 20,3961	
VALOR:					R\$ 96,08	

3.8.2.6. C4448 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60680000	R\$ 6,2200	R\$ 3,7743
I8275	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	0,82000000	R\$ 37,7000	R\$ 30,9140
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,82000000	R\$ 13,1900	R\$ 10,8158
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02460000	R\$ 11,6400	R\$ 0,2863
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,79540000	R\$ 4,9600	R\$ 3,9452
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,45100000	R\$ 10,4700	R\$ 4,7220
TOTAL Material:					R\$ 54,4576	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,8600	R\$ 9,4010
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,2600	R\$ 7,0910
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,4920	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 383,4900	R\$ 11,5047
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 296,3800	R\$ 8,8914
TOTAL Serviço:					R\$ 20,3961	
VALOR:					R\$ 91,35	


3.8.3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01230000	R\$ 68,5400	R\$ 0,8430
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,78760000	R\$ 0,7900	R\$ 1,4122
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,78760000	R\$ 0,5800	R\$ 1,0368
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	20,50000000	R\$ 0,4300	R\$ 8,8150
TOTAL Material:					R\$ 12,1070	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 20,2600	R\$ 22,6912

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA: 17/06/2024	BDI: 22,47%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	HORA: 114,15%	MES: 71,31%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI: 2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição: PRÓPRIA	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 49,5512
VALOR:	R\$ 61,66

3.8.4.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00500200	R\$ 68,5400	R\$ 0,3428
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,99260000	R\$ 0,5800	R\$ 1,1557
TOTAL Material:					R\$ 1,4985

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,2600	R\$ 3,0390
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7250

VALOR:	R\$ 7,22
--------	----------

3.8.4.2. C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8600	R\$ 16,1160
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,2720

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4430 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 841,3500	R\$ 21,0338
TOTAL Serviço:					R\$ 21,0338

VALOR:	R\$ 49,31
--------	-----------

3.8.4.3. C0781 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,8600	R\$ 6,7150
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,2600	R\$ 5,0650
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,7800

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,00600000	R\$ 444,5400	R\$ 2,6672
TOTAL Serviço:					R\$ 2,6672

VALOR:	R\$ 14,45
--------	-----------

3.8.4.4. C3033 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO (M2)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 26,8600	R\$ 18,8020
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 20,2600	R\$ 14,1820

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca

DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
Composição	PRÓPRIA	0,00%	100%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 32,9840
---------------------------	--------------------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0192 ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 436,4000	R\$ 8,7280
TOTAL Serviço:					R\$ 8,7280
VALOR:					R\$ 41,71

3.8.5.1. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02993000	R\$ 68,5400	R\$ 2,0514
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,97900000	R\$ 0,5800	R\$ 5,2078
TOTAL Material:					R\$ 7,2592

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,8600	R\$ 6,7150
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 20,2600	R\$ 11,1430
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,8580
VALOR:					R\$ 25,12

3.8.5.2. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	0,90200000	R\$ 43,3800	R\$ 39,1288
TOTAL Material:					R\$ 39,1288


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 32,2320
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,2600	R\$ 24,3120
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,5440


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 864,6500	R\$ 17,2930
TOTAL Serviço:					R\$ 17,2930
VALOR:					R\$ 112,97

3.8.5.3. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,13858000	R\$ 5,3900	R\$ 0,7469
TOTAL Material:					R\$ 0,7469

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 5,3720
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,2600	R\$ 4,0520
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,4240

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024 BDI : 22,47%																
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%		Composição	PRÓPRIA	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%															
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%																	
Composição	PRÓPRIA	0,00%																	
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																		
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																		



VALOR: R\$ 10,17

3.8.6.1. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.00869200	R\$ 68,5400	R\$ 0,5957
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0.82000000	R\$ 186,8800	R\$ 153,2416
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,41040000	R\$ 0,7900	R\$ 1,1142
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,41040000	R\$ 0,5800	R\$ 0,8180
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,46000000	R\$ 17,1100	R\$ 42,0906
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0.82000000	R\$ 48,1300	R\$ 39,4666
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,64000000	R\$ 58,3800	R\$ 95,7432
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	6,56000000	R\$ 0,2800	R\$ 1,8368
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	0.82000000	R\$ 220,5100	R\$ 180,8182
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,16400000	R\$ 13,9400	R\$ 2,2862
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	4,92000000	R\$ 1,4400	R\$ 7,0848
TOTAL Material:					R\$ 525,0959	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 21,1000	R\$ 79,1250
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 26,8600	R\$ 100,7250
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 37,6040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 28,3640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 245,8180	

VALOR: R\$ 770,91

3.8.6.2. C1517 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.00795400	R\$ 68,5400	R\$ 0,5452
10438	CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	SEINFRA	M2	0.82000000	R\$ 230,6700	R\$ 189,1494
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,59860000	R\$ 0,7900	R\$ 0,4729
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18940000	R\$ 0,5800	R\$ 1,2699
TOTAL Material:					R\$ 191,4374	


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 26,8600	R\$ 67,1500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 87,4100	

VALOR: R\$ 278,85

3.8.7.1. C0802 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%	
	DESCRICOÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE SEINFRA SINAPI Composição	VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO 2023/09 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	HORA 114,15% 84,44% 0,00%	MENS 17,48% 0,00%
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca				
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca				



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,64000000	R\$ 0,4500	R\$ 0,7380
12296	CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M	SEINFRA	UN	0,20500000	R\$ 36,4800	R\$ 7,4784
12339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	SEINFRA	KG	0,14760000	R\$ 7,5300	R\$ 1,1114
12387	PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARRUELA	SEINFRA	UN	1,64000000	R\$ 1,0300	R\$ 1,6892
12407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,01640000	R\$ 1.916,2700	R\$ 31,4268
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09840000	R\$ 11,6400	R\$ 1,1454
12441	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)	SEINFRA	UN	0,47396000	R\$ 58,5800	R\$ 27,7646
TOTAL Material:						R\$ 71,3538


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10037	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
10498	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,9600
VALOR:					R\$ 119,31


3.8.7.2. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
10538	SEINFRA	M	0,84460000	R\$ 12,5700	R\$ 10,6166	
11725	SEINFRA	KG	0,05740000	R\$ 13,1100	R\$ 0,7525	
TOTAL Material:						R\$ 11,3691

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
12320	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,1800	R\$ 13,0900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,6400
VALOR:					R\$ 35,01

3.8.7.3. C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
10538	SEINFRA	M	0,84460000	R\$ 12,5700	R\$ 10,6166	
11725	SEINFRA	KG	0,05740000	R\$ 13,1100	R\$ 0,7525	
11784	SEINFRA	KG	0,02460000	R\$ 51,7200	R\$ 1,2723	
11873	SEINFRA	KG	0,02460000	R\$ 105,0600	R\$ 2,5845	
TOTAL Material:						R\$ 15,2259

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
12320	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,1800	R\$ 26,1800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,2800
VALOR:					R\$ 62,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,24%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,24%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,24%																	
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				



3.8.7.4. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 22,0600	R\$ 0,4412
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,4412



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,10700000	R\$ 5,8200	R\$ 6,4427
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01640000	R\$ 13,5500	R\$ 0,2222
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03280000	R\$ 98,0600	R\$ 3,2164
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,82000000	R\$ 29,4800	R\$ 24,1736
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,23520000	R\$ 0,5800	R\$ 8,2564
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,07380000	R\$ 82,4100	R\$ 6,0819
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01640000	R\$ 13,9400	R\$ 0,2286
TOTAL Material:						R\$ 48,6218

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,8600	R\$ 21,4880
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 26,8600	R\$ 18,8020
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,2600	R\$ 22,2860
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 70,6340
VALOR:						R\$ 119,70

3.8.8.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	9,84000000	R\$ 1,7300	R\$ 17,0232
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 1,5800	R\$ 1,2956
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 9,1800	R\$ 7,5276
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 2,2400	R\$ 1,8368
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,08200000	R\$ 9,0900	R\$ 0,7454
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,46000000	R\$ 3,7500	R\$ 9,2250
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 2,3800	R\$ 1,9516
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	2,46000000	R\$ 0,6200	R\$ 1,5252
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2 POLOS	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 20,2900	R\$ 16,6378
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,64000000	R\$ 0,9700	R\$ 1,5908
TOTAL Material:						R\$ 59,3590

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 63,3000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 80,5500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 50,6500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 194,5000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <tr> <td>FUNTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,21%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,21%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,21%																	
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				
			VALOR: R\$ 253,86																		

3.8.8.2. C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 66,6300	R\$ 54,6366
TOTAL Material:					R\$ 54,6366	

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 21,1000	R\$ 23,2100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 26,8500	R\$ 29,5350
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,7450	

VALOR: R\$ 107,38

3.8.8.3. C2076 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 25,4400	R\$ 20,8608
TOTAL Material:					R\$ 20,8608	

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 25,3200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8500	R\$ 32,2200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 57,5400	

VALOR: R\$ 78,40

3.8.9.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)


Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04100000	R\$ 16,6400	R\$ 0,6822
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,09840000	R\$ 10,4800	R\$ 1,0312
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20500000	R\$ 0,5700	R\$ 0,1169
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,13940000	R\$ 18,2000	R\$ 2,5371
TOTAL Material:					R\$ 4,3674	

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1290	

VALOR: R\$ 22,50

3.8.9.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,09840000	R\$ 9,9100	R\$ 0,9751
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20500000	R\$ 0,5700	R\$ 0,1169

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SITIAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,00%</td> </tr> <tr> <td>Composicão</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SITIAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,00%	Composicão	PRÓPRIA	0,00%				
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																		
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																		
SITIAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,00%																			
Composicão	PRÓPRIA	0,00%																				
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																					
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																					

12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,13940000	R\$ 14,9400	R\$ 3,0626
TOTAL Material:						R\$ 3,1746

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,1290
VALOR:						R\$ 21,30

3.8.9.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03280000	R\$ 16,6400	R\$ 0,5458
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,13120000	R\$ 26,1400	R\$ 3,4296
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,10660000	R\$ 13,2700	R\$ 1,4146
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,32800000	R\$ 0,5700	R\$ 0,1870
TOTAL Material:						R\$ 5,5770

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,1290
VALOR:						R\$ 23,71

3.8.9.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,02460000	R\$ 16,6400	R\$ 0,4093
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,13120000	R\$ 26,1400	R\$ 3,4296
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,24600000	R\$ 1,7500	R\$ 0,4305
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,09840000	R\$ 23,6200	R\$ 2,3242
TOTAL Material:						R\$ 6,5936

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,8600	R\$ 21,4880
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,3680
VALOR:						R\$ 44,96

3.9.1.1. C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,1800	R\$ 5,2360
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 5,3720
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,20%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SI/API	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22.7640
VALOR:	R\$ 22,76

3.9.2.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	4,92000000	R\$ 0,5800	R\$ 2,8536
TOTAL Material:					R\$ 2,8536	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 29,5460
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,2600	R\$ 22,2860
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,8320	

VALOR:	R\$ 54,69
--------	-----------

3.9.3.1. C4722 IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18980	ARGAMASSA POLIMÉRICA	SEINFRA	KG	1,64000000	R\$ 1,7900	R\$ 2,9356
18981	RESINA TERMOPLÁSTICA	SEINFRA	KG	2,87000000	R\$ 5,0000	R\$ 14,3500
18982	TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM	SEINFRA	M2	0,86100000	R\$ 5,0000	R\$ 4,3050
TOTAL Material:					R\$ 21,5906	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 26,8600	R\$ 6,4464
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 20,2600	R\$ 4,8624
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,3088	

VALOR:	R\$ 32,90
--------	-----------



3.9.4.1. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	0,90200000	R\$ 43,3800	R\$ 39,1288
TOTAL Material:					R\$ 39,1288	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 32,2320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,2600	R\$ 24,3120
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,5440	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 884,6500	R\$ 17,2930
TOTAL Serviço:					R\$ 17,2930	

VALOR:	R\$ 112,97
--------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composição:</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																		
Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				

3.9.4.2. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,13858000	R\$ 5,3900	R\$ 0,7469
TOTAL Material:					R\$ 0,7469	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 26,8600	R\$ 5,3720
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,2600	R\$ 4,0520
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,4240	

VALOR: R\$ 10,17

3.9.4.3. C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I7920	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	0,82000000	R\$ 13,2500	R\$ 10,8650
TOTAL Material:					R\$ 10,8650	

VALOR: R\$ 10,87

3.9.5.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00287000	R\$ 98,0600	R\$ 0,2814
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,05000000	R\$ 0,7900	R\$ 1,6195
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,05000000	R\$ 0,5800	R\$ 1,1890
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,64000000	R\$ 0,6500	R\$ 1,0660
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	3,28000000	R\$ 2,1700	R\$ 7,1176
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 4,8700	R\$ 3,9934
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,64000000	R\$ 1,7900	R\$ 2,9356
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 2,7800	R\$ 2,2796
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 3,3800	R\$ 2,7716
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	M	0,98400000	R\$ 3,5500	R\$ 3,4932
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,10000000	R\$ 7,0200	R\$ 28,7820
TOTAL Material:					R\$ 55,5289	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 63,3000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,1800	R\$ 78,5400
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 50,6500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 192,4900	

VALOR: R\$ 248,02

3.9.5.2. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/08/2024		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 194,5400	R\$ 159,5228
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 213,7200	R\$ 175,2504
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 18,5200	R\$ 15,1864
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,45920000	R\$ 0,3000	R\$ 0,1378
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	1,64000000	R\$ 7,7100	R\$ 12,6444
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 30,2800	R\$ 24,8296
TOTAL Material:						R\$ 387,5714

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 42,2000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,1800	R\$ 52,3600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 94,5600	
VALOR:					R\$ 482,13	

3.9.5.3. C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 77,1300	R\$ 63,2466
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 18,5200	R\$ 15,1864
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,68880000	R\$ 0,3000	R\$ 0,2066
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 134,9600	R\$ 110,6672
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 80,9000	R\$ 66,3380
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 15,6800	R\$ 12,8576
TOTAL Material:					R\$ 268,5024	


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 31,6500
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,1800	R\$ 39,2700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,9200	
VALOR:					R\$ 339,42	

3.9.5.4. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 5,9200	R\$ 4,8544
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28700000	R\$ 0,3000	R\$ 0,0861
TOTAL Material:					R\$ 4,9405	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,1800	R\$ 6,5450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,5450	
VALOR:					R\$ 11,49	

3.9.6.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>48,00%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	48,00%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	48,00%																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04100000	R\$ 16,6400	R\$ 0,6822
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,09840000	R\$ 10,4800	R\$ 1,0312
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20500000	R\$ 0,5700	R\$ 0,1169
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,13940000	R\$ 18,2000	R\$ 2,5371
TOTAL Material:					R\$ 4,3674	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1290	
VALOR:					R\$ 22,50	

3.9.6.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,09840000	R\$ 9,9100	R\$ 0,9751
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20500000	R\$ 0,5700	R\$ 0,1169
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,13940000	R\$ 14,9400	R\$ 2,0826
TOTAL Material:					R\$ 3,1746	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1290	
VALOR:					R\$ 21,30	

3.9.6.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03280000	R\$ 16,6400	R\$ 0,5458
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,13120000	R\$ 26,1400	R\$ 3,4296
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,10660000	R\$ 13,2700	R\$ 1,4146
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,32800000	R\$ 0,5700	R\$ 0,1870
TOTAL Material:					R\$ 5,5770	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,3850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,8600	R\$ 10,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,1290	
VALOR:					R\$ 23,71	

3.9.6.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,02460000	R\$ 16,6400	R\$ 0,4093

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA: 17/06/2024		BDI: 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,85%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,13120000	R\$ 26,1400	R\$ 3,4290
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,24600000	R\$ 1,7500	R\$ 0,4305
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,09840000	R\$ 23,6200	R\$ 2,3242
TOTAL Material:						R\$ 6,5936


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,8600	R\$ 21,4880
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,3680	
VALOR:					R\$ 44,96	

3.9.7.1. C1766 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)						
Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 7,7200	R\$ 6,3304
TOTAL Material:						R\$ 6,3304
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,0550	
VALOR:					R\$ 14,39	

3.10.1.1. C1266 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MEC. ATÉ 2M (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05330000	R\$ 87,5100	R\$ 4,6643
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 22,3500	R\$ 3,5760
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,2403	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10966	DINAMITE 40%	SEINFRA	KG	0,16400000	R\$ 15,3100	R\$ 2,5108
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	2,46000000	R\$ 6,0700	R\$ 14,9322
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	2,46000000	R\$ 5,9500	R\$ 14,6370
TOTAL Material:						R\$ 32,0800
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,50000000	R\$ 20,2600	R\$ 273,5100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 273,5100	
VALOR:					R\$ 313,83	

3.10.1.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 20,2600	R\$ 34,4420
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,4420	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saude Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saude Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%
			Composicõe	PRÓPRIA	0,00%	



VALOR: R\$ 34,44

3.10.2.1. C3781 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 47,7500	R\$ 143,2500
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 111,9500	R\$ 111,9500
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 255,2000

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	3,28000000	R\$ 6,7700	R\$ 22,2056
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 67,1300	R\$ 55,0466
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	49,20000000	R\$ 9,3200	R\$ 458,5440
10950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	4,10000000	R\$ 4,6400	R\$ 19,0240
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 86,0000	R\$ 70,5200
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	9,84000000	R\$ 8,5700	R\$ 84,3288
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 43,6900	R\$ 35,8258
11404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 2,8900	R\$ 2,3698
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 493,3900	R\$ 404,5798
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 223,3700	R\$ 183,1634
TOTAL Material:					R\$ 1.335,6078	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 84,4000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 107,4000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 191,8000	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM. LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 420,1800	R\$ 420,1800
TOTAL Serviço:					R\$ 420,1800	
VALOR:					R\$ 2.202,79	

3.10.2.2. C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 33,8800	R\$ 27,7816
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 33,3300	R\$ 27,3306
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 27,5500	R\$ 22,5910
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 144,4100	R\$ 118,4162
TOTAL Material:					R\$ 196,1194	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 84,4000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 107,4000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 191,8000	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,21%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	7,43%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	



VALOR:	R\$ 387,92
--------	------------

3.10.2.3. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	0,82000000	R\$ 9,0900	R\$ 7,4538
TOTAL Material:					R\$ 7,4538

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
I2312	ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,3850

VALOR:	R\$ 21,84
--------	-----------

3.10.2.4. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	0,82000000	R\$ 15,2500	R\$ 12,5050
TOTAL Material:					R\$ 12,5050

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
I2312	ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,3850

VALOR:	R\$ 26,89
--------	-----------

3.10.2.5. C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0997	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 63A	UN	0,82000000	R\$ 58,8900	R\$ 48,2898
TOTAL Material:					R\$ 48,2898


Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 21,1000
I2312	ELETRICISTA	H	1,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 26,8500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,9500


VALOR:	R\$ 96,24
--------	-----------

3.10.2.6. C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	0,83640000	R\$ 9,3200	R\$ 7,7952
TOTAL Material:					R\$ 7,7952

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,16000000	R\$ 21,1000	R\$ 3,3760
I2312	ELETRICISTA	H	0,16000000	R\$ 26,8500	R\$ 4,2960

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES.
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,6720
VALOR:	R\$ 15,47

3.10.2.7. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 43,6900	R\$ 35,8258
TOTAL Material:					R\$ 35,8258	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 21,1000	R\$ 50,6400
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8500	R\$ 32,2200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 82,8600	

VALOR:	R\$ 118,69
--------	------------

3.10.3.1. COMP_0002 ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, COM GRUPO DE 9 REFLETORES FIXADOS EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSO POSTE CIRCULAR H+12M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2.5MM	SEINFRA	M	9,84000000	R\$ 7,12	R\$ 70,06
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	9,84000000	R\$ 3,75	R\$ 36,90
I1627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	SEINFRA	M	11,31600000	R\$ 3,45	R\$ 39,04
I6740	PERFIL METÁLICO EM " U " - 6"x2"x3/16"	SEINFRA	M	5,65800000	R\$ 32,38	R\$ 183,21
Ins_PB01	REFLETOR DE LED, 500W	Composições	UN	7,38000000	R\$ 287,79	R\$ 2.123,89
TOTAL Material:					R\$ 2.453,10	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,20000000	R\$ 21,10	R\$ 67,52
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 26,85	R\$ 247,02
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,86	R\$ 8,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 322,60	


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.801,11	R\$ 1.801,11
C2282	SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 22,92	R\$ 275,04
TOTAL Serviço:					R\$ 2.076,15	


VALOR:	R\$ 4.851,85
--------	--------------

3.10.3.2. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	0,90200000	R\$ 7,8000	R\$ 7,0356
TOTAL Material:					R\$ 7,0356	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <tr> <th> FONTE</th> <th> VERSÃO</th> <th> HORA</th> <th> MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%		Composição	PRÓPRIA	0,00%			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%																			
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				



I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 13,4250
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,9750
					VALOR:	R\$ 31,01

3.10.3.3. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	0,90200000	R\$ 8,5700	R\$ 7,7301
					TOTAL Material:	R\$ 7,7301
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 21,1000	R\$ 12,6600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8500	R\$ 16,1100
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,7700
					VALDR:	R\$ 36,50

3.10.3.4. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	0,90200000	R\$ 14,0100	R\$ 12,6370
					TOTAL Material:	R\$ 12,6370
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 21,1000	R\$ 14,7700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 26,8500	R\$ 18,7950
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 33,5650
					VALOR:	R\$ 46,20


3.10.3.5. C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	SEINFRA	M	0,90200000	R\$ 20,4300	R\$ 18,4279
					TOTAL Material:	R\$ 18,4279
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 21,1000	R\$ 18,9900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 26,8500	R\$ 24,1650
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 43,1550
					VALOR:	R\$ 61,58

3.10.3.6. C1201 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	SEINFRA	M	0,90200000	R\$ 40,3700	R\$ 36,4137
					TOTAL Material:	R\$ 36,4137

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saude Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%																
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saude Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				



Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 25,3200
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8500	R\$ 32,2200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 57,5400	
VALOR:					R\$ 93,95	

3.10.3.7. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	0,83640000	R\$ 1,7300	R\$ 1,4470
TOTAL Material:					R\$ 1,4470	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,3210
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 26,8500	R\$ 2,9535
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,2745	
VALOR:					R\$ 6,72	


3.10.3.8. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	0,83640000	R\$ 2,8700	R\$ 2,4005
TOTAL Material:					R\$ 2,4005	


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,5320
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 26,8500	R\$ 3,2220
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7540	
VALOR:					R\$ 8,15	

3.10.3.9. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	0,83640000	R\$ 3,4100	R\$ 2,8521
TOTAL Material:					R\$ 2,8521	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,7430
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 26,8500	R\$ 3,4905
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,2335	
VALOR:					R\$ 9,09	

3.10.3.10. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	0,83640000	R\$ 7,6500	R\$ 6,3985

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para a Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th> FONTE</th> <th> VERSÃO</th> <th> HORA</th> <th> MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,95%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,95%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,95%																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				



TOTAL Material:	R\$ 6.305,00
-----------------	--------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,9540
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 26,8500	R\$ 3,7590
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,7130	

VALOR:	R\$ 13,11
--------	-----------

3.10.3.11. C0625 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,11724000	R\$ 6,2200	R\$ 13,1692
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03608000	R\$ 13,5500	R\$ 0,4889
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,17006800	R\$ 68,5400	R\$ 11,6565
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,11496400	R\$ 82,4100	R\$ 9,4742
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	16,40000000	R\$ 0,7900	R\$ 12,9560
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,16400000	R\$ 29,4800	R\$ 4,8347
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,44000000	R\$ 0,5800	R\$ 19,9752
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,04838000	R\$ 10,4700	R\$ 0,5065
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	250,10000000	R\$ 0,3900	R\$ 97,5390
TOTAL Material:					R\$ 170,6002	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 21,1000	R\$ 4,7475
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 21,1000	R\$ 25,0035
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 26,8600	R\$ 6,0435
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 26,8600	R\$ 31,8291
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,29100000	R\$ 26,8600	R\$ 168,9763
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,45100000	R\$ 20,2600	R\$ 231,9973
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 468,5972	

VALOR:	R\$ 639,20
--------	------------

3.10.3.12. C0633 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	3,49976000	R\$ 6,2200	R\$ 21,7685
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,05904000	R\$ 13,5500	R\$ 0,8000
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,22279400	R\$ 68,5400	R\$ 15,2703
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16760800	R\$ 82,4100	R\$ 13,8126
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	20,40816000	R\$ 0,7900	R\$ 16,1224
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,26568000	R\$ 29,4800	R\$ 7,8322
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	48,38000000	R\$ 0,5800	R\$ 28,0604
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,07954000	R\$ 10,4700	R\$ 0,8328
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	313,24000000	R\$ 0,3900	R\$ 122,1636

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,46%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				



TOTAL Material:	R\$ 228.628
-----------------	-------------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,41300000	R\$ 21,1000	R\$ 8,7143
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96000000	R\$ 21,1000	R\$ 41,3560
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,41300000	R\$ 26,8600	R\$ 11,0932
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96000000	R\$ 26,8600	R\$ 52,6456
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,92300000	R\$ 26,8600	R\$ 212,8118
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	13,68100000	R\$ 20,2600	R\$ 277,1771
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 603,7980	
VALDR:					R\$ 830,46	

3.11.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 20,2600	R\$ 1,5195
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,5195	
VALOR:					R\$ 1,52	


4.1.1. C4203 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 47,7500	R\$ 143,2500
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 111,9500	R\$ 111,9500
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 255,2000	


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	3,28000000	R\$ 6,7700	R\$ 22,2056
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 67,1300	R\$ 55,0466
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	49,20000000	R\$ 7,6500	R\$ 376,3800
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	4,10000000	R\$ 4,6400	R\$ 19,0240
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 86,0000	R\$ 70,5200
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	9,84000000	R\$ 8,5700	R\$ 84,3288
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 43,6900	R\$ 35,8258
I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 2,8900	R\$ 2,3698
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 493,3900	R\$ 404,5798
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 223,3700	R\$ 183,1634
TOTAL Material:					R\$ 1.253,4438	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 84,4000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 107,4000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 191,8000	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:		Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:		Diversas Localidades do Município de Pedra Branca		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,48%
	CLIENTE:		Prefeitura de Pedra Branca		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	0,00%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 420,1800	R\$ 420,1800
					TOTAL Serviço:	R\$ 420,1800
					VALOR:	R\$ 2.120,62

4.1.2. C2076 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 25,4400	R\$ 20,8608
					TOTAL Material:	R\$ 20,8608
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 21,1000	R\$ 25,3200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,8500	R\$ 32,2200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 57,5400
					VALOR:	R\$ 78,40



4.1.3. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 33,8800	R\$ 27,7816
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 33,3300	R\$ 27,3306
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 27,5500	R\$ 22,5910
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 112,2100	R\$ 92,0122
					TOTAL Material:	R\$ 169,7154
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 21,1000	R\$ 63,3000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,8500	R\$ 80,5500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 143,8500
					VALOR:	R\$ 313,57

4.1.4. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	0,83640000	R\$ 7,6500	R\$ 6,3985
					TOTAL Material:	R\$ 6,3985
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,9540
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 26,8500	R\$ 3,7590
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,7130
					VALOR:	R\$ 13,11

4.1.5. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>1,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	1,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	28%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	1,31%																	
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	28%																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 9,0900	R\$ 7,4538
					TOTAL Material:	R\$ 7,4538

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,3850
					VALOR:	R\$ 21,84

4.1.6. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 9,0900	R\$ 7,4538
					TOTAL Material:	R\$ 7,4538

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,3850
					VALOR:	R\$ 21,84

4.1.7. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 9,0900	R\$ 7,4538
					TOTAL Material:	R\$ 7,4538

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,3850
					VALOR:	R\$ 21,84

4.1.8. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 15,2500	R\$ 12,5050
					TOTAL Material:	R\$ 12,5050

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,3300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8500	R\$ 8,0550
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,3850
					VALOR:	R\$ 26,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				



4.2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	H	2,93000000	R\$ 20,2600	R\$ 59,3618
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 59,3618
VALOR:					R\$ 59,36

4.2.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	H	1,70000000	R\$ 20,2600	R\$ 34,4420
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,4420
VALOR:					R\$ 34,44

4.2.3. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)


Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	0,90200000	R\$ 5,8500	R\$ 5,2767
TOTAL Material:					R\$ 5,2767
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,45000000	R\$ 21,1000	R\$ 9,4950
I2312	ELETRICISTA	H	0,45000000	R\$ 26,8500	R\$ 12,0825
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,5775
VALOR:					R\$ 26,85


4.2.4. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	0,90200000	R\$ 7,8000	R\$ 7,0356
TOTAL Material:					R\$ 7,0356
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,50000000	R\$ 21,1000	R\$ 10,5500
I2312	ELETRICISTA	H	0,50000000	R\$ 26,8500	R\$ 13,4250
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,9750
VALOR:					R\$ 31,01

4.2.5. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	0,90200000	R\$ 8,5700	R\$ 7,7301
TOTAL Material:					R\$ 7,7301
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,60000000	R\$ 21,1000	R\$ 12,6600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,95%</td> </tr> <tr> <td>Composiçõe</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,95%	Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,95%																		
Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LDCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				



I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 26,8500	R\$ 16,1100
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,7700
					VALOR:	R\$ 36,50

4.2.6. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	0,90200000	R\$ 14,0100	R\$ 12,6370
					TOTAL Material:	R\$ 12,6370

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 21,1000	R\$ 14,7700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 26,8500	R\$ 18,7950
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 33,5650
					VALOR:	R\$ 46,20


4.2.7. C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,07994000	R\$ 6,2200	R\$ 6,7172
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01804000	R\$ 13,5500	R\$ 0,2444
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06560000	R\$ 68,5400	R\$ 4,4962
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04395200	R\$ 82,4100	R\$ 3,6221
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,92000000	R\$ 0,7900	R\$ 3,8868
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,08200000	R\$ 29,4800	R\$ 2,4174
I0805	CIMENTD PORTLAND	SEINFRA	KG	14,76000000	R\$ 0,5800	R\$ 8,5608
I1916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,02460000	R\$ 10,4700	R\$ 0,2576
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	82,82000000	R\$ 0,3900	R\$ 32,2998
					TOTAL Material:	R\$ 62,5023

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 21,1000	R\$ 2,4265
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 21,1000	R\$ 12,7655
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	R\$ 26,8600	R\$ 3,0889
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	R\$ 26,8600	R\$ 16,2503
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,83500000	R\$ 26,8600	R\$ 76,1481
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	4,76800000	R\$ 20,2600	R\$ 96,5997
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 207,2790
					VALOR:	R\$ 269,78

4.3.1. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 2,8500	R\$ 2,3370

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	77,00%
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 1,0700	R\$ 0,8774
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,64000000	R\$ 4,5800	R\$ 7,5112
TOTAL Material:						R\$ 10,7256

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,1000	R\$ 6,1190
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 26,8500	R\$ 7,7865
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,9055	

VALOR:	R\$ 24,63
--------	-----------

4.3.2. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 6,9200	R\$ 5,6744
TOTAL Material:					R\$ 5,6744	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 21,1000	R\$ 4,4310
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 26,8500	R\$ 5,6385
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,0695	

VALOR:	R\$ 15,74
--------	-----------

4.3.3. C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 43,1200	R\$ 35,3584
TOTAL Material:					R\$ 35,3584	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 21,1000	R\$ 23,2100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 26,8500	R\$ 29,5350
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,7450	


VALOR:	R\$ 88,10
--------	-----------

4.3.4. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	0,82000000	R\$ 1,8200	R\$ 1,4924
TOTAL Material:					R\$ 1,4924	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,1000	R\$ 16,8800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,8800	

VALOR:	R\$ 18,37
--------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024	BDI : 22,47%																	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																	
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																				
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																				



4.3.5. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 21,1000	R\$ 5,2750
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,1800	R\$ 2,6180
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,8930
VALOR:					R\$ 7,89

4.3.6. C2098 RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 21,1000	R\$ 13,7150
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,1800	R\$ 6,5450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,2600
VALOR:					R\$ 20,26

4.3.7. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00016400	R\$ 68,5400	R\$ 0,0112
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,02952000	R\$ 0,7900	R\$ 0,0233
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00246000	R\$ 0,5800	R\$ 0,0014
TOTAL Material:					R\$ 0,0359
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 26,8600	R\$ 4,0290
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,2600	R\$ 2,0260
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,0550
VALOR:					R\$ 6,09


4.3.8. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	0,83640000	R\$ 1,7300	R\$ 1,4470
TOTAL Material:					R\$ 1,4470
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,3210
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 26,8500	R\$ 2,9535
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,2745
VALOR:					R\$ 6,72

4.4.1. C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA: 17/06/2024	BDI: 22,47%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PROPRIA
			HORA	MES
			114,15%	71,31%
			84,44%	47,48%
			0,00%	0,00%



I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 43,1200	R\$ 35,3584
TOTAL Material:						R\$ 35,3584

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 21,1000	R\$ 23,2100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 26,8500	R\$ 29,5350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,7450
VALOR:						R\$ 88,10

4.4.2. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	0,83640000	R\$ 1,7300	R\$ 1,4470
TOTAL Material:						R\$ 1,4470

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 21,1000	R\$ 2,3210
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 26,8500	R\$ 2,9535
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,2745
VALOR:						R\$ 6,72

4.4.3. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 12,2200	R\$ 10,0204
TOTAL Material:						R\$ 10,0204


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,8070
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 26,8500	R\$ 9,9345
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,7415
VALOR:						R\$ 27,76

4.5.1. COMP_0003 RETIRADA DE POSTE (H)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 47,75	R\$ 85,95
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 111,95	R\$ 201,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 287,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 21,10	R\$ 37,98
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 20,26	R\$ 36,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 74,45
VALDR:						R\$ 361,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024 BDI : 22.47%																
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%															
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																		
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																		



4.5.2. COMP_0004 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS (UN)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 21,10	R\$ 0,42
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 26,85	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,69
VALOR:					R\$ 0,69

4.5.3. COMP_0005 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H=12 METROS, PESO APROXIMADO DE 1.330KG, NÃO INCLUSO POSTE (C4972) (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,44000000	R\$ 111,95	R\$ 161,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 161,21

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,88000000	R\$ 20,26	R\$ 58,35
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 58,35

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,55000000	R\$ 416,22	R\$ 228,92
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,85000000	R\$ 53,69	R\$ 45,64
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,55000000	R\$ 175,28	R\$ 96,40
TOTAL Serviço:					R\$ 370,96

VALOR:					R\$ 590,52
--------	--	--	--	--	------------

4.5.4. C0703 CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO (T)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 111,9500	R\$ 44,7800
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 44,7800


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 8,1040
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,1040

VALOR:					R\$ 52,88
--------	--	--	--	--	-----------

4.5.5. COMP_0006 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE 6 LUMINÁRIAS EM POSTE DE CONCRETO, NÃO INCLUSO LUMINÁRIA (BASE - C4979) (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,44000000	R\$ 111,95	R\$ 161,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 161,21

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,20000000	R\$ 21,10	R\$ 67,52
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 26,85	R\$ 247,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024 BDI : 22,47%																
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%															
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																		
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																		



TOTAL Mão de Obra:	
VALOR:	R\$ 475,75

4.5.6. COMP_0007 INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE 5 LUMINÁRIAS EM POSTE DE CONCRETO, NÃO INCLUSO LUMINÁRIA (BASE - C4979) (UN)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,44000000	R\$ 111,95	R\$ 161,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 161,21

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,66670000	R\$ 21,10	R\$ 56,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	7,66670000	R\$ 26,85	R\$ 205,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 262,12	

VALOR:	R\$ 423,33
--------	------------

4.5.7. COMP_0008 LUMINÁRIA DE LED, 500W, INSTALADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
Ins_PB01	REFLETOR DE LED, 500W	Composições	UN	0,82000000	R\$ 287,79	R\$ 235,99
TOTAL Material:					R\$ 235,99	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 21,10	R\$ 15,83
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,85	R\$ 53,70
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 69,53	

VALOR:	R\$ 305,52
--------	------------

5.1. COMP_0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ADM_SOP	Administração local	Composições	%	0,82000000	R\$ 233,69	R\$ 191,63
TOTAL Material:					R\$ 191,63	

VALOR:	R\$ 191,63
--------	------------

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
		<p>Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.</p>	
OBRA:	<p>Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.</p>		
DESCRICOÃO:	<p>Diversas Localidades do Município de Pedra Branca</p>		
LOCAL:	<p>Prefeitura de Pedra Branca</p>		
CLIENTE:	<p>Prefeitura de Pedra Branca</p>		
<p>DATA : 17/06/2024</p>		<p>VERSÃO</p> <p>028 SEM DESONERAÇÃO</p> <p>2023/08 COM DESONERAÇÃO</p> <p>PROPRIA</p>	<p>BDI : 22,47%</p>
<p>FONTE</p> <p>SEINFRA</p> <p>SINAPI</p> <p>Composições</p>		<p>HORA</p> <p>114,15%</p> <p>84,44%</p> <p>0,00%</p>	<p>MES</p> <p>71,31%</p> <p>47,48%</p> <p>0,00%</p>

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.128,28	100,00 % R\$ 6.128,28				100,00 % R\$ 6.128,28
2	BASE DO SAMU	R\$ 378.224,11	25,00 % R\$ 94.556,03	25,00 % R\$ 94.556,03	25,00 % R\$ 94.556,03	25,00 % R\$ 94.556,02	100,00 % R\$ 378.224,11
3	REFORMA DO ESTÁDIO JOÃO FLOR	R\$ 497.273,00	25,00 % R\$ 124.318,25	25,00 % R\$ 124.318,25	25,00 % R\$ 124.318,25	25,00 % R\$ 124.318,25	100,00 % R\$ 497.273,00
4	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MINEIRÃO	R\$ 54.734,58	25,00 % R\$ 13.683,65	25,00 % R\$ 13.683,65	25,00 % R\$ 13.683,65	25,00 % R\$ 13.683,63	100,00 % R\$ 54.734,58
5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 23.469,00	25,54 % R\$ 5.993,98	24,82 % R\$ 5.825,01	24,82 % R\$ 5.825,01	24,82 % R\$ 5.825,00	100,00 % R\$ 23.469,00
		R\$ 959.828,97	R\$ 244.680,19	R\$ 238.382,94	R\$ 238.382,94	R\$ 238.382,90	R\$ 959.828,97
			R\$ 244.680,19	R\$ 483.063,13	R\$ 721.446,07	R\$ 959.828,97	



COMPOSIÇÃO DO BDI																			
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024																
	DESCRÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	BDI : 22,47%																
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composioe</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSAO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAO	84,44%	47,48%	Composioe	PROPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSAO	HORA	MES															
SEINFRA	028 SEM DESONERAO	114,15%	71,31%																
SINAPI	2023/09 COM DESONERAO	84,44%	47,48%																
Composioe	PROPRIA	0,00%	0,00%																
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																		

COD	DESCRÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%


Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%


Impostos		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	2,00%
	TOTAL	8,65%

BDI = 22,47%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																			
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024																
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	BDI : 22,47%																
	LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																	
	CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																			
	OBRA:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	DATA : 17/06/2024 BDI : 22,47%																
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa especializada para Reforma do Estádio João Flor e Iluminação do Estádio Mineirão e Construção da Base do SAMU, junto as Secretarias de Saúde Esporte do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%															
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	Diversas Localidades do Município de Pedra Branca																		
CLIENTE:	Prefeitura de Pedra Branca																		



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%