



Levantamento de Meio Fio			QUADRO DE ACABAMENTOS	
Material: Descrição	Comprimento (m)	Comentários	PISO	
Guia, meio fio de concreto, pré-fabricado	115.80	Executado na calçada externa	1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, COR CINZA, JUNTAS 2MM OU SIMILAR	
Guia, meio fio de concreto, pré-fabricado	15.30	Executado na rampa	2 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, COR CINZA, JUNTAS 2MM OU SIMILAR	
Guia, meio fio de concreto, pré-fabricado	15.30	Executado na rampa	3 - PISO CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3.0 CM	
Guia, meio fio de concreto, pré-fabricado	20.76	Rampa Lateral	4 - PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	
Guia, meio fio de concreto, pré-fabricado	11.77	Calçada lateria	PAREDE	
Guia, meio fio de concreto, pré-fabricado	5.48	Rampa Lateral	1 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO - RODAPE POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	
Guia, meio fio de concreto, pré-fabricado	141.86	Calçada lateria	2 - PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, NA COR BRANCO GELO, ACABAMENTO BRILHANTE	
Guia, meio fio de concreto, pré-fabricado	25.08	Estacionamento	3 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO - RODAPE POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM - INSTALAR REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCO GELO, BATE MACA PROTETOR DE PAREDE DA BANCA	
Guia, meio fio de concreto, pré-fabricado	11.31	Executado na calçada externa	4 - PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, NA COR BRANCO GELO, ACABAMENTO BRILHANTE, ATÉ ALTURA DE 1,50M. ACIMA PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO. BATE MACA PROTETOR DE PAREDE EM PVC, H=20CM, NA COR BRANCA	
			5 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO	
			TETO	
			1 - FORRO DE GESSO PINTADO COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE	

Levantamento do material do telhado		Forro	
Material: Nome	Material: Área	Descrição	Material
Cobertura - Telha Metálica	208.53 m²	Forro de Gesso	REVE.GSSO GESSO SARRAFEADO 5CM
			Área
			330.57 m²

Janelas		Descrição	
Tipo	Família	Qtz	Modelo
JA 01	Janela de tombar - I Panel	2	50x100cm
JA 02	Janela de tombar - I Panel	5	80x40cm
JA 03	Instância-janela-fixa	6	100x65cm
JA 03	Instância-janela-fixa	6	100x110cm
JA 04	Janela-batente-ente non-exterior	27	50x170cm
JA 05	Instância-janela-fixa	1	120x120cm

Tabela de bancadas			Tabela de peça hidrossanitária		
Descrição	Tipo	Qt	Descrição	Qt	Comentários
Bancada de aço inox, incluso cuba	120x50cm	1	Assento Plástico para linha Monte Carlo	7	Instalada nas bacias sanitárias
Bancada de aço inox, incluso cuba	150x50cm	2	Bacia sanitária com caixa acoplada	7	Instado em banheiros
Bancada de aço inox, incluso cuba e cone de expurgo	170x50cm	1	Barra de apoio (30cm)	6	Banheiros PCD
Bancada de aço inox, incluso cuba	180x50cm	1	Barra de apoio articulável 80 cm - Doco/Accessories	25	Banheiros PCD
Bancada de aço inox, incluso cuba	200x50cm	1	Caixa acoplada para bacia sanitária com duplo acionamento	3	Banheiros PCD
Bancada de aço inox, incluso cuba	280x50cm	1	Chuveiro	7	Instalada nas bacias sanitárias
Bancada de aço inox, incluso cuba	400x50cm	1	Chuveiro	3	Instalado em banheiros
			Coluna para tanque	1	Instalado no tanque de lavar
			Pia de parede em louça branca, sem coluna	14	Instalado em banheiros (Incluso, torneira, sifão e válvula)
			Tanque	1	Instalado no DML (Incluso, torneira, sifão, torneira e válvula)

Levantamento do material de parede		
Material: Descrição	Material: Área	Material: Comentários
Alvenaria de Bloco Cerâmico, 9cm	999.66 m²	Alvenaria de elevação
Alvenaria de Bloco Cerâmico, 19cm	49.19 m²	Fundação de calçadas e canteiros
Cerâmica esmaltada	433.54 m²	Áreas molhadas
Impermeabilização de jardineiras	69.77 m²	Executada nos canteiros contornos a edificação
Muro contorno, inclusive estrutura (Sem pintura)	245.67 m²	Muro (Pilar + Cinta) com reboco s/ pintura
Pintura Acrílica Premium, acetinada, na cor branco gelo, acabamento brilhante sobre massa latex PVA	627.59 m²	Pintura interna
Pintura com tinta acrílica, branco neve, sobre reboco acabado	540.92 m²	Pintura dos canteiros (Exeto canteiros laterais)
Pintura Externa, látex acrílico na cor branco gelo, sobre massa acrílica	384.62 m²	Pintura externa (Incluso canteiros laterais) - Não incluso estrutura da fachada
Pintura Externa, látex acrílico na cor branco neve, sobre massa acrílica	31.14 m²	Executado na fachada frontal (Não incluso estrutura da fachada)
Revestimento Chapisco	1895.69 m²	Chapisco das alvenarias de elevação - Não incluso estrutura da fachada
Revestimento Reboco	1974.77 m²	Reboco (Emboço no caso de acabamentos com cerâmica) - Não incluso estrutura da fachada

Levantamento do material do piso		
Material: Descrição	Material: Área	Comentários
Aterro de jardineira	373.08 m²	Aterro dos canteiros laterais, centrais e do estacionamento
Chapim de Granito verde meruoca, espessura 2,0cm	24.94 m²	Chapim dos Canteiros
Chapim de Granito verde meruoca, espessura 2,0cm para bancada	2.64 m²	Bancada da recepção
Chapim de Granito, espessura 2,0cm	29.48 m²	Chapim da cobertura
Contrapiso, esp = 2,0cm	463.86 m²	Executado sobre Cerâmicas, acabamento da calha e na Área Técnica para receber a manta impermeabilizante
Enchimento de alvenaria cerâmica e argamassa de cimento e areia	29.00 m²	Enchimento para desnívelamento da calha central
Grama	61.60 m²	Canteiros
Laje Préfabricada com enchimento de EPS capa de concreto de 4.0cm	328.43 m²	Laje da edificação
Lastro de Brita	119.40 m²	Executado sobre contrapiso na Área Técnica
Lastro de Concreto	315.18 m²	Executado sob pisos internos
Manta asfáltica	148.40 m²	Executado na área técnica e na calha
Passo em ladrilho hidráulico	241.44 m²	Calçadas
Piso Intertravado, tipo tijolinho, espessura 8,0cm	439.06 m²	Executado no estacionamento
Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo porcelanato, 45x45cm, cor cinza	1.60 m²	Pisos internos
Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo porcelanato, 60x60cm, cor cinza	313.86 m²	Pisos internos

Portas		Descrição	
Tipo	Qtz	Modelo	Descrição
PD1	1	160x220cm	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM
PD2	7	90 x 210cm	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM
PD3	6	80 x 210cm	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM
PD4	1	160 x 210cm	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, DUAS FOLHAS DE 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM
PD5	3	70x210cm	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO
PD6	9	90x210cm	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM
PD7	1	70x210cm	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
PD8	1	70X140cm	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA			
Projeto: Construção de uma UBS Porte 1		Condição: PLANTA GERAL	

Quadro de Áreas	
DESCRIÇÃO	Área
ÁREA EXTERNA	569.00 m²
ESTACIONAMENTO	458.00 m²
ÁREA CONSTRUIDA	373.00 m²
ÁREA DO TERRENO	1400.00 m²