

Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Meacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88.96123.4276
 CONSTRUTORA

0001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,84	R\$ 0,53	R\$ 1,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 1,16	R\$ 0,53	R\$ 1,68
VALOR:										R\$ 9,61
FRACAO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 2,77
VALOR COM BDI:										R\$ 12,38
QUANTIDADE (UN):										2,00
99656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 1,99	R\$ 7,62	R\$ 9,61	R\$ 23,88	R\$ 91,44	R\$ 115,32
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,84	R\$ 0,53	R\$ 1,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 1,16	R\$ 0,53	R\$ 1,68
VALOR:										R\$ 9,61
FRACAO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 2,77
VALOR COM BDI:										R\$ 12,38
QUANTIDADE (UN):										12,00
93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 5,99	R\$ 45,64	R\$ 51,63	R\$ 11,98	R\$ 91,28	R\$ 103,26
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 39,76	R\$ 39,76	R\$ 0,00	R\$ 39,76	R\$ 39,76
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 2,73	R\$ 2,73
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 2,52	R\$ 1,57	R\$ 4,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 3,48	R\$ 1,57	R\$ 5,05
VALOR:										R\$ 51,63
FRACAO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 14,88
VALOR COM BDI:										R\$ 66,51
QUANTIDADE (UN):										2,00
99671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 52A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 8,34	R\$ 47,32	R\$ 55,58	R\$ 16,48	R\$ 94,64	R\$ 111,12
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 39,76	R\$ 39,76	R\$ 0,00	R\$ 39,76	R\$ 39,76
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 3,24	R\$ 3,24
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 3,46	R\$ 2,17	R\$ 5,62



0001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,84	R\$ 0,53	R\$ 1,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 1,16	R\$ 0,53	R\$ 1,68
VALOR:										R\$ 9,61
FRACÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 2,77
VALOR COM BDI:										R\$ 12,38
QUANTIDADE (UN):										2,00
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 1,99	R\$ 7,62	R\$ 9,61	R\$ 23,88	R\$ 91,44	R\$ 115,32
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66	R\$ 0,00	R\$ 5,66	R\$ 5,66
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,84	R\$ 0,53	R\$ 1,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 1,16	R\$ 0,53	R\$ 1,68
VALOR:										R\$ 9,61
FRACÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 2,77
VALOR COM BDI:										R\$ 12,38
QUANTIDADE (UN):										12,00
93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 5,99	R\$ 45,64	R\$ 51,63	R\$ 11,98	R\$ 91,28	R\$ 103,26
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 39,76	R\$ 39,76	R\$ 0,00	R\$ 39,76	R\$ 39,76
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 2,73	R\$ 2,73
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 2,52	R\$ 1,57	R\$ 4,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 3,48	R\$ 1,57	R\$ 5,05
VALOR:										R\$ 51,63
FRACÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 14,88
VALOR COM BDI:										R\$ 66,51
QUANTIDADE (UN):										2,00
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	SINAPI	UN		R\$ 8,24	R\$ 47,32	R\$ 55,56	R\$ 16,48	R\$ 94,64	R\$ 111,12
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 39,76	R\$ 39,76	R\$ 0,00	R\$ 39,76	R\$ 39,76
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 3,24	R\$ 3,24
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 3,46	R\$ 2,17	R\$ 5,62




Vieira
COSTA

CONSTRUTORA


CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quilteirãopolis - Ce/ Whats: 88-9612-6226

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 4,78	R\$ 2,17	R\$ 6,94
VALOR: R\$ 55,56										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28.82%): R\$ 16,00										
VALOR COM BDI: R\$ 71,57										
QUANTIDADE (UN): 2,00										
00094714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (EC), TRIPOLAR, 63 A	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 47,49	R\$ 47,49	R\$ 0,00	R\$ 94,98	R\$ 94,98
00094714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (EC), TRIPOLAR, 63 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 47,49	R\$ 47,49	R\$ 0,00	R\$ 47,49	R\$ 47,49
VALOR: R\$ 47,49										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (18.89%): R\$ 5,17										
VALOR COM BDI: R\$ 52,66										
QUANTIDADE (UN): 2,00										
C1164	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A	SEINFRA	UN		R\$ 86,5000	R\$ 123,4200	R\$ 209,9200	R\$ 173,0000	R\$ 246,8400	R\$ 419,8400
10991	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X100A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 123,4200	R\$ 123,4200	R\$ 0,0000	R\$ 123,4200	R\$ 123,4200
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000	R\$ 0,0000	R\$ 38,2000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 48,3000	R\$ 0,0000	R\$ 48,3000
VALOR: R\$ 209,92										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28.82%): R\$ 60,50										
VALOR COM BDI: R\$ 270,42										
QUANTIDADE (UN): 2,00										
00039475	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 88,48	R\$ 88,48	R\$ 0,00	R\$ 707,84	R\$ 707,84
00039475	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 88,48	R\$ 88,48	R\$ 0,00	R\$ 88,48	R\$ 88,48
VALOR: R\$ 88,48										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (10.89%): R\$ 9,64										
VALOR COM BDI: R\$ 98,12										
QUANTIDADE (UN): 8,00										
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN		R\$ 25,9500	R\$ 102,2800	R\$ 128,2300	R\$ 207,6000	R\$ 818,2400	R\$ 1.025,8400
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 102,2800	R\$ 102,2800	R\$ 0,0000	R\$ 102,2800	R\$ 102,2800
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600	R\$ 0,0000	R\$ 11,4600
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900	R\$ 0,0000	R\$ 14,4900
VALOR: R\$ 128,23										



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Meacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 8896129426
 CONSTRUTORA

										FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 36,96
										VALOR COM BDI:	R\$ 165,19
										QUANTIDADE (UN):	8,00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 0,87	R\$ 2,48	R\$ 3,35	R\$ 3.111,12	R\$ 8.868,48	R\$ 11.979,60	
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 1,62	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 2,01	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,37	R\$ 0,23	R\$ 0,59	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 0,51	R\$ 0,23	R\$ 0,73	
										VALOR:	R\$ 3,35
										FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,97
										VALOR COM BDI:	R\$ 4,32
										QUANTIDADE (M):	3.576,00
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 1,17	R\$ 3,97	R\$ 5,14	R\$ 717,68	R\$ 2.435,19	R\$ 3.152,88	
00000981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 2,68	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 3,33	R\$ 3,33	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,49	R\$ 0,31	R\$ 0,80	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 0,68	R\$ 0,31	R\$ 0,99	
										VALOR:	R\$ 5,14
										FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 1,48
										VALOR COM BDI:	R\$ 6,62
										QUANTIDADE (M):	813,40
91952	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 2,28	R\$ 10,96	R\$ 12,64	R\$ 483,36	R\$ 2.196,32	R\$ 2.679,68	
00000980	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 7,35	R\$ 7,35	R\$ 0,00	R\$ 9,14	R\$ 9,13	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,95	R\$ 0,60	R\$ 1,55	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 1,33	R\$ 0,60	R\$ 1,93	
										VALOR:	R\$ 12,64




Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Meacir, 102, Quitarianópolis - Ce / Whats: 8896128476

										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 3,64
										VALOR COM BDI:	R\$ 16,28
										QUANTIDADE (M):	212,0
92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M		R\$ 0,88	R\$ 11,01	R\$ 11,89	R\$ 80,26	R\$ 2.925,31	R\$ 2.405,57	
0000979	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,02700000	R\$ 0,00	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 0,00	R\$ 10,78	R\$ 10,78	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,16	R\$ 0,10	R\$ 0,26	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 0,23	R\$ 0,10	R\$ 0,33	
										VALOR:	R\$ 11,39
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 3,28
										VALOR COM BDI:	R\$ 14,67
										QUANTIDADE (M):	211,20
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M		R\$ 1,82	R\$ 18,54	R\$ 20,36	R\$ 582,40	R\$ 5.952,80	R\$ 6.515,20	
0000996	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 0,00	R\$ 17,30	R\$ 17,30	R\$ 0,00	R\$ 17,56	R\$ 17,55	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06080000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,77	R\$ 0,48	R\$ 1,25	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06080000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 1,06	R\$ 0,48	R\$ 1,54	
										VALOR:	R\$ 20,36
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 5,87
										VALOR COM BDI:	R\$ 26,23
										QUANTIDADE (M):	320,00
101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAXIA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN		R\$ 292,04	R\$ 1.494,13	R\$ 1.786,17	R\$ 584,08	R\$ 2.988,26	R\$ 3.572,34	
00001094	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16" COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 13,39	R\$ 13,39	R\$ 0,00	R\$ 13,39	R\$ 13,39	
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 2,38	R\$ 2,38	
00034643	CAXIA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 36,43	R\$ 36,43	R\$ 0,00	R\$ 36,43	R\$ 36,43	



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Meacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88.96123426
 CONSTRUTORA

001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAD PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 165,70	R\$ 165,70	R\$ 0,00	R\$ 165,70	R\$ 165,70
00011864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 22,50
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGf	SINAPI	UN	0,06000000	R\$ 0,00	R\$ 42,29	R\$ 42,29	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 2,53
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,51	R\$ 4,51	R\$ 0,00	R\$ 4,51	R\$ 4,51
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,61	R\$ 10,61	R\$ 0,00	R\$ 31,83	R\$ 31,83
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	R\$ 0,00	R\$ 3,24	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,55
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32330000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 4,10	R\$ 2,56	R\$ 6,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,91020000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 50,93	R\$ 23,05	R\$ 73,97
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 129,17	R\$ 462,29	R\$ 591,46	R\$ 2,51	R\$ 8,97	R\$ 11,47
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 87,83	R\$ 296,92	R\$ 384,75	R\$ 87,83	R\$ 296,92	R\$ 384,75
92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	22,20000000	R\$ 2,09	R\$ 25,94	R\$ 28,03	R\$ 46,40	R\$ 575,87	R\$ 622,26
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	1,95000000	R\$ 1,00	R\$ 40,44	R\$ 41,44	R\$ 1,95	R\$ 78,86	R\$ 80,80
91922	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,01	R\$ 10,98	R\$ 21,99	R\$ 11,01	R\$ 10,98	R\$ 21,99
91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,01	R\$ 9,34	R\$ 20,35	R\$ 11,01	R\$ 9,34	R\$ 20,35
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,12	R\$ 52,92	R\$ 70,04	R\$ 17,12	R\$ 52,92	R\$ 70,04
91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,05000000	R\$ 6,60	R\$ 10,57	R\$ 17,17	R\$ 39,89	R\$ 63,95	R\$ 103,87
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,71	R\$ 84,70	R\$ 96,41	R\$ 11,71	R\$ 84,70	R\$ 96,41
91886	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,36	R\$ 5,83	R\$ 13,19	R\$ 7,36	R\$ 5,83	R\$ 13,19

VALOR:	R\$ 1.786,17
FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 514,77
VALOR COM BDI:	R\$ 2.300,94
QUANTIDADE (UN):	2,00




Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88.98129.0276

97962	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 25,59	R\$ 1.106,99	R\$ 1.131,98	R\$ 51,18	R\$ 2.212,78	R\$ 2.263,96
00001068	CAIXA PARA MEDIÇÃO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATÉ 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.092,96	R\$ 1.092,96	R\$ 0,00	R\$ 1.092,96	R\$ 1.092,96
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84840000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 10,75	R\$ 6,72	R\$ 17,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84840000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 14,85	R\$ 6,72	R\$ 21,56
VALOR:										R\$ 1.131,98
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 326,24
VALOR COM BDI:										R\$ 1.458,22
QUANTIDADE (UN):										2,00
100612	NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI	SINAPI	UN		R\$ 239,59	R\$ 634,45	R\$ 874,84	R\$ 479,18	R\$ 1.268,90	R\$ 1.748,08
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07900000	R\$ 27,02	R\$ 198,67	R\$ 225,69	R\$ 2,13	R\$ 15,69	R\$ 17,82
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	11,00000000	R\$ 0,00	R\$ 26,68	R\$ 26,68	R\$ 0,00	R\$ 293,48	R\$ 293,48
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,81500000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 35,67	R\$ 22,29	R\$ 57,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,14800000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 160,09	R\$ 72,45	R\$ 232,54
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,80300000	R\$ 51,93	R\$ 287,11	R\$ 339,04	R\$ 41,70	R\$ 230,55	R\$ 272,24
VALOR:										R\$ 874,84
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 251,90
VALOR COM BDI:										R\$ 1.125,94
QUANTIDADE (UN):										2,00
00041204	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 1.252,46	R\$ 1.252,46	R\$ 0,00	R\$ 2.504,92	R\$ 2.504,92
00041204	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.252,46	R\$ 1.252,46	R\$ 0,00	R\$ 1.252,46	R\$ 1.252,46
VALOR:										R\$ 1.252,46
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (18.89%):										R\$ 196,99
VALOR COM BDI:										R\$ 1.388,85
QUANTIDADE (UN):										2,00
98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN		R\$ 30,94	R\$ 1.636,89	R\$ 1.667,82	R\$ 61,89	R\$ 3.273,76	R\$ 3.335,64
0043836	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.620,63	R\$ 1.620,63	R\$ 0,00	R\$ 1.620,63	R\$ 1.620,63
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02590000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 13,00	R\$ 8,13	R\$ 21,12



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Meacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-96123-6226
CONSTRUTORA

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02590000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 17,95	R\$ 8,13	R\$ 26,07
VALOR: R\$ 1.667,82										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28.82%): R\$ 480,67										
VALOR COM BDI: R\$ 2.148,49										
QUANTIDADE (UN): 2,00										
100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN		R\$ 10,49	R\$ 19,41	R\$ 29,84	R\$ 20,86	R\$ 38,82	R\$ 59,68
00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X *10* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 13,99	R\$ 13,99	R\$ 0,00	R\$ 13,99	R\$ 13,99
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 4,38	R\$ 2,74	R\$ 7,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 6,06	R\$ 2,74	R\$ 8,79
VALOR: R\$ 29,84										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28.82%): R\$ 8,60										
VALOR COM BDI: R\$ 38,44										
QUANTIDADE (UN): 2,00										
101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN		R\$ 164,49	R\$ 927,06	R\$ 491,55	R\$ 328,98	R\$ 654,12	R\$ 983,10
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,07530000	R\$ 21,94	R\$ 30,22	R\$ 52,16	R\$ 1,65	R\$ 2,28	R\$ 3,92
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03690000	R\$ 21,93	R\$ 93,19	R\$ 115,12	R\$ 0,81	R\$ 3,44	R\$ 4,24
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	14,05900000	R\$ 0,00	R\$ 4,28	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 60,17	R\$ 60,17
00000660	CANALETE DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	14,17500000	R\$ 0,00	R\$ 2,66	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 37,71	R\$ 37,70
0002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 0,00	R\$ 6,13	R\$ 6,13	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,08
0004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,12950000	R\$ 0,00	R\$ 8,58	R\$ 8,58	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 1,11
0005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,01370000	R\$ 0,00	R\$ 10,21	R\$ 10,21	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,13
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,15400000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,48300000	R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 6,50	R\$ 6,50
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,49720000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 60,08	R\$ 27,73	R\$ 87,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74780000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 31,60	R\$ 21,46	R\$ 53,06



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Meacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-96129-676
 CONSTRUTORA

88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,07980000	R\$ 57,68	R\$ 419,57	R\$ 477,25	R\$ 4,60	R\$ 33,48	R\$ 38,08
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	R\$ 78,24	R\$ 343,23	R\$ 421,47	R\$ 1,13	R\$ 4,94	R\$ 6,07
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	1,66590000	R\$ 1,22	R\$ 6,82	R\$ 8,04	R\$ 2,03	R\$ 11,36	R\$ 13,39
94970	CONCRETO FCX = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,08720000	R\$ 44,84	R\$ 344,94	R\$ 389,78	R\$ 3,91	R\$ 30,08	R\$ 33,98
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,04150000	R\$ 252,16	R\$ 592,44	R\$ 844,60	R\$ 10,46	R\$ 24,59	R\$ 35,05
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,05100000	R\$ 902,84	R\$ 1.185,78	R\$ 2.088,62	R\$ 46,04	R\$ 60,47	R\$ 106,51
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,58500000	R\$ 3,66	R\$ 2,07	R\$ 5,73	R\$ 2,14	R\$ 1,21	R\$ 3,35
VALOR:										R\$ 403,55
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 141,64
VALOR COM BDI:										R\$ 689,21
QUANTIDADE (UN):										2,00
101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO RL, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN		R\$ 26,71	R\$ 281,10	R\$ 287,87	R\$ 106,84	R\$ 1.044,64	R\$ 1.151,48
00014112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 245,15	R\$ 245,15	R\$ 0,00	R\$ 245,15	R\$ 245,15
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00890000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 17,33	R\$ 8,00	R\$ 25,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79270000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 9,12	R\$ 6,19	R\$ 15,30
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	R\$ 57,68	R\$ 419,57	R\$ 477,25	R\$ 0,25	R\$ 1,85	R\$ 2,09
VALOR:										R\$ 287,87
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 82,96
VALOR COM BDI:										R\$ 370,83
QUANTIDADE (UN):										4,00
C1154	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	SEINFRA	M		R\$ 56,2500	R\$ 28,8900	R\$ 85,1200	R\$ 184,4300	R\$ 94,7600	R\$ 279,1900
11045	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 28,8900	R\$ 28,8900	R\$ 0,0000	R\$ 28,8900	R\$ 28,8900
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300	R\$ 0,0000	R\$ 24,8300
12512	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 31,3950	R\$ 0,0000	R\$ 31,3950
VALOR:										R\$ 85,12
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-98129-4226
 CONSTRUTORA


										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 24,59
										VALOR COM BDI:	R\$ 109,65
										QUANTIDADE (M):	3,28
00542	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 4 - UTP (20 MPBS)	SEINFRA	M		R\$ 10,8100	R\$ 1,4800	R\$ 12,3000	R\$ 3.553,4800	R\$ 489,7900	R\$ 4.043,2700	
10360	CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 4 - UTP (20 MBPS)	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,0000	R\$ 1,4600	R\$ 1,4600	R\$ 0,0000	R\$ 1,4892	R\$ 1,4892	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750	R\$ 0,0000	R\$ 4,7750	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 6,0375	R\$ 0,0000	R\$ 6,0375	
										VALOR:	R\$ 12,30
										FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 3,54
										VALOR COM BDI:	R\$ 15,84
										QUANTIDADE (M):	328,72
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN		R\$ 6,22	R\$ 29,65	R\$ 95,87	R\$ 149,28	R\$ 711,60	R\$ 860,88	
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 26,39	R\$ 26,39	R\$ 0,00	R\$ 26,39	R\$ 26,39	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 2,61	R\$ 1,63	R\$ 4,24	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 3,61	R\$ 1,63	R\$ 5,24	
										VALOR:	R\$ 35,87
										FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 10,34
										VALOR COM BDI:	R\$ 46,21
										QUANTIDADE (UN):	24,00
98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN		R\$ 187,09	R\$ 297,35	R\$ 484,44	R\$ 374,18	R\$ 594,70	R\$ 968,88	
00039594	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA SE, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 199,15	R\$ 199,15	R\$ 0,00	R\$ 199,15	R\$ 199,15	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,20070000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 78,56	R\$ 49,11	R\$ 127,67	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,20070000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 108,51	R\$ 49,11	R\$ 157,62	
										VALOR:	R\$ 484,44
										FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 139,62
										VALOR COM BDI:	R\$ 624,06
										QUANTIDADE (UN):	2,00
00839716	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA SODAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM	SINAPI	M		R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 598,17	R\$ 598,17	
00039716	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17	
										VALOR:	R\$ 1,17



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Meacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-96129-4276

											FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
											VALOR BDI (10.89%):		R\$ 0,13
											VALOR COM BDI:		R\$ 1,30
											QUANTIDADE (M):		511,2
105290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	M		R\$ 3,05	R\$ 31,91	R\$ 34,96	R\$ 1.559,34	R\$ 16.314,30	R\$ 17.873,65			
91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023 PF	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 2,27	R\$ 3,40	R\$ 1,13	R\$ 2,27	R\$ 3,40			
97332	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL. 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 1,91	R\$ 29,65	R\$ 31,56	R\$ 1,91	R\$ 29,65	R\$ 31,56			
											VALOR:		R\$ 34,96
											FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
											VALOR BDI (28.82%):		R\$ 10,08
											VALOR COM BDI:		R\$ 45,04
											QUANTIDADE (M):		511,25
C4535	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm	SEINFRA	M		R\$ 56,2300	R\$ 70,1100	R\$ 126,3400	R\$ 1.251,6800	R\$ 1.560,6500	R\$ 2.812,3300			
18370	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 70,1100	R\$ 70,1100	R\$ 0,0000	R\$ 70,1100	R\$ 70,1100			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300	R\$ 0,0000	R\$ 24,8300			
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 31,3950	R\$ 0,0000	R\$ 31,3950			
											VALOR:		R\$ 126,34
											FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
											VALOR BDI (28.82%):		R\$ 36,41
											VALOR COM BDI:		R\$ 162,75
											QUANTIDADE (M):		22,26
C1155	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	SEINFRA	M		R\$ 51,8000	R\$ 21,6300	R\$ 73,5300	R\$ 4.471,7000	R\$ 1.863,6400	R\$ 6.335,3400			
11044	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 21,6300	R\$ 21,6300	R\$ 0,0000	R\$ 21,6300	R\$ 21,6300			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200	R\$ 0,0000	R\$ 22,9200			
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800	R\$ 0,0000	R\$ 28,9800			
											VALOR:		R\$ 73,53
											FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
											VALOR BDI (28.82%):		R\$ 21,15
											VALOR COM BDI:		R\$ 94,72
											QUANTIDADE (M):		86,16
96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M		R\$ 15,32	R\$ 31,45	R\$ 46,77	R\$ 1.660,99	R\$ 3.408,80	R\$ 5.070,80			



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Meacr, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88.96125426
 CONSTRUTORA

011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	7,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 8,33	R\$ 8,33
00011976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	2,22220000	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 2,79
00039029	PERFILADO PERFURADO DUPL0 38 X 76 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 14,48	R\$ 14,48	R\$ 0,00	R\$ 7,24	R\$ 7,24
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	7,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 2,17	R\$ 2,17
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	M	1,11110000	R\$ 0,00	R\$ 3,24	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 3,60	R\$ 3,59
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17110000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 2,17	R\$ 1,36	R\$ 3,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75280000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 13,17	R\$ 5,96	R\$ 19,13

VALOR:	R\$ 46,77
FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 13,48
VALOR COM BDI:	R\$ 60,25
QUANTIDADE (M2):	108,42

96599	SOPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AC. 08/2023	SINAPI	M2		R\$ 6,40	R\$ 25,67	R\$ 32,07	R\$ 28,42	R\$ 113,98	R\$ 142,39
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	7,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 8,33	R\$ 8,33
00011976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	2,22220000	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 2,79
00039029	PERFILADO PERFURADO DUPL0 38 X 76 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	0,38890000	R\$ 0,00	R\$ 14,48	R\$ 14,48	R\$ 0,00	R\$ 5,63	R\$ 5,63
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	7,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 2,17	R\$ 2,17
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	M	1,11110000	R\$ 0,00	R\$ 3,24	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 3,60	R\$ 3,59
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07390000	R\$ 11,64	R\$ 7,81	R\$ 19,45	R\$ 0,86	R\$ 0,58	R\$ 1,43
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32520000	R\$ 17,10	R\$ 7,92	R\$ 25,02	R\$ 5,56	R\$ 2,58	R\$ 8,13

VALOR:	R\$ 32,07
FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 9,24
VALOR COM BDI:	R\$ 41,31
QUANTIDADE (M2):	4,44

9004	Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4"), com isolamento térmico em lã de vidro	Composições	M		R\$ 7,35	R\$ 38,98	R\$ 46,33	R\$ 130,54	R\$ 692,28	R\$ 822,82
INS-62243068	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4"), COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO	Composições	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 35,31	R\$ 35,31	R\$ 0,00	R\$ 35,31	R\$ 35,31
88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 12,31	R\$ 6,74	R\$ 19,05	R\$ 3,08	R\$ 1,69	R\$ 4,76
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 17,10	R\$ 7,92	R\$ 25,02	R\$ 4,28	R\$ 1,98	R\$ 6,26

VALOR:	R\$ 46,33
FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 13,35



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-96128-0226
 CONSTRUTORA

CPB 005..	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, COM SENSOR DE PRESEÇÃO, SAÍDA PARA TUBO FLEXÍVEL DE 100MM, INCLUSIVE SAÍDA DE AR EMBUTIDO EM LAJE	Composições Próprias	UM		R\$ 14,70	R\$ 136,44	R\$ 151,14	R\$ 58,80	R\$ 543,76	R\$ 604,56
INS-79604154	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, COM SENSOR DE PRESEÇÃO	Composições	UNIDA	0,73368000	R\$ 0,00	R\$ 129,09	R\$ 129,09	R\$ 0,00	R\$ 94,71	R\$ 94,71
00039395	SENSOR DE PRESEÇA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO	SINAPI	UN	0,77000000	R\$ 0,00	R\$ 44,66	R\$ 44,66	R\$ 0,00	R\$ 34,39	R\$ 34,39
88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 12,31	R\$ 6,74	R\$ 19,05	R\$ 6,16	R\$ 3,37	R\$ 9,53
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 17,10	R\$ 7,92	R\$ 25,02	R\$ 8,55	R\$ 3,96	R\$ 12,51
VALOR:										R\$ 151,14
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 43,56
VALOR COM BDI:										R\$ 194,70
QUANTIDADE (UM):										4,00
CPB-006.	Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25Kwp, composta por 55 módulos - JA Solar 550W(placas coloradas), área necessária para a instalação do sistema 195,00m2, monitoramento em tempo real viaAPP, produção esperada de 3.723 Kwh/mês - 44.678Kwh/ano, conforme projeto, instalado (und=módulo)	Composições Próprias	UN		R\$ 62,62	R\$ 647,68	R\$ 710,30	R\$ 6.888,20	R\$ 71.244,80	R\$ 78.133,00
CPB-10	CABO FOTOVOLTAICO DE 6,0MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	M	33,99000000	R\$ 1,62	R\$ 3,83	R\$ 5,45	R\$ 55,06	R\$ 130,18	R\$ 185,25
CPB-08	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	UNIDA	0,04750000	R\$ 29,65	R\$ 9.322,62	R\$ 9.352,27	R\$ 1,41	R\$ 442,82	R\$ 444,23
CPB-09	STRINGBOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	UNIDA	0,20009000	R\$ 29,65	R\$ 325,54	R\$ 355,19	R\$ 5,99	R\$ 65,14	R\$ 71,07
CPB-11	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 22X1, COM SUPORTE PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composições	UN	0,02000000	R\$ 0,00	R\$ 487,63	R\$ 487,63	R\$ 0,00	R\$ 9,75	R\$ 9,75
VALOR:										R\$ 710,30
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 204,71
VALOR COM BDI:										R\$ 915,01
QUANTIDADE (UM):										110,00
88904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 8,79	R\$ 116,89	R\$ 125,68	R\$ 246,12	R\$ 3.272,92	R\$ 3.519,04
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUMNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 74,79	R\$ 74,79	R\$ 0,00	R\$ 74,79	R\$ 74,79
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 17,44	R\$ 17,44	R\$ 0,00	R\$ 34,88	R\$ 34,88
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	R\$ 0,00	R\$ 97,09	R\$ 97,09	R\$ 0,00	R\$ 2,95	R\$ 2,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 6,63	R\$ 2,80	R\$ 9,42



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Meacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88.961254226
CONSTRUTORA

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 2,17	R\$ 1,47	R\$ 3,64
VALOR:										R\$ 125,68
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 36,22
VALOR COM BDI:										R\$ 161,90
QUANTIDADE (UN):										28,00
86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 45,99	R\$ 610,91	R\$ 656,84	R\$ 91,86	R\$ 1.221,82	R\$ 1.313,68
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,75	R\$ 8,53	R\$ 10,28	R\$ 1,75	R\$ 8,53	R\$ 10,28
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 38,47	R\$ 560,76	R\$ 599,23	R\$ 38,47	R\$ 560,76	R\$ 599,23
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,15	R\$ 35,86	R\$ 39,01	R\$ 3,15	R\$ 35,86	R\$ 39,01
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,55	R\$ 5,77	R\$ 8,32	R\$ 2,55	R\$ 5,77	R\$ 8,32
VALOR:										R\$ 656,84
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 189,90
VALOR COM BDI:										R\$ 846,74
QUANTIDADE (UN):										2,00
95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 26,15	R\$ 603,41	R\$ 629,56	R\$ 366,10	R\$ 8.447,74	R\$ 8.813,84
00006142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, PARA VASO / BACIA SANITÁRIA, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,75	R\$ 5,75	R\$ 0,00	R\$ 5,75	R\$ 5,75
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,15	R\$ 597,66	R\$ 623,81	R\$ 26,15	R\$ 597,66	R\$ 623,81
VALOR:										R\$ 629,56
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 181,44
VALOR COM BDI:										R\$ 811,00
QUANTIDADE (UN):										14,00
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 6,56	R\$ 43,38	R\$ 49,94	R\$ 236,16	R\$ 1.561,68	R\$ 1.797,84
00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 40,32	R\$ 40,32	R\$ 0,00	R\$ 40,32	R\$ 40,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 5,41	R\$ 2,29	R\$ 7,70



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88.98129426

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 1,15	R\$ 0,78	R\$ 1,92
								VALOR:	R\$ 49,84	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 14,53	
								VALOR COM BDI:	R\$ 64,33	
								QUANTIDADE (UN):	36,00	
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AE 01/2026	SINAPI	UN		R\$ 3,19	R\$ 31,89	R\$ 35,08	R\$ 44,66	R\$ 446,46	R\$ 491,12
0000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 30,41	R\$ 30,41	R\$ 0,00	R\$ 30,41	R\$ 30,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 2,63	R\$ 1,11	R\$ 3,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 0,56	R\$ 0,38	R\$ 0,93
								VALOR:	R\$ 35,08	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 10,11	
								VALOR COM BDI:	R\$ 45,19	
								QUANTIDADE (UN):	14,00	
00011687	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	SINAPI	M		R\$ 0,00	R\$ 725,39	R\$ 725,39	R\$ 0,00	R\$ 23.997,87	R\$ 23.997,87
00011687	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 725,39	R\$ 725,39	R\$ 0,00	R\$ 725,39	R\$ 725,39
								VALOR:	R\$ 725,39	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (10.89%):	R\$ 78,99	
								VALOR COM BDI:	R\$ 804,38	
								QUANTIDADE (M):	33,00	
00037590	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 11,78	R\$ 11,78	R\$ 0,00	R\$ 976,96	R\$ 976,96
00037590	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 11,78	R\$ 11,78	R\$ 0,00	R\$ 11,78	R\$ 11,78
								VALOR:	R\$ 11,78	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (10.89%):	R\$ 1,28	
								VALOR COM BDI:	R\$ 13,06	
								QUANTIDADE (UN):	32,00	
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2		R\$ 0,00	R\$ 411,30	R\$ 411,30	R\$ 0,00	R\$ 2.171,66	R\$ 2.171,66
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 411,30	R\$ 411,30	R\$ 0,00	R\$ 411,30	R\$ 411,30
								VALOR:	R\$ 411,30	



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Meacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-96123-026

										FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		
										VALOR BDI (10,85%):		R\$ 44,79		
										VALOR COM BDI:		R\$ 456,09		
										QUANTIDADE (M2):		5,28		
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,15	R\$ 65,82	R\$ 68,97	R\$ 6,30	R\$ 131,64	R\$ 137,94				
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06				
00013417	TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 64,28	R\$ 64,28	R\$ 0,00	R\$ 64,28	R\$ 64,28				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 2,61	R\$ 1,10	R\$ 3,71				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 0,55	R\$ 0,38	R\$ 0,92				
VALOR:											R\$ 68,97			
										FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		
										VALOR BDI (28,82%):		R\$ 19,88		
										VALOR COM BDI:		R\$ 88,85		
										QUANTIDADE (UN):		2,00		
100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 9,60	R\$ 230,94	R\$ 240,54	R\$ 268,80	R\$ 6.466,32	R\$ 6.735,12				
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,12				
00044045	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METÁLICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 226,34	R\$ 226,34	R\$ 0,00	R\$ 226,34	R\$ 226,34				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46300000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 7,93	R\$ 3,35	R\$ 11,27				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14590000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 1,68	R\$ 1,14	R\$ 2,81				
VALOR:											R\$ 240,54			
										FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		
										VALOR BDI (28,82%):		R\$ 69,32		
										VALOR COM BDI:		R\$ 309,86		
										QUANTIDADE (UN):		28,00		
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,46	R\$ 87,41	R\$ 90,87	R\$ 6,92	R\$ 174,82	R\$ 181,74				
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06				
00011772	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 85,74	R\$ 85,74	R\$ 0,00	R\$ 85,74	R\$ 85,74				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16670000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 2,85	R\$ 1,23	R\$ 4,06				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05250000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 0,60	R\$ 0,41	R\$ 1,01				
VALOR:											R\$ 90,87			
										FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00		



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-96129-4276
 CONSTRUTORA

							VALOR BDI (28,82%):	R\$ 26,19		
							VALOR COM BDI:	R\$ 117,06		
							QUANTIDADE (UN):	2,00		
88916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 9,15	R\$ 16,17	R\$ 19,32	R\$ 68,30	R\$ 855,74	R\$ 425,00
00009146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00011831	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 14,58	R\$ 14,58	R\$ 0,00	R\$ 14,58	R\$ 14,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 2,61	R\$ 1,10	R\$ 3,71
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 0,55	R\$ 0,38	R\$ 0,92
							VALOR:	R\$ 19,32		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (28,82%):	R\$ 5,57		
							VALOR COM BDI:	R\$ 24,89		
							QUANTIDADE (UN):	22,00		
86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 18,96	R\$ 409,02	R\$ 427,98	R\$ 265,44	R\$ 5.726,28	R\$ 5.991,72
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,69	R\$ 136,66	R\$ 146,35	R\$ 9,69	R\$ 136,66	R\$ 146,35
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,67	R\$ 202,37	R\$ 208,04	R\$ 5,67	R\$ 202,37	R\$ 208,04
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,60	R\$ 69,99	R\$ 73,59	R\$ 3,60	R\$ 69,99	R\$ 73,59
							VALOR:	R\$ 427,98		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (28,82%):	R\$ 123,94		
							VALOR COM BDI:	R\$ 551,92		
							QUANTIDADE (UN):	14,00		
100806	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 19,68	R\$ 284,03	R\$ 303,71	R\$ 236,16	R\$ 3.408,96	R\$ 3.644,52
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 170,21	R\$ 170,21	R\$ 0,00	R\$ 170,21	R\$ 170,21
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 17,44	R\$ 17,44	R\$ 0,00	R\$ 104,64	R\$ 104,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 16,24	R\$ 6,87	R\$ 23,10
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 3,44	R\$ 2,33	R\$ 5,76
							VALOR:	R\$ 303,71		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR BDI (28,82%):	R\$ 87,53		



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Meacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 81.96129426
 CONSTRUTORA

										VALOR COM BDI:	R\$ 391,24
										QUANTIDADE (UN):	12,00
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 19,68	R\$ 315,88	R\$ 335,06	R\$ 984,00	R\$ 15.769,00	R\$ 16.753,00	
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 201,56	R\$ 201,56	R\$ 0,00	R\$ 201,56	R\$ 201,56	
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 17,44	R\$ 17,44	R\$ 0,00	R\$ 104,64	R\$ 104,64	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 16,24	R\$ 6,87	R\$ 23,10	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 3,44	R\$ 2,33	R\$ 5,76	
										VALOR:	R\$ 335,06
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 96,56
										VALOR COM BDI:	R\$ 431,62
										QUANTIDADE (UN):	50,00
100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 19,12	R\$ 555,95	R\$ 569,07	R\$ 78,72	R\$ 3.335,70	R\$ 3.414,42	
00036210	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 480,07	R\$ 480,07	R\$ 0,00	R\$ 480,07	R\$ 480,07	
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 17,44	R\$ 17,44	R\$ 0,00	R\$ 69,76	R\$ 69,76	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63230000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 10,82	R\$ 4,58	R\$ 15,40	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19920000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 2,29	R\$ 1,56	R\$ 3,84	
										VALOR:	R\$ 569,07
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 164,01
										VALOR COM BDI:	R\$ 733,08
										QUANTIDADE (UN):	6,00
102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2021	SINAPI	UN		R\$ 7,92	R\$ 959,60	R\$ 967,52	R\$ 31,68	R\$ 3.838,40	R\$ 3.870,08	
0034640	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 UTROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 955,71	R\$ 955,71	R\$ 0,00	R\$ 955,71	R\$ 955,71	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 12,40	R\$ 7,24	R\$ 19,64	R\$ 3,33	R\$ 1,94	R\$ 5,27	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 4,60	R\$ 1,94	R\$ 6,54	
										VALOR:	R\$ 967,52
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 278,84
										VALOR COM BDI:	R\$ 1.246,36



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Meacir, 102, Quiterizópolis - Ce/ Whats: 88.96125.4226

										QUANTIDADE (UN):		4,00
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 9,26	R\$ 72,91	R\$ 82,17	R\$ 55,56	R\$ 437,46	R\$ 493,02		
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 68,52	R\$ 68,52	R\$ 0,00	R\$ 68,52	R\$ 68,52		
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44670000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 7,65	R\$ 3,23	R\$ 10,88		
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 1,62	R\$ 1,10	R\$ 2,71		
										VALOR:	R\$ 82,17	
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 23,68	
										VALOR COM BDI:	R\$ 105,85	
										QUANTIDADE (UN):	6,00	
100675	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 26,23	R\$ 1.024,64	R\$ 1.050,87	R\$ 157,38	R\$ 6.147,84	R\$ 6.305,22		
00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70° CM X 45° CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 872,86	R\$ 872,86	R\$ 0,00	R\$ 872,86	R\$ 872,86		
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 0,00	R\$ 17,44	R\$ 17,44	R\$ 0,00	R\$ 139,52	R\$ 139,52		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26470000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 21,65	R\$ 9,16	R\$ 30,80		
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39850000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 4,58	R\$ 3,11	R\$ 7,69		
										VALOR:	R\$ 1.050,87	
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 302,84	
										VALOR COM BDI:	R\$ 1.353,71	
										QUANTIDADE (UN):	6,00	
100905	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN		R\$ 18,87	R\$ 179,55	R\$ 198,42	R\$ 415,14	R\$ 3.950,10	R\$ 4.365,24		
00003811	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE *18" W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 85,13	R\$ 85,13	R\$ 0,00	R\$ 170,26	R\$ 170,26		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34530000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 4,37	R\$ 2,73	R\$ 7,10		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82880000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 14,50	R\$ 6,56	R\$ 21,06		
										VALOR:	R\$ 198,42	
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 57,18	
										VALOR COM BDI:	R\$ 255,60	
										QUANTIDADE (UN):	22,00	



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Meacir, 102, Quitarianópolis - Ce / Whats: 88.981254226
 CONSTRUTORA

7585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN		R\$ 9,49	R\$ 89,78	R\$ 99,21	R\$ 509,22	R\$ 4.848,12	R\$ 5.357,34
00003811	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 85,13	R\$ 85,13	R\$ 0,00	R\$ 85,13	R\$ 85,13
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 2,19	R\$ 1,37	R\$ 3,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 7,25	R\$ 3,28	R\$ 10,53
VALOR:										R\$ 99,21
FRACÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 28,59
VALOR COM BDI:										R\$ 127,80
QUANTIDADE (UN):										54,00
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN		R\$ 9,49	R\$ 125,05	R\$ 134,48	R\$ 905,28	R\$ 12.004,80	R\$ 12.910,08
00003799	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 120,40	R\$ 120,40	R\$ 0,00	R\$ 120,40	R\$ 120,40
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 2,19	R\$ 1,37	R\$ 3,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 7,25	R\$ 3,28	R\$ 10,53
VALOR:										R\$ 134,48
FRACÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 38,76
VALOR COM BDI:										R\$ 173,24
QUANTIDADE (UN):										96,00
92004	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 12,69	R\$ 18,21	R\$ 30,90	R\$ 228,42	R\$ 327,78	R\$ 556,20
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,77	R\$ 5,77	R\$ 0,00	R\$ 11,54	R\$ 11,54
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 5,33	R\$ 3,33	R\$ 8,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 7,37	R\$ 3,33	R\$ 10,70
VALOR:										R\$ 30,90
FRACÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 8,91
VALOR COM BDI:										R\$ 39,81
QUANTIDADE (UN):										18,00
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 21,11	R\$ 25,88	R\$ 46,99	R\$ 675,52	R\$ 826,16	R\$ 1.501,68
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Meacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-9612-9228

92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,25	R\$ 20,60	R\$ 37,85	R\$ 17,25	R\$ 20,60	R\$ 37,85
VALOR: R\$ 46,99										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 13,54										
VALOR COM BDI: R\$ 60,53										
QUANTIDADE (UN): 52,00										
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 11,16	R\$ 14,88	R\$ 26,04	R\$ 290,16	R\$ 386,88	R\$ 677,04
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,30	R\$ 9,60	R\$ 16,90	R\$ 7,30	R\$ 9,60	R\$ 16,90
VALOR: R\$ 26,04										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 7,50										
VALOR COM BDI: R\$ 33,54										
QUANTIDADE (UN): 26,00										
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 9,58	R\$ 10,78	R\$ 20,34	R\$ 248,56	R\$ 280,28	R\$ 528,84
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,77	R\$ 5,77	R\$ 0,00	R\$ 5,77	R\$ 5,77
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 4,02	R\$ 2,51	R\$ 6,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 5,55	R\$ 2,51	R\$ 8,05
VALOR: R\$ 20,34										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 5,88										
VALOR COM BDI: R\$ 26,20										
QUANTIDADE (UN): 26,00										
C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN		R\$ 32,4400	R\$ 21,0200	R\$ 53,4600	R\$ 64,8800	R\$ 42,0400	R\$ 106,9200
19412	PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 12,8300	R\$ 12,8300	R\$ 0,0000	R\$ 12,8300	R\$ 12,8300
12107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 8,1900	R\$ 8,1900	R\$ 0,0000	R\$ 8,1900	R\$ 8,1900
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250	R\$ 0,0000	R\$ 14,3250
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1500	R\$ 0,0000	R\$ 24,1500	R\$ 18,1125	R\$ 0,0000	R\$ 18,1125
VALOR: R\$ 53,46										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 15,41										



Vieira COSTA CONSTRUTORA
 CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Meacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-96123-4226

								VALOR COM BDI:		R\$ 68,87
								QUANTIDADE (UN):		2,00
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	SINAPI	UN		R\$ 10,85	R\$ 14,02	R\$ 24,87	R\$ 477,40	R\$ 616,88	R\$ 1.094,28
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,99	R\$ 8,74	R\$ 15,73	R\$ 6,99	R\$ 8,74	R\$ 15,73
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14
								VALOR:		R\$ 24,87
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (28,82%):		R\$ 7,17
								VALOR COM BDI:		R\$ 32,04
								QUANTIDADE (UN):		44,00
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	SINAPI	UN		R\$ 19,41	R\$ 16,91	R\$ 30,32	R\$ 26,82	R\$ 33,82	R\$ 60,64
91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,56	R\$ 11,62	R\$ 21,18	R\$ 9,56	R\$ 11,62	R\$ 21,18
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14
								VALOR:		R\$ 30,32
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (28,82%):		R\$ 8,74
								VALOR COM BDI:		R\$ 39,06
								QUANTIDADE (UN):		2,00
91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPÇÃO PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	SINAPI	UN		R\$ 18,52	R\$ 24,65	R\$ 43,17	R\$ 37,04	R\$ 49,30	R\$ 86,34
91956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPÇÃO PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,66	R\$ 19,37	R\$ 34,03	R\$ 14,66	R\$ 19,37	R\$ 34,03
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14
								VALOR:		R\$ 43,17
								FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (28,82%):		R\$ 12,44
								VALOR COM BDI:		R\$ 55,61
								QUANTIDADE (UN):		2,00
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 18,52	R\$ 23,81	R\$ 42,33	R\$ 407,44	R\$ 523,82	R\$ 931,26



Vieira
COSTA

CONSTRUTORA


CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-99129-0226

92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,66	R\$ 18,59	R\$ 33,19	R\$ 14,66	R\$ 18,59	R\$ 33,19
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14
VALOR:										R\$ 42,33
FRACÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 12,20
VALOR COM BDI:										R\$ 54,53
QUANTIDADE (UN):										22,00
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 7,54	R\$ 6,39	R\$ 14,13	R\$ 9.464,06	R\$ 8.271,64	R\$ 17.735,69
0000767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 0,00	R\$ 1,62	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 2,17	R\$ 2,16
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 17,06	R\$ 9,57	R\$ 26,63	R\$ 6,16	R\$ 3,45	R\$ 9,61
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 1,38	R\$ 0,94	R\$ 2,32
VALOR:										R\$ 14,13
FRACÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 4,07
VALOR COM BDI:										R\$ 18,20
QUANTIDADE (M2):										1.255,18
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 15,49	R\$ 11,29	R\$ 26,72	R\$ 10.241,06	R\$ 7.434,60	R\$ 17.665,66
0000767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 0,00	R\$ 1,62	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 2,17	R\$ 2,16
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	R\$ 17,06	R\$ 9,57	R\$ 26,63	R\$ 12,66	R\$ 7,10	R\$ 19,75
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 2,84	R\$ 1,93	R\$ 4,77
VALOR:										R\$ 26,72
FRACÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 7,70
VALOR COM BDI:										R\$ 34,42
QUANTIDADE (M2):										661,14
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 4,79	R\$ 7,15	R\$ 11,88	R\$ 3.127,19	R\$ 4.727,15	R\$ 7.854,34
00007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 0,00	R\$ 19,19	R\$ 19,19	R\$ 0,00	R\$ 4,38	R\$ 4,38
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 17,06	R\$ 9,57	R\$ 26,63	R\$ 3,87	R\$ 2,17	R\$ 6,04
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 0,67	R\$ 0,59	R\$ 1,46
VALOR:										R\$ 11,88



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Meacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88.98129.4276
 CONSTRUTORA

										FRAÇÃO DE 100%:	RS 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	RS 3,42
										VALOR COM BDI:	RS 15,30
										QUANTIDADE (M2):	661,14
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2		RS 3,41	RS 6,96	RS 9,77	RS 8.533,59	RS 15.914,09	RS 24.448,62	
00007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	RS 0,00	RS 19,19	RS 19,19	RS 0,00	RS 4,38	RS 4,38	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	RS 17,06	RS 9,57	RS 26,63	RS 2,78	RS 1,56	RS 4,34	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	RS 11,50	RS 7,81	RS 19,31	RS 0,63	RS 0,42	RS 1,05	
										VALOR:	RS 9,77
										FRAÇÃO DE 100%:	RS 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	RS 2,82
										VALOR COM BDI:	RS 12,59
										QUANTIDADE (M2):	2.562,52
102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2		RS 7,70	RS 7,04	RS 14,74	RS 410,41	RS 575,23	RS 785,64	
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	RS 0,00	RS 0,54	RS 0,54	RS 0,00	RS 0,27	RS 0,27	
00043652	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	SINAPI	KG	0,37580000	RS 0,00	RS 6,51	RS 6,51	RS 0,00	RS 2,45	RS 2,44	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45190000	RS 17,06	RS 9,57	RS 26,63	RS 7,71	RS 4,32	RS 12,03	
										VALOR:	RS 14,74
										FRAÇÃO DE 100%:	RS 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	RS 4,25
										VALOR COM BDI:	RS 18,99
										QUANTIDADE (M2):	53,30
102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2		RS 6,48	RS 7,95	RS 14,43	RS 345,58	RS 423,74	RS 769,32	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	RS 0,00	RS 16,77	RS 16,77	RS 0,00	RS 0,23	RS 0,23	
00007311	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	RS 0,00	RS 29,03	RS 29,03	RS 0,00	RS 4,07	RS 4,07	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	RS 17,06	RS 9,57	RS 26,63	RS 6,49	RS 3,64	RS 10,13	
										VALOR:	RS 14,43
										FRAÇÃO DE 100%:	RS 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	RS 4,16
										VALOR COM BDI:	RS 18,59
										QUANTIDADE (M2):	53,30
99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	M2		RS 2,85	RS 1,98	RS 4,84	RS 3.174,33	RS 2.214,46	RS 5.388,79	
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	RS 0,00	RS 10,37	RS 10,37	RS 0,00	RS 0,06	RS 0,06	



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Co / Whats: 88-99123-0226

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24800000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 2,85	R\$ 1,94	R\$ 4,78										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">VALOR:</td><td>R\$ 4,84</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">FRAÇÃO DE 100%:</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">VALOR BDI (28,82%):</td><td>R\$ 1,36</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">VALOR COM BDI:</td><td>R\$ 6,25</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">QUANTIDADE (M2):</td><td>1.113,80</td></tr> </table>											VALOR:	R\$ 4,84	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	VALOR BDI (28,82%):	R\$ 1,36	VALOR COM BDI:	R\$ 6,25	QUANTIDADE (M2):	1.113,80
VALOR:	R\$ 4,84																			
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00																			
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 1,36																			
VALOR COM BDI:	R\$ 6,25																			
QUANTIDADE (M2):	1.113,80																			
98807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	M2		R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 1,46	R\$ 719,68	R\$ 546,26	R\$ 1.265,94										
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 0,00	R\$ 10,37	R\$ 10,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07300000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 0,84	R\$ 0,57	R\$ 1,40										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">VALOR:</td><td>R\$ 1,46</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">FRAÇÃO DE 100%:</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">VALOR BDI (28,82%):</td><td>R\$ 0,42</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">VALOR COM BDI:</td><td>R\$ 1,88</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">QUANTIDADE (M2):</td><td>867,08</td></tr> </table>											VALOR:	R\$ 1,46	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	VALOR BDI (28,82%):	R\$ 0,42	VALOR COM BDI:	R\$ 1,88	QUANTIDADE (M2):	867,08
VALOR:	R\$ 1,46																			
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00																			
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 0,42																			
VALOR COM BDI:	R\$ 1,88																			
QUANTIDADE (M2):	867,08																			
00039621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	SINAPI	PAR		R\$ 0,00	R\$ 885,79	R\$ 885,79	R\$ 0,00	R\$ 1.771,58	R\$ 1.771,58										
00039621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	SINAPI	PAR	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 885,79	R\$ 885,79	R\$ 0,00	R\$ 885,79	R\$ 885,79										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">VALOR:</td><td>R\$ 885,79</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">FRAÇÃO DE 100%:</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">VALOR BDI (28,82%):</td><td>R\$ 255,28</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">VALOR COM BDI:</td><td>R\$ 1.141,07</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">QUANTIDADE (PAR):</td><td>2,00</td></tr> </table>											VALOR:	R\$ 885,79	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	VALOR BDI (28,82%):	R\$ 255,28	VALOR COM BDI:	R\$ 1.141,07	QUANTIDADE (PAR):	2,00
VALOR:	R\$ 885,79																			
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00																			
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 255,28																			
VALOR COM BDI:	R\$ 1.141,07																			
QUANTIDADE (PAR):	2,00																			
CPB-07	BRISA 2000 RESISTENTE PARA A BRISA, COM 2 REGRAS CANTOS RESISTENTES 20 X 20MM, PROTEGIDA DEZES DECÍMETROS DO SPARKLECK CANTO DECK SEMI-BRILHO, EM TODAS AS FACES, ENTÃO DO PAINTEAMENTO.	Composições Próprias	M²		R\$ 28,68	R\$ 124,02	R\$ 152,70	R\$ 846,63	R\$ 3.461,07	R\$ 4.507,70										
00011027	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	SINAPI	KG	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 7,64	R\$ 7,64	R\$ 0,00	R\$ 9,17	R\$ 9,17										
00011976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	48,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 60,48	R\$ 60,48										
00004006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M3	0,02000000	R\$ 0,00	R\$ 1.931,64	R\$ 1.931,64	R\$ 0,00	R\$ 38,63	R\$ 38,63										
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11										
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">VALOR:</td><td>R\$ 152,70</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">FRAÇÃO DE 100%:</td><td>R\$ 0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">VALOR BDI (28,82%):</td><td>R\$ 44,01</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">VALOR COM BDI:</td><td>R\$ 196,71</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">QUANTIDADE (M²):</td><td>29,52</td></tr> </table>											VALOR:	R\$ 152,70	FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	VALOR BDI (28,82%):	R\$ 44,01	VALOR COM BDI:	R\$ 196,71	QUANTIDADE (M²):	29,52
VALOR:	R\$ 152,70																			
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00																			
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 44,01																			
VALOR COM BDI:	R\$ 196,71																			
QUANTIDADE (M²):	29,52																			
109946	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	M2		R\$ 2,25	R\$ 12,96	R\$ 15,21	R\$ 277,20	R\$ 1.596,67	R\$ 1.873,87										



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Meacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88.98125-0226
 CONSTRUTORA

003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 11,43	R\$ 11,43	R\$ 0,00	R\$ 11,43	R\$ 11,43
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03910000	R\$ 11,66	R\$ 7,93	R\$ 19,59	R\$ 0,46	R\$ 0,31	R\$ 0,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15640000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 1,80	R\$ 1,22	R\$ 3,02
VALOR:										R\$ 15,21
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 4,38
VALOR COM BDI:										R\$ 19,59
QUANTIDADE (M2):										123,20
98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	SINAPI	UN		R\$ 19,40	R\$ 28,16	R\$ 98,64	R\$ 649,76	R\$ 5.485,92	R\$ 6.115,68
00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OIT/ARDEIRA SALS/AANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 81,04	R\$ 81,04	R\$ 0,00	R\$ 81,04	R\$ 81,04
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18180000	R\$ 11,66	R\$ 7,93	R\$ 19,59	R\$ 2,12	R\$ 1,44	R\$ 3,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72720000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 8,36	R\$ 5,68	R\$ 14,04
VALOR:										R\$ 98,64
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 28,43
VALOR COM BDI:										R\$ 127,07
QUANTIDADE (UN):										62,00
101248	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3		R\$ 2,55	R\$ 19,44	R\$ 21,99	R\$ 1.556,76	R\$ 11.868,13	R\$ 13.424,90
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,01980000	R\$ 24,72	R\$ 50,66	R\$ 75,38	R\$ 0,49	R\$ 1,00	R\$ 1,49
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,07130000	R\$ 24,72	R\$ 238,40	R\$ 263,12	R\$ 1,76	R\$ 17,00	R\$ 18,76
89908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00180000	R\$ 21,99	R\$ 55,91	R\$ 77,85	R\$ 0,04	R\$ 0,10	R\$ 0,14
88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00730000	R\$ 21,99	R\$ 174,57	R\$ 196,50	R\$ 0,16	R\$ 1,27	R\$ 1,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00910000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 0,10	R\$ 0,07	R\$ 0,17
VALOR:										R\$ 21,99
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 6,34
VALOR COM BDI:										R\$ 28,33



Vieira

COSTA

CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Meacir, 102, Quitériaópolis - Ce/ Whats: 88-9629-026

QUANTIDADE (M3):	610,50
------------------	--------

VICTORIA
PEDROSA
ALENCAR:0671
8449385

Assinado de forma
digital por VICTORIA
PEDROSA
ALENCAR:06718449
385

VICTORIA PEDROSA ALENCAR
CREA -CE -> 546797
ENG CIVIL

ANTONIO
VALCENIR VIEIRA
COSTA:38797615
315

Digitally signed by
ANTONIO VALCENIR
VIEIRA
COSTA:3879761531
5

VIEIRA COSTA CONSTRUÇÕES
CNPJ:73.419.673/0001-54
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA
CPF: 587.976.153-15

ANTONIO
CLEIDIELSON ALVES
DA
SILVA:01246737400

Assinado de forma
digital por ANTONIO
CLEIDIELSON ALVES DA
SILVA:01246737400

ANTONIO CLEIDIELSON ALVES DA SILVA
CREA - CE: 364799
ENG ELETRICISTA



Vieira COSTA CONSTRUTORA
 CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacr, 102, Quiterlanópolis - Ce / Whats: 88-9613-4276

OBRA: escolha de proposta mais vantajosa para CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PROJETO REFERÊNCIA PORTE 1) NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

MODALIDADE: Edital da Concorrência Eletrônica nº 007/2024

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

DURAÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de sessão pública: 11/10/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	COMPRIMEN	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO
89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2		R\$ 13,89	R\$ 20,84	R\$ 33,67	R\$ 52.014,07	R\$ 83.190,57	R\$ 135.204,64
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,15400000	R\$ 12,06	R\$ 20,35	R\$ 32,41	R\$ 1,86	R\$ 3,13	R\$ 4,99
87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,11210000	R\$ 15,24	R\$ 21,96	R\$ 37,20	R\$ 1,71	R\$ 2,46	R\$ 4,17
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,73990000	R\$ 12,89	R\$ 20,78	R\$ 33,67	R\$ 9,46	R\$ 15,25	R\$ 24,71
VALOR:										R\$ 39,87
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 9,76
VALOR COM BDI:										R\$ 49,63
QUANTIDADE (M2):										3.991,87
89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2		R\$ 7,48	R\$ 31,46	R\$ 38,95	R\$ 31,68	R\$ 133,07	R\$ 164,76
87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_BF	SINAPI	M2	0,33650000	R\$ 9,93	R\$ 32,66	R\$ 42,59	R\$ 3,34	R\$ 10,99	R\$ 14,33
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_BF	SINAPI	M2	0,60870000	R\$ 5,59	R\$ 30,49	R\$ 36,08	R\$ 3,40	R\$ 18,56	R\$ 21,96
87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_BF	SINAPI	M2	0,05480000	R\$ 13,77	R\$ 34,86	R\$ 48,63	R\$ 0,75	R\$ 1,91	R\$ 2,66
VALOR:										R\$ 38,95
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 11,23
VALOR COM BDI:										R\$ 50,18




Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 08-98129-4226

										QUANTIDADE (M2):		4,23
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	SINAPI	UN		R\$ 4,01	R\$ 15,18	R\$ 17,19	R\$ 16,04	R\$ 52,72	R\$ 68,76		
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,08	R\$ 10,08	R\$ 0,00	R\$ 10,08	R\$ 10,08		
00020080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04600000	R\$ 0,00	R\$ 13,40	R\$ 13,40	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62		
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02		
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 46,51	R\$ 46,51	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R\$ 12,40	R\$ 7,24	R\$ 19,64	R\$ 1,69	R\$ 0,98	R\$ 2,67		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 2,39	R\$ 0,98	R\$ 3,31		
										VALOR:		R\$ 17,19
										FRACÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):		R\$ 4,95
										VALOR COM BDI:		R\$ 22,14
										QUANTIDADE (UN):		4,00
88383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 2,78	R\$ 2,69	R\$ 5,47	R\$ 12,29	R\$ 11,89	R\$ 24,18		
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,73		
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 0,00	R\$ 41,05	R\$ 41,05	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24		
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04		
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 0,00	R\$ 46,51	R\$ 46,51	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,32		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 12,40	R\$ 7,24	R\$ 19,64	R\$ 1,17	R\$ 0,68	R\$ 1,85		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 1,62	R\$ 0,68	R\$ 2,29		
										VALOR:		R\$ 5,47
										FRACÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):		R\$ 1,58
										VALOR COM BDI:		R\$ 7,05
										QUANTIDADE (UN):		4,42
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 12,81	R\$ 7,99	R\$ 20,24	R\$ 2.286,89	R\$ 1.460,51	R\$ 3.727,20		
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39		
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24		
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34		
00043485	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82		




00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
0006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16

VALOR:	R\$ 20,24
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 5,83
VALOR COM BDI:	R\$ 26,07
QUANTIDADE (H):	184,15

88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 12,35	R\$ 7,79	R\$ 20,14	R\$ 11.584,67	R\$ 7.307,25	R\$ 18.891,92
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20

VALOR:	R\$ 20,14
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 5,80
VALOR COM BDI:	R\$ 25,94
QUANTIDADE (H):	938,03

88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 11,64	R\$ 7,81	R\$ 19,45	R\$ 938,88	R\$ 628,95	R\$ 1.568,84
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 11,49	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 11,49
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,15



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com


Rua: Padre Moacir, 102, Quilaternópolis - Ce / Whats: 88-98129-8226

										VALOR:	R\$ 19,45
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 5,61
										VALOR COM BDI:	R\$ 25,06
										QUANTIDADE (M):	80,4
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M		R\$ 1,49	R\$ 6,64	R\$ 8,15	R\$ 784,94	R\$ 3.495,30	R\$ 4.279,24	
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 0,00	R\$ 4,98	R\$ 4,98	R\$ 0,00	R\$ 5,79	R\$ 5,79	
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 0,00	R\$ 11,27	R\$ 11,27	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,06	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 16,25	R\$ 7,79	R\$ 24,04	R\$ 1,11	R\$ 0,53	R\$ 1,63	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 0,39	R\$ 0,27	R\$ 0,65	
										VALOR:	R\$ 8,13
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 2,34
										VALOR COM BDI:	R\$ 10,47
										QUANTIDADE (M):	526,80
101185	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X13X23CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3		R\$ 245,28	R\$ 579,09	R\$ 818,37	R\$ 1.096,40	R\$ 2.961,71	R\$ 3.658,11	
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	122,27000000	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 3,25	R\$ 0,00	R\$ 397,38	R\$ 397,37	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,26300000	R\$ 17,18	R\$ 7,99	R\$ 25,11	R\$ 176,32	R\$ 81,39	R\$ 257,70	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,13200000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 59,02	R\$ 40,08	R\$ 99,09	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13000000	R\$ 75,87	R\$ 418,08	R\$ 493,95	R\$ 9,86	R\$ 54,35	R\$ 64,21	
										VALOR:	R\$ 818,37
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 236,85
										VALOR COM BDI:	R\$ 1.054,22
										QUANTIDADE (M3):	4,47
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 5X13X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2		R\$ 87,81	R\$ 35,57	R\$ 79,18	R\$ 174,89	R\$ 185,40	R\$ 340,29	
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 11,89	R\$ 11,89	
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,69	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 17,18	R\$ 7,99	R\$ 25,11	R\$ 27,66	R\$ 12,77	R\$ 40,42	



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiliterianópolis - Ce / Whats: 8898128426
CONSTRUTORA

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 9,26	R\$ 6,29	R\$ 15,54
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 75,87	R\$ 418,08	R\$ 493,95	R\$ 0,69	R\$ 3,80	R\$ 4,49
VALOR: R\$ 79,18										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 23,09										
VALOR COM BDI: R\$ 94,27										
QUANTIDADE (M2): 4,85										
103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2		R\$ 20,62	R\$ 35,12	R\$ 55,74	R\$ 41.275,47	R\$ 70.900,41	R\$ 111.575,87
00037593	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	SINAPI	UN	13,60000000	R\$ 0,00	R\$ 1,37	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 18,63	R\$ 18,63
00037395	PIPO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,30
00034547	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 0,00	R\$ 2,62	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86000000	R\$ 17,18	R\$ 7,99	R\$ 25,11	R\$ 14,77	R\$ 6,82	R\$ 21,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49000000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 4,95	R\$ 3,36	R\$ 8,30
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01180000	R\$ 75,87	R\$ 418,08	R\$ 493,95	R\$ 0,90	R\$ 4,93	R\$ 5,82
VALOR: R\$ 55,74										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 16,06										
VALOR COM BDI: R\$ 71,80										
QUANTIDADE (M2): 2,001,72										
103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2		R\$ 23,75	R\$ 42,82	R\$ 66,57	R\$ 4.058,45	R\$ 7.281,11	R\$ 11.519,56
00037594	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	SINAPI	UN	13,60000000	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 23,26	R\$ 23,25
00037395	PIPO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,30
034548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 4,31	R\$ 0,00	R\$ 1,81	R\$ 1,81
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99000000	R\$ 17,18	R\$ 7,99	R\$ 25,11	R\$ 17,01	R\$ 7,85	R\$ 24,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49500000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 5,69	R\$ 3,87	R\$ 9,55
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01380000	R\$ 75,87	R\$ 418,08	R\$ 493,95	R\$ 1,05	R\$ 5,77	R\$ 6,81
VALOR: R\$ 66,57										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 19,19										



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88.98129-0226

							VALOR COM BDI:		R\$ 85,76	
							QUANTIDADE (M2):		170,04	
87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	MB		R\$ 79,60	R\$ 5.150,06	R\$ 5.229,66	R\$ 0,00	R\$ 51,50	R\$ 52,30
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,62000000	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 2,61	R\$ 2,61
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 3,79	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 4,10	R\$ 4,10
00037552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	SINAPI	KG	1.981,23000000	R\$ 0,00	R\$ 2,58	R\$ 2,58	R\$ 0,00	R\$ 5.111,57	R\$ 5.111,57
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,72000000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 79,58	R\$ 31,81	R\$ 111,39
							VALOR:		R\$ 5.229,66	
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
							VALOR BDI (28,82%):		R\$ 1.507,19	
							VALOR COM BDI:		R\$ 6.736,85	
							QUANTIDADE (M2):		0,01	
87401	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	MB		R\$ 181,51	R\$ 5.270,30	R\$ 5.451,81	R\$ 179,69	R\$ 5.217,89	R\$ 5.397,29
00037552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	SINAPI	KG	1.995,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,58	R\$ 2,58	R\$ 0,00	R\$ 5.147,10	R\$ 5.147,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,78000000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 181,47	R\$ 123,24	R\$ 304,71
							VALOR:		R\$ 5.451,81	
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
							VALOR BDI (28,82%):		R\$ 1.571,21	
							VALOR COM BDI:		R\$ 7.023,02	
							QUANTIDADE (M2):		0,99	
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	MB		R\$ 129,17	R\$ 462,29	R\$ 591,46	R\$ 29,71	R\$ 106,39	R\$ 136,04
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 0,00	R\$ 106,71	R\$ 106,71	R\$ 0,00	R\$ 123,79	R\$ 123,79
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 98,94	R\$ 98,94
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 151,90	R\$ 151,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 129,15	R\$ 87,71	R\$ 216,85
							VALOR:		R\$ 591,46	
							FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00	
							VALOR BDI (28,82%):		R\$ 170,77	
							VALOR COM BDI:		R\$ 761,23	
							QUANTIDADE (M3):		0,23	
87389	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	MB		R\$ 127,68	R\$ 465,42	R\$ 593,10	R\$ 8,94	R\$ 32,58	R\$ 41,52
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	R\$ 0,00	R\$ 106,71	R\$ 106,71	R\$ 0,00	R\$ 121,65	R\$ 121,64



Vieira COSTA CONSTRUTORA
 CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacir, 102, Quitériaópolis - Ce / Whats: 88-9619-4226

00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 145,46	R\$ 145,46
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 111,66	R\$ 111,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 127,65	R\$ 86,69	R\$ 214,34
VALOR:										R\$ 389,10
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 170,98
VALOR COM BDI:										R\$ 784,08
QUANTIDADE (M3):										0,97
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 75,87	R\$ 418,08	R\$ 493,95	R\$ 13.404,71	R\$ 73.846,37	R\$ 87.271,08
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,89
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 1,51	R\$ 1,51
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 0,00	R\$ 106,71	R\$ 106,71	R\$ 0,00	R\$ 123,78	R\$ 123,78
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 147,99	R\$ 147,98
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 113,60	R\$ 113,59
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 75,67	R\$ 30,33	R\$ 106,20
VALOR:										R\$ 499,95
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 142,96
VALOR COM BDI:										R\$ 636,31
QUANTIDADE (M3):										176,68
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 70,64	R\$ 399,71	R\$ 470,35	R\$ 39,56	R\$ 223,85	R\$ 269,40
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHI	2,80000000	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 3,10
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHP	0,85000000	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,41
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	R\$ 0,00	R\$ 106,71	R\$ 106,71	R\$ 0,00	R\$ 125,92	R\$ 125,91
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,44000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 133,82	R\$ 133,82
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,12000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 102,79	R\$ 102,72
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,65000000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 61,54	R\$ 24,60	R\$ 86,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 9,09	R\$ 6,17	R\$ 15,25
VALOR:										R\$ 479,95
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 135,55



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Meacir, 102, Quilômetro 01 - Ce / Whats: 81.96124426

										VALOR COM BDI:	R\$ 605,90
										QUANTIDADE (M3):	0,56
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 126,75	R\$ 482,77	R\$ 599,52	R\$ 1.793,51	R\$ 6.123,70	R\$ 7.917,21	
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	R\$ 0,00	R\$ 106,10	R\$ 106,10	R\$ 0,00	R\$ 101,61	R\$ 101,61	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 245,13	R\$ 245,13	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 126,78	R\$ 86,07	R\$ 212,79	
										VALOR:	R\$ 599,52
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 161,25
										VALOR COM BDI:	R\$ 720,77
										QUANTIDADE (M3):	14,15
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 63,22	R\$ 548,41	R\$ 611,63	R\$ 81,55	R\$ 707,44	R\$ 789,00	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75	
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	
00001123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	R\$ 0,00	R\$ 6,38	R\$ 6,38	R\$ 0,00	R\$ 124,03	R\$ 124,02	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R\$ 0,00	R\$ 106,71	R\$ 106,71	R\$ 0,00	R\$ 115,25	R\$ 115,24	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 281,88	R\$ 281,88	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 63,23	R\$ 25,28	R\$ 88,50	
										VALOR:	R\$ 611,63
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 176,27
										VALOR COM BDI:	R\$ 787,90
										QUANTIDADE (M3):	1,29
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 74,54	R\$ 500,34	R\$ 574,88	R\$ 2.150,48	R\$ 14.434,80	R\$ 16.585,28	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHI	3,39000000	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,88	
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 1,48	R\$ 1,48	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R\$ 0,00	R\$ 106,71	R\$ 106,71	R\$ 0,00	R\$ 135,52	R\$ 135,52	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 332,69	R\$ 332,69	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 74,52	R\$ 29,79	R\$ 104,31	
										VALOR:	R\$ 574,88



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-96128-8226
CONSTRUTORA

										FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 165,48
										VALOR COM BDI:	R\$ 740,56
										QUANTIDADE (M3):	28,85
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 98,57	R\$ 461,19	R\$ 559,76	R\$ 221,78	R\$ 1.087,88	R\$ 1.259,46	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 0,00	R\$ 106,71	R\$ 106,71	R\$ 0,00	R\$ 114,18	R\$ 114,17	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 280,12	R\$ 280,11	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 98,56	R\$ 66,93	R\$ 165,48	
										VALOR:	R\$ 559,76
										FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 163,32
										VALOR COM BDI:	R\$ 721,88
										QUANTIDADE (M3):	2,25
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 57,67	R\$ 419,58	R\$ 477,25	R\$ 118,22	R\$ 860,15	R\$ 978,36	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHI	2,62000000	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68	
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHP	0,80000000	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,15	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 0,00	R\$ 106,71	R\$ 106,71	R\$ 0,00	R\$ 114,18	R\$ 114,17	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 280,55	R\$ 280,54	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,80	R\$ 57,66	R\$ 23,05	R\$ 80,71	
										VALOR:	R\$ 477,25
										FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 137,54
										VALOR COM BDI:	R\$ 614,79
										QUANTIDADE (M3):	2,05
87916	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SINAPI	M3		R\$ 78,24	R\$ 943,28	R\$ 421,47	R\$ 50,67	R\$ 219,67	R\$ 280,74	
8831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,92	
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 1,55	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	R\$ 0,00	R\$ 108,10	R\$ 108,10	R\$ 0,00	R\$ 110,26	R\$ 110,26	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 199,24	R\$ 199,24	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 78,23	R\$ 31,27	R\$ 109,50	
										VALOR:	R\$ 421,47



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA


CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-96128-6226

										FRAÇÃO DE 100%:	
										VALOR BDI (28.82%):	
										VALOR COM BDI:	
										QUANTIDADE (M3):	
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2023	SINAPI	M3		R\$ 73,00	R\$ 383,47	R\$ 406,47	R\$ 288,71	R\$ 1.090,45	R\$ 1.329,16	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHI	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHP	3,33200000	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 4,80	R\$ 4,79	
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO.	SINAPI	L	0,06300000	R\$ 0,00	R\$ 7,07	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,44	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R\$ 0,00	R\$ 106,71	R\$ 106,71	R\$ 0,00	R\$ 135,52	R\$ 135,52	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	281,53000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 163,29	R\$ 163,28	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,33000000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 73,00	R\$ 29,18	R\$ 102,18	
										VALOR:	
										FRAÇÃO DE 100%:	
										VALOR BDI (28.82%):	
										VALOR COM BDI:	
										QUANTIDADE (M3):	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,06	R\$ 7,89	R\$ 24,95	R\$ 15.781,22	R\$ 7.526,29	R\$ 23.087,51	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	
0000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,84	R\$ 0,00	R\$ 16,84	R\$ 16,84	R\$ 0,00	R\$ 16,84	
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	
										VALOR:	
										FRAÇÃO DE 100%:	
										VALOR BDI (28.82%):	
										VALOR COM BDI:	
										QUANTIDADE (M3):	



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-9619-026

98543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG		R\$ 5,20	R\$ 9,47	R\$ 14,67	R\$ 1.823,93	R\$ 3.520,56	R\$ 5.143,89
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 12,73	R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,96650000	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	R\$ 12,31	R\$ 7,99	R\$ 20,24	R\$ 0,78	R\$ 0,50	R\$ 1,28
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19450000	R\$ 17,06	R\$ 7,99	R\$ 24,99	R\$ 3,32	R\$ 1,54	R\$ 4,86
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 1,11	R\$ 6,78	R\$ 7,89	R\$ 1,11	R\$ 6,78	R\$ 7,89
VALOR:										R\$ 14,67
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 4,23
VALOR COM BDI:										R\$ 18,90
QUANTIDADE (R\$):										350,64
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG		R\$ 2,02	R\$ 8,24	R\$ 10,26	R\$ 1.459,45	R\$ 5.963,40	R\$ 7.412,85
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 12,73	R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,07
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 12,31	R\$ 7,99	R\$ 20,24	R\$ 0,36	R\$ 0,23	R\$ 0,58
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 17,06	R\$ 7,99	R\$ 24,99	R\$ 1,52	R\$ 0,71	R\$ 2,22
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 6,92	R\$ 7,08	R\$ 0,16	R\$ 6,92	R\$ 7,08
VALOR:										R\$ 10,26
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 2,96
VALOR COM BDI:										R\$ 13,22
QUANTIDADE (R\$):										722,50
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG		R\$ 2,73	R\$ 9,06	R\$ 11,79	R\$ 1.682,23	R\$ 5.582,77	R\$ 7.265,00
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 12,73	R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72400000	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03750000	R\$ 12,31	R\$ 7,99	R\$ 20,24	R\$ 0,46	R\$ 0,30	R\$ 0,75
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11550000	R\$ 17,06	R\$ 7,99	R\$ 24,99	R\$ 1,97	R\$ 0,92	R\$ 2,88
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 7,43	R\$ 7,73	R\$ 0,30	R\$ 7,43	R\$ 7,73
VALOR:										R\$ 11,79
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 3,40
VALOR COM BDI:										R\$ 15,19
QUANTIDADE (R\$):										616,29




Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88.96129.8226
 CONSTRUTORA

89998	ARMADURA DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG		R\$ 1,22	R\$ 6,82	R\$ 8,04	R\$ 4,06	R\$ 22,71	R\$ 26,77
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,18	R\$ 6,18	R\$ 0,00	R\$ 6,18	R\$ 6,18
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03250000	R\$ 12,31	R\$ 7,99	R\$ 20,24	R\$ 0,40	R\$ 0,26	R\$ 0,65
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04880000	R\$ 17,06	R\$ 7,99	R\$ 24,99	R\$ 0,83	R\$ 0,39	R\$ 1,21
VALOR:										R\$ 4
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 2,32
VALOR COM BDI:										R\$ 10,36
QUANTIDADE (KG):										3,33
92767	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_04/2022	SINAPI	KG		R\$ 9,77	R\$ 8,86	R\$ 12,69	R\$ 3.315,38	R\$ 7.791,58	R\$ 11.106,95
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 12,79	R\$ 12,79	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 0,47
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 12,31	R\$ 7,99	R\$ 20,24	R\$ 0,21	R\$ 0,14	R\$ 0,34
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R\$ 17,06	R\$ 7,99	R\$ 24,99	R\$ 1,80	R\$ 0,84	R\$ 2,63
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 1,77	R\$ 7,11	R\$ 8,88	R\$ 1,77	R\$ 7,11	R\$ 8,88
VALOR:										R\$ 12,69
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 3,64
VALOR COM BDI:										R\$ 16,27
QUANTIDADE (KG):										879,41
100978	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1800 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2019	SINAPI	UN		R\$ 87,83	R\$ 296,82	R\$ 384,75	R\$ 175,66	R\$ 595,84	R\$ 768,50
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07700000	R\$ 27,02	R\$ 198,67	R\$ 225,69	R\$ 2,08	R\$ 15,30	R\$ 17,37
0000863	CABO DE COBRE MU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 0,00	R\$ 26,68	R\$ 26,68	R\$ 0,00	R\$ 240,12	R\$ 240,12
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23300000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 15,62	R\$ 9,77	R\$ 25,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00800000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 70,14	R\$ 31,74	R\$ 101,88
VALOR:										R\$ 384,75
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 110
VALOR COM BDI:										R\$ 495
QUANTIDADE (LUN):										2,00
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 11.362,66	R\$ 7.102,66	R\$ 18.465,11
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quitériaopolis - Ce / Whats: 88-96129-828
CONSTRUTORA

00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20
0037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
0043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,52
VALOR:										R\$ 20,99
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 5,99
VALOR COM BDI:										R\$ 26,52
QUANTIDADE (M):										806,80
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 12,40	R\$ 7,26	R\$ 19,64	R\$ 7,457,86	R\$ 4,354,48	R\$ 11.812,28
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,25
VALOR:										R\$ 19,64
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 5,66
VALOR COM BDI:										R\$ 25,50
QUANTIDADE (M):										601,44
88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 12,31	R\$ 6,74	R\$ 19,05	R\$ 79,28	R\$ 43,41	R\$ 122,68
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moachir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-3619-0226

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000251	AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15
95319	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16

VALOR:	R\$ 19,30
FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 5,40
VALOR COM BDI:	R\$ 24,54
QUANTIDADE (H):	6,44

88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,06	R\$ 7,99	R\$ 24,99	R\$ 26.359,26	R\$ 12.240,79	R\$ 38.609,05
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28

VALOR:	R\$ 26,90
FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 7,20
VALOR COM BDI:	R\$ 32,10
QUANTIDADE (H):	1.544,74

88934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 28,14	R\$ 288,40	R\$ 316,54	R\$ 55,15	R\$ 565,27	R\$ 620,42
86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,44	R\$ 201,35	R\$ 222,79	R\$ 21,44	R\$ 201,35	R\$ 222,79
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,75	R\$ 8,53	R\$ 10,28	R\$ 1,75	R\$ 8,53	R\$ 10,28
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/27 OU 3/47, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 58,86	R\$ 61,26	R\$ 2,40	R\$ 58,86	R\$ 61,26
86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/27 X 1.1/27 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,55	R\$ 19,66	R\$ 22,21	R\$ 2,55	R\$ 19,66	R\$ 22,21

VALOR:	R\$ 316,54
FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00



Vieira COSTA CONSTRUTORA
 CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacr, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-9619-876

										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 91,23
										VALOR COM BDI:	R\$ 407,77
										QUANTIDADE (UN):	1,96
98894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 21,44	R\$ 201,35	R\$ 222,79	R\$ 42,02	R\$ 394,64	R\$ 436,67	
0000541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 147,87	R\$ 147,87	R\$ 0,00	R\$ 147,87	R\$ 147,87	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 2,80	
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,06920000	R\$ 0,00	R\$ 33,97	R\$ 33,97	R\$ 0,00	R\$ 2,35	R\$ 2,35	
00037329	REIUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,09960000	R\$ 0,00	R\$ 97,09	R\$ 97,09	R\$ 0,00	R\$ 9,09	R\$ 9,09	
00037591	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG. BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 28,32	R\$ 28,32	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82540000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 14,13	R\$ 5,98	R\$ 20,10	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63590000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 7,31	R\$ 4,97	R\$ 12,27	
										VALOR:	R\$ 222,79
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 64,21
										VALOR COM BDI:	R\$ 287,00
										QUANTIDADE (UN):	1,96
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN		R\$ 185,72	R\$ 208,08	R\$ 311,81	R\$ 5.487,44	R\$ 10.716,68	R\$ 14.214,12	
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 10,02	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	R\$ 0,00	R\$ 10,37	R\$ 10,37	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 1,73	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R\$ 16,25	R\$ 7,79	R\$ 24,04	R\$ 8,97	R\$ 4,30	R\$ 13,27	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	R\$ 17,18	R\$ 7,99	R\$ 25,11	R\$ 23,40	R\$ 10,80	R\$ 34,19	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 11,01	R\$ 7,47	R\$ 18,47	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 98,57	R\$ 461,19	R\$ 559,76	R\$ 2,20	R\$ 10,28	R\$ 12,48	
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 60,15	R\$ 169,52	R\$ 229,67	R\$ 60,15	R\$ 169,52	R\$ 229,67	
										VALOR:	R\$ 311,81
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 89,86
										VALOR COM BDI:	R\$ 401,67
										QUANTIDADE (UN):	52,00
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN		R\$ 60,15	R\$ 169,52	R\$ 229,67	R\$ 3.127,80	R\$ 8.815,04	R\$ 11.942,84	
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACIA COM REBADO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAUBI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 137,20	R\$ 137,20	R\$ 0,00	R\$ 137,20	R\$ 137,20	
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 13,21	R\$ 13,21	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,14	



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com


Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88.98129-6226

0000975	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 10,02	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R\$ 16,25	R\$ 7,79	R\$ 24,04	R\$ 44,54	R\$ 21,35	R\$ 65,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35700000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 15,61	R\$ 10,60	R\$ 26,20
VALOR:										R\$ 229,67
FRACÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 66,16
VALOR COM BDI:										R\$ 295,86
QUANTIDADE (UN):										52,00
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 205,99	R\$ 205,99
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
VALOR:										R\$ 0,26
FRACÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 0,07
VALOR COM BDI:										R\$ 0,33
QUANTIDADE (CHI):										782,11
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 497,71	R\$ 497,72
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99
VALOR:										R\$ 1,44
FRACÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 0,42
VALOR COM BDI:										R\$ 1,86
QUANTIDADE (CHP):										909,50
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 290,18	R\$ 290,18
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 0,00	R\$ 3.658,56	R\$ 3.658,56	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,21



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-9619-4228
CONSTRUTORA

										VALOR:	R\$ 0,21
										FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,06
										VALOR COM BDI:	R\$ 0,27
										QUANTIDADE (H):	1.096,08
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 54,80	R\$ 54,80	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 3.658,56	R\$ 3.658,56	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05	
										VALOR:	R\$ 0,95
										FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,01
										VALOR COM BDI:	R\$ 0,96
										QUANTIDADE (H):	1.096,08
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 75,99	R\$ 75,99	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 3.658,56	R\$ 3.658,56	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,25	
										VALOR:	R\$ 0,25
										FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,07
										VALOR COM BDI:	R\$ 0,32
										QUANTIDADE (H):	309,97
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 282,89	R\$ 282,89	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 0,93	
										VALOR:	R\$ 0,99
										FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,27
										VALOR COM BDI:	R\$ 1,26
										QUANTIDADE (H):	309,97
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CH		R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 64,98	R\$ 64,98	
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89	
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	
										VALOR:	R\$ 1,11



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-96129-8226

										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 0,32
										VALOR COM BDI:	R\$ 1,45
										QUANTIDADE (CHP):	58,00
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURURO. AF_05/2023	SINAPI	CHP			R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 242,53	R\$ 242,53
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,00	R\$ 1,87	R\$ 1,87	R\$ 0,00	R\$ 1,87	R\$ 1,87
										VALOR:	R\$ 4,02
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 1,16
										VALOR COM BDI:	R\$ 5,18
										QUANTIDADE (CHP):	60,33
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H			R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 105,30	R\$ 105,30
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000		R\$ 0,00	R\$ 14.882,27	R\$ 14.882,27	R\$ 0,00	R\$ 0,89	R\$ 0,89
										VALOR:	R\$ 0,89
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 0,26
										VALOR COM BDI:	R\$ 1,15
										QUANTIDADE (H):	118,32
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H			R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 26,05	R\$ 26,05
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480		R\$ 0,00	R\$ 14.882,27	R\$ 14.882,27	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
										VALOR:	R\$ 0,22
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 0,06
										VALOR COM BDI:	R\$ 0,28
										QUANTIDADE (H):	118,32




Vieira

COSTA

CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quitériaopolis - Ce/ Whats: 88-96128-426


88223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 62,74	R\$ 62,74
036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 14.882,27	R\$ 14.882,27	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 1,04
VALOR:										R\$ 1,04
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 0,30
VALOR COM BDI:										R\$ 1,34
QUANTIDADE (Q):										60,33
88224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 1,87	R\$ 1,87	R\$ 0,00	R\$ 112,82	R\$ 112,82
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 1,87
VALOR:										R\$ 1,87
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 0,54
VALOR COM BDI:										R\$ 2,41
QUANTIDADE (Q):										60,33
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHF)	SEINFRA	H		R\$ 21,2900	R\$ 3,8900	R\$ 25,1800	R\$ 318,8100	R\$ 57,3400	R\$ 371,1500
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	R\$ 0,0000	R\$ 21,2900
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2,2654	R\$ 2,2654
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,4292	R\$ 0,4292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 1,1923	R\$ 1,1923
VALOR:										R\$ 25,18
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 7,26
VALOR COM BDI:										R\$ 32,44
QUANTIDADE (Q):										16,74
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 0,68	R\$ 1,64	R\$ 2,32	R\$ 109,52	R\$ 249,65	R\$ 353,17
01013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,25
00021127	RTA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,29	R\$ 0,18	R\$ 0,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 0,40	R\$ 0,18	R\$ 0,58
VALOR:										R\$ 2,32
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 0,67
VALOR COM BDI:										R\$ 2,99



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacr, 102, Quiterlanópolis - Ce / Whats: 88-96128426

										QUANTIDADE (M):	152,25
92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M		R\$ 0,38	R\$ 13,01	R\$ 11,59	R\$ 87,39	R\$ 2.530,51	R\$ 2.617,65	
00000979	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,02700000	R\$ 0,00	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 0,00	R\$ 10,78	R\$ 10,78	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,16	R\$ 0,10	R\$ 0,26	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 0,23	R\$ 0,10	R\$ 0,33	
										VALOR:	R\$ 11,99
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 3,28
										VALOR COM BDI:	R\$ 14,67
										QUANTIDADE (M):	229,82
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 0,87	R\$ 2,48	R\$ 3,35	R\$ 3.375,77	R\$ 8.622,90	R\$ 12.998,67	
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 1,62	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 2,01	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,37	R\$ 0,23	R\$ 0,59	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 0,51	R\$ 0,23	R\$ 0,73	
										VALOR:	R\$ 3,35
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 0,97
										VALOR COM BDI:	R\$ 4,32
										QUANTIDADE (M):	3.880,20
82886	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M		R\$ 2,08	R\$ 25,94	R\$ 28,03	R\$ 92,80	R\$ 1.151,74	R\$ 1.244,53	
00001019	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 0,00	R\$ 24,45	R\$ 24,45	R\$ 0,00	R\$ 24,82	R\$ 24,81	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,88	R\$ 0,55	R\$ 1,43	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 1,22	R\$ 0,55	R\$ 1,77	
										VALOR:	R\$ 28,03
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 8,08
										VALOR COM BDI:	R\$ 36,11
										QUANTIDADE (M):	44,40



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacr, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-96129-028

91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	SINAPI	M		R\$ 1,17	R\$ 3,97	R\$ 5,14	R\$ 767,63	R\$ 2.604,67	R\$ 3.372,90
0981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,00	R\$ 2,68	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 3,33	R\$ 3,33
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,49	R\$ 0,31	R\$ 0,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 0,68	R\$ 0,31	R\$ 0,99
								VALOR:	R\$ 5,14	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 1,48	
								VALOR COM BDI:	R\$ 6,62	
								QUANTIDADE (M):	656,08	
CPB-10	CABO FOTOVOLTAICO DE 6,0MM² INSTALADO EM ELETTRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M		R\$ 1,62	R\$ 3,83	R\$ 5,45	R\$ 6.057,02	R\$ 14.319,98	R\$ 20.377,01
INS-5250048	CABO FLEX 1KVA 6MM	Composições	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 2,97	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 2,97
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05390000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,68	R\$ 0,43	R\$ 1,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05390000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 0,94	R\$ 0,43	R\$ 1,37
								VALOR:	R\$ 5,45	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 1,57	
								VALOR COM BDI:	R\$ 7,02	
								QUANTIDADE (M):	3.788,90	
98283	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M		R\$ 4,40	R\$ 3,98	R\$ 8,33	R\$ 48,84	R\$ 43,62	R\$ 92,46
00011904	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 1,63	R\$ 1,62
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14610000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 1,85	R\$ 1,16	R\$ 3,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14610000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 2,56	R\$ 1,16	R\$ 3,71
								VALOR:	R\$ 8,33	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 2,40	
								VALOR COM BDI:	R\$ 10,73	
								QUANTIDADE (M):	11,10	
98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN		R\$ 3,50	R\$ 128,91	R\$ 132,41	R\$ 5,64	R\$ 207,54	R\$ 213,18
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03150000	R\$ 21,94	R\$ 30,22	R\$ 52,16	R\$ 0,69	R\$ 0,95	R\$ 1,64



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacr, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-9619-0276

5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01550000	R\$ 21,99	R\$ 93,19	R\$ 115,12	R\$ 0,34	R\$ 1,44	R\$ 1,78
00011881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRÉ-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 122,90	R\$ 122,90	R\$ 0,00	R\$ 122,90	R\$ 122,90
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	R\$ 17,18	R\$ 7,99	R\$ 25,11	R\$ 0,71	R\$ 0,33	R\$ 0,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03260000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 0,37	R\$ 0,25	R\$ 0,62
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01920000	R\$ 72,61	R\$ 158,46	R\$ 231,07	R\$ 1,39	R\$ 3,04	R\$ 4,43
VALOR:										R\$ 132,41
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 38,18
VALOR COM BDI:										R\$ 170,57
QUANTIDADE (UN):										1,61
188526	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018	SINAPI	UN		R\$ 10,43	R\$ 19,41	R\$ 29,84	R\$ 24,51	R\$ 45,61	R\$ 70,12
00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X 10* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 13,93	R\$ 13,93	R\$ 0,00	R\$ 13,93	R\$ 13,93
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 4,38	R\$ 2,74	R\$ 7,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 6,06	R\$ 2,74	R\$ 8,79
VALOR:										R\$ 29,84
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 8,60
VALOR COM BDI:										R\$ 38,44
QUANTIDADE (UN):										2,35
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,330,300,3 ML. AF_12/2020	SINAPI	UN		R\$ 59,59	R\$ 77,51	R\$ 137,04	R\$ 221,45	R\$ 288,34	R\$ 509,79
00007258	TUOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	38,69100000	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 13,93	R\$ 13,92
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26860000	R\$ 17,18	R\$ 7,99	R\$ 25,11	R\$ 21,79	R\$ 10,06	R\$ 31,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99670000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 11,46	R\$ 7,78	R\$ 19,24
100475	ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02780000	R\$ 63,23	R\$ 548,40	R\$ 611,63	R\$ 1,76	R\$ 15,25	R\$ 17,00
87316	ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00390000	R\$ 78,24	R\$ 343,23	R\$ 421,47	R\$ 0,31	R\$ 1,34	R\$ 1,64
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01750000	R\$ 1.200,26	R\$ 1.355,72	R\$ 2.555,98	R\$ 21,00	R\$ 23,73	R\$ 44,73
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,03600000	R\$ 88,86	R\$ 152,23	R\$ 241,09	R\$ 3,20	R\$ 5,48	R\$ 8,67
VALOR:										R\$ 137,04
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 39,48



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quitarianópolis - Ce / Whats: 88.96129-6226
CONSTRUTORA


							VALOR COM IBI:	R\$ 176,59		
							QUANTIDADE (UN):	3,72		
306	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN		R\$ 146,67	R\$ 234,28	R\$ 380,95	R\$ 316,81	R\$ 506,04	R\$ 822,85
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	R\$ 21,94	R\$ 30,22	R\$ 52,16	R\$ 0,39	R\$ 0,54	R\$ 0,92
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R\$ 21,99	R\$ 99,19	R\$ 115,12	R\$ 0,19	R\$ 0,81	R\$ 1,00
0000650	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	20,76150000	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 2,40	R\$ 0,00	R\$ 49,83	R\$ 49,82
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	R\$ 0,00	R\$ 6,13	R\$ 6,13	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	R\$ 0,00	R\$ 8,58	R\$ 8,58	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 1,01
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 17 (2 1/2 X L1)	SINAPI	KG	0,01250000	R\$ 0,00	R\$ 10,21	R\$ 10,21	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,12
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,42
00006193	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	R\$ 0,00	R\$ 13,46	R\$ 13,46	R\$ 0,00	R\$ 5,94	R\$ 5,94
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,56840000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 61,31	R\$ 28,30	R\$ 89,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80380000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 32,24	R\$ 21,90	R\$ 54,14
100475	ARGAMASSA TRACÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,07280000	R\$ 63,23	R\$ 548,40	R\$ 611,63	R\$ 4,60	R\$ 39,92	R\$ 44,52
87316	ARGAMASSA TRACÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	R\$ 78,24	R\$ 349,23	R\$ 421,47	R\$ 1,16	R\$ 5,08	R\$ 6,23
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	R\$ 44,84	R\$ 344,94	R\$ 389,78	R\$ 3,34	R\$ 25,66	R\$ 28,99
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,04480000	R\$ 902,84	R\$ 1.185,78	R\$ 2.088,62	R\$ 40,45	R\$ 53,12	R\$ 93,57
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	R\$ 3,66	R\$ 2,07	R\$ 5,73	R\$ 2,96	R\$ 1,68	R\$ 4,64
							VALOR:	R\$ 380,95		
							FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00		
							VALOR IBI (28,82%):	R\$ 109,79		
							VALOR COM IBI:	R\$ 490,74		
							QUANTIDADE (UN):	2,16		
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	UN		R\$ 6,69	R\$ 6,79	R\$ 13,44	R\$ 121,42	R\$ 122,51	R\$ 248,94
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,23	R\$ 3,23	R\$ 0,00	R\$ 3,23	R\$ 3,23
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 2,81	R\$ 1,76	R\$ 4,57



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quitériaópolis - Ce / Whats: 88-981254226

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 3,89	R\$ 1,76	R\$ 5,64
VALOR:										R\$ 13,44
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 3,87
VALOR COM BDI:										R\$ 17,31
QUANTIDADE (UN):										1
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_06/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,41	R\$ 28,40	R\$ 32,81	R\$ 4,42	R\$ 18,22	R\$ 22,64
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 0,00	R\$ 41,05	R\$ 41,05	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,19
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 20,02	R\$ 20,02	R\$ 0,00	R\$ 20,02	R\$ 20,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 0,00	R\$ 46,51	R\$ 46,51	R\$ 0,00	R\$ 2,05	R\$ 2,04
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21750000	R\$ 12,40	R\$ 7,24	R\$ 19,64	R\$ 2,70	R\$ 1,57	R\$ 4,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21750000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 3,72	R\$ 1,57	R\$ 5,29
VALOR:										R\$ 92,81
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 9,46
VALOR COM BDI:										R\$ 42,27
QUANTIDADE (UN):										0,69
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,00	R\$ 7,98	R\$ 24,98	R\$ 3,007,98	R\$ 1.403,13	R\$ 4.411,11
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00004759	CALCETEIRO / RASTELIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22
VALOR:										R\$ 24,98
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 7,20
VALOR COM BDI:										R\$ 32,11
QUANTIDADE (H):										176,94



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-96129-6276
 CONSTRUTORA

91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI		R\$ 24,72	R\$ 41,95	R\$ 66,67	R\$ 31,64	R\$ 53,69	R\$ 85,54
82281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,73	R\$ 6,74	R\$ 31,47	R\$ 24,73	R\$ 6,74	R\$ 31,47
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 22,81	R\$ 22,81	R\$ 0,00	R\$ 22,81	R\$ 22,81
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,56	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 3,56	R\$ 3,56
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,83	R\$ 8,83	R\$ 0,00	R\$ 8,83	R\$ 8,83
VALOR:										R\$ 66,67
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 19,21
VALOR COM BDI:										R\$ 85,88
QUANTIDADE (CHI):										1,28
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP		R\$ 24,72	R\$ 193,65	R\$ 218,37	R\$ 68,23	R\$ 594,47	R\$ 602,70
82281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,73	R\$ 6,74	R\$ 31,47	R\$ 24,73	R\$ 6,74	R\$ 31,47
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 22,81	R\$ 22,81	R\$ 0,00	R\$ 22,81	R\$ 22,81
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,56	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 3,56	R\$ 3,56
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,83	R\$ 8,83	R\$ 0,00	R\$ 8,83	R\$ 8,83
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 41,26	R\$ 41,26	R\$ 0,00	R\$ 41,26	R\$ 41,26
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 110,44	R\$ 110,44	R\$ 0,00	R\$ 110,44	R\$ 110,44
VALOR:										R\$ 218,37
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 62,95
VALOR COM BDI:										R\$ 281,30
QUANTIDADE (CHP):										2,76



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 85-96129-8226

91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.995 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 22,81	R\$ 22,81	R\$ 0,00	R\$ 91,92	R\$ 91,92
00037734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006030	R\$ 0,00	R\$ 55.867,91	R\$ 55.867,91	R\$ 0,00	R\$ 3,37	R\$ 3,36
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 0,00	R\$ 568.930,09	R\$ 568.930,09	R\$ 0,00	R\$ 19,46	R\$ 19,46
VALOR:										R\$ 22,81
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 6,57
VALOR COM BDI:										R\$ 29,38
QUANTIDADE (M3):										4,03
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.995 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 3,56	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 14,35	R\$ 14,35
00037734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000590	R\$ 0,00	R\$ 55.867,91	R\$ 55.867,91	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,32
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 0,00	R\$ 568.930,09	R\$ 568.930,09	R\$ 0,00	R\$ 3,24	R\$ 3,24
VALOR:										R\$ 3,56
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 1,03
VALOR COM BDI:										R\$ 4,59
QUANTIDADE (M3):										4,03
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.995 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 8,83	R\$ 8,83	R\$ 0,00	R\$ 35,58	R\$ 35,58
00037734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001460	R\$ 0,00	R\$ 55.867,91	R\$ 55.867,91	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,81
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 0,00	R\$ 568.930,09	R\$ 568.930,09	R\$ 0,00	R\$ 8,02	R\$ 8,02
VALOR:										R\$ 8,83
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 2,54
VALOR COM BDI:										R\$ 11,37
QUANTIDADE (M3):										4,03
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.995 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 41,26	R\$ 41,26	R\$ 0,00	R\$ 113,88	R\$ 113,88




Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98128-8226

00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00008490	R\$ 0,00	R\$ 55.867,91	R\$ 55.867,91	R\$ 0,00	R\$ 4,74	R\$ 4,74
87758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	R\$ 0,00	R\$ 568.990,09	R\$ 568.990,09	R\$ 0,00	R\$ 36,53	R\$ 36,52
VALOR:										R\$ 41,28
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 11,89
VALOR COM BDI:										R\$ 53,15
QUANTIDADE (Q):										2,76
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 110,44	R\$ 110,44	R\$ 0,00	R\$ 304,81	R\$ 304,81
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU 5-500	SINAPI	L	23,70000000	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 110,44	R\$ 110,44
VALOR:										R\$ 110,44
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 31,83
VALOR COM BDI:										R\$ 142,27
QUANTIDADE (Q):										2,76
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI		R\$ 24,72	R\$ 50,66	R\$ 75,38	R\$ 728,50	R\$ 1.492,95	R\$ 2.221,45
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,73	R\$ 6,74	R\$ 31,47	R\$ 24,73	R\$ 6,74	R\$ 31,47
89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 29,30	R\$ 29,30	R\$ 0,00	R\$ 29,30	R\$ 29,30
89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20
89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,41	R\$ 10,41	R\$ 0,00	R\$ 10,41	R\$ 10,41
VALOR:										R\$ 75,38
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 21,72
VALOR COM BDI:										R\$ 97,10
QUANTIDADE (Q):										29,47
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHIP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHIP		R\$ 24,72	R\$ 238,40	R\$ 263,12	R\$ 2.012,95	R\$ 19.412,91	R\$ 21.425,86
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,73	R\$ 6,74	R\$ 31,47	R\$ 24,73	R\$ 6,74	R\$ 31,47



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88.96123-0226

89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 29,30	R\$ 29,30	R\$ 0,00	R\$ 29,30	R\$ 29,30
89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20
89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,41	R\$ 10,41	R\$ 0,00	R\$ 10,41	R\$ 10,41
89873	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 50,41	R\$ 50,41	R\$ 0,00	R\$ 50,41	R\$ 50,41
89874	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 137,33	R\$ 137,33	R\$ 0,00	R\$ 137,33	R\$ 137,33
									VALOR:	R\$ 285,12
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28,82%):	R\$ 75,83
									VALOR COM BDI:	R\$ 338,95
									QUANTIDADE (CHP):	81,49
89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 29,30	R\$ 29,30	R\$ 0,00	R\$ 3.249,66	R\$ 3.249,66
00037762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 0,00	R\$ 570.404,33	R\$ 570.404,33	R\$ 0,00	R\$ 19,51	R\$ 19,50
00037743	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00008030	R\$ 0,00	R\$ 162.640,73	R\$ 162.640,73	R\$ 0,00	R\$ 9,81	R\$ 9,80
									VALOR:	R\$ 29,30
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28,82%):	R\$ 8,44
									VALOR COM BDI:	R\$ 37,74
									QUANTIDADE (CHP):	110,91
89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 465,82	R\$ 465,82
00037762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 0,00	R\$ 570.404,33	R\$ 570.404,33	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 3,25
00037743	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00000590	R\$ 0,00	R\$ 162.640,73	R\$ 162.640,73	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,95
									VALOR:	R\$ 4,20
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00




Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiraconstaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-98129-6226

										VALOR BDI (28.82%)-	R\$ 1,21
										VALOR COM BDI-	R\$ 5,41
										QUANTIDADE (H)-	110,91
89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KGS, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	SINAPI	H			R\$ 0,00	R\$ 10,41	R\$ 10,41	R\$ 0,00	R\$ 1.154,57	R\$ 1.154,57
00037762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00001410		R\$ 0,00	R\$ 570.404,33	R\$ 570.404,33	R\$ 0,00	R\$ 8,04	R\$ 8,04
00037743	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00001460		R\$ 0,00	R\$ 162.640,73	R\$ 162.640,73	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 2,37
										VALOR-	R\$ 18,41
										FRAÇÃO DE 100%-	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%)-	R\$ 3,00
										VALOR COM BDI-	R\$ 13,41
										QUANTIDADE (H)-	110,91
89873	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KGS, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H			R\$ 0,00	R\$ 50,41	R\$ 50,41	R\$ 0,00	R\$ 4.104,89	R\$ 4.104,89
00037762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00006420		R\$ 0,00	R\$ 570.404,33	R\$ 570.404,33	R\$ 0,00	R\$ 36,62	R\$ 36,61
00037743	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00008490		R\$ 0,00	R\$ 162.640,73	R\$ 162.640,73	R\$ 0,00	R\$ 13,81	R\$ 13,80
										VALOR-	R\$ 50,41
										FRAÇÃO DE 100%-	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%)-	R\$ 14,53
										VALOR COM BDI-	R\$ 64,93
										QUANTIDADE (H)-	81,43
89874	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KGS, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H			R\$ 0,00	R\$ 137,33	R\$ 137,33	R\$ 0,00	R\$ 11.182,78	R\$ 11.182,78
004321	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 OU 5-500	SINAPI	L	29,47000000		R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 137,33	R\$ 137,33
										VALOR-	R\$ 137,33
										FRAÇÃO DE 100%-	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%)-	R\$ 39,58
										VALOR COM BDI-	R\$ 176,91
										QUANTIDADE (H)-	81,43
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KGS, CARÇA ÚTIL MÁXIMA 15.985 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI			R\$ 23,79	R\$ 42,26	R\$ 66,05	R\$ 882,36	R\$ 1.585,17	R\$ 2.477,54



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacir, 102, Quilarianópolis - Ce/ Whats: 88.981254226
 CONSTRUTORA

88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,79	R\$ 6,74	R\$ 30,53	R\$ 23,79	R\$ 6,74	R\$ 30,53
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 22,99	R\$ 22,99	R\$ 0,00	R\$ 22,99	R\$ 22,99
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,60	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 3,60	R\$ 3,60
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,93	R\$ 8,93	R\$ 0,00	R\$ 8,93	R\$ 8,93
VALOR:										R\$ 66,05
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 19,04
VALOR COM BDI:										R\$ 85,09
QUANTIDADE (CHP):										97,53
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP		R\$ 23,79	R\$ 238,05	R\$ 256,84	R\$ 162,01	R\$ 1.587,07	R\$ 1.749,08
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,79	R\$ 6,74	R\$ 30,53	R\$ 23,79	R\$ 6,74	R\$ 30,53
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 22,99	R\$ 22,99	R\$ 0,00	R\$ 22,99	R\$ 22,99
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,60	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 3,60	R\$ 3,60
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,93	R\$ 8,93	R\$ 0,00	R\$ 8,93	R\$ 8,93
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 40,93	R\$ 40,93	R\$ 0,00	R\$ 40,93	R\$ 40,93
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 149,86	R\$ 149,86	R\$ 0,00	R\$ 149,86	R\$ 149,86
VALOR:										R\$ 256,84
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 74,00
VALOR COM BDI:										R\$ 330,84
QUANTIDADE (CHP):										6,81
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 22,99	R\$ 22,99	R\$ 0,00	R\$ 1.018,92	R\$ 1.018,92



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Meacr, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-9619-676
CONSTRUTORA

00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 0,00	R\$ 568.930,09	R\$ 568.930,09	R\$ 0,00	R\$ 19,51	R\$ 19,51
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 0,00	R\$ 63.224,49	R\$ 63.224,49	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 3,48
VALOR: R\$ 22,99										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 6,69										
VALOR COM BDI: R\$ 29,62										
QUANTIDADE (Q): 44,32										
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 3,60	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 159,55	R\$ 159,55
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 0,00	R\$ 568.930,09	R\$ 568.930,09	R\$ 0,00	R\$ 3,24	R\$ 3,24
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 0,00	R\$ 63.224,49	R\$ 63.224,49	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,36
VALOR: R\$ 3,60										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 1,04										
VALOR COM BDI: R\$ 4,64										
QUANTIDADE (Q): 44,32										
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JURNOS. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 8,93	R\$ 8,93	R\$ 0,00	R\$ 395,78	R\$ 395,78
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 0,00	R\$ 568.930,09	R\$ 568.930,09	R\$ 0,00	R\$ 8,02	R\$ 8,02
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 0,00	R\$ 63.224,49	R\$ 63.224,49	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91
VALOR: R\$ 8,93										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 2,57										
VALOR COM BDI: R\$ 11,50										
QUANTIDADE (Q): 44,32										
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 40,99	R\$ 40,99	R\$ 0,00	R\$ 278,73	R\$ 278,73



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-96129-0226

00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 0,00	R\$ 568.930,09	R\$ 568.930,09	R\$ 0,00	R\$ 36,58	R\$ 36,58
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 0,00	R\$ 63.224,49	R\$ 63.224,49	R\$ 0,00	R\$ 4,36	R\$ 4,35
VALOR: R\$ 40,94										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 11,80										
VALOR COM BDI: R\$ 52,73										
QUANTIDADE (M): 6,81										
53831	CAMINHÃO PIPA 20.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.885 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF-06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 148,86	R\$ 148,86	R\$ 0,00	R\$ 1.020,55	R\$ 1.020,55
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 149,87	R\$ 149,86
VALOR: R\$ 149,86										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 43,19										
VALOR COM BDI: R\$ 193,05										
QUANTIDADE (M): 6,81										
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 16,25	R\$ 7,79	R\$ 24,04	R\$ 5.858,29	R\$ 2.808,57	R\$ 8.666,86
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,98	R\$ 0,00	R\$ 15,98	R\$ 15,98	R\$ 0,00	R\$ 15,98
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
VALOR: R\$ 24,04										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 6,93										
VALOR COM BDI: R\$ 30,97										
QUANTIDADE (M): 369,51										
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 64.458,79	R\$ 29.537,27	R\$ 93.996,00
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quitériaópolis - Ce / Whats: 88-9619-4278
CONSTRUTORA

00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	DIAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22
VALOR:										R\$ 24,79
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 7,54
VALOR COM BDI:										R\$ 31,99
QUANTIDADE (M):										3,791,60
87909	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2		R\$ 2,57	R\$ 8,85	R\$ 11,22	R\$ 2,39	R\$ 8,94	R\$ 11,33
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10740000	R\$ 17,18	R\$ 7,99	R\$ 25,11	R\$ 1,85	R\$ 0,85	R\$ 2,69
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03580000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 0,41	R\$ 0,28	R\$ 0,69
87399	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	R\$ 79,60	R\$ 5.150,06	R\$ 5.229,66	R\$ 0,12	R\$ 7,73	R\$ 7,84
VALOR:										R\$ 11,22
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 3,25
VALOR COM BDI:										R\$ 14,45
QUANTIDADE (M2):										1,01
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2		R\$ 1,92	R\$ 2,34	R\$ 4,26	R\$ 7.343,69	R\$ 8.950,13	R\$ 16.293,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 17,18	R\$ 7,99	R\$ 25,11	R\$ 1,17	R\$ 0,54	R\$ 1,70
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 0,29	R\$ 0,20	R\$ 0,49
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 126,76	R\$ 482,76	R\$ 559,52	R\$ 0,47	R\$ 1,60	R\$ 2,07
VALOR:										R\$ 4,26
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 1,23
VALOR COM BDI:										R\$ 5,49
QUANTIDADE (M2):										5.824,84



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: viciracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98129-0226

87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2		R\$ 0,95	R\$ 6,14	R\$ 9,09	R\$ 7,88	R\$ 67,48	R\$ 75,36
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03890000	R\$ 17,18	R\$ 7,99	R\$ 25,11	R\$ 0,67	R\$ 0,31	R\$ 0,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01460000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 0,17	R\$ 0,11	R\$ 0,28
87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	R\$ 79,60	R\$ 5.150,06	R\$ 5.229,66	R\$ 0,12	R\$ 7,73	R\$ 7,85
VALOR:										R\$ 9,09
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 2,62
VALOR COM BDI:										R\$ 11,71
QUANTIDADE (M2):										8,29
80466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M		R\$ 7,77	R\$ 5,00	R\$ 13,57	R\$ 117,17	R\$ 84,45	R\$ 201,62
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 12,40	R\$ 7,24	R\$ 19,64	R\$ 1,03	R\$ 0,60	R\$ 1,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 6,25	R\$ 2,64	R\$ 8,89
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00510000	R\$ 98,57	R\$ 461,19	R\$ 559,76	R\$ 0,50	R\$ 2,35	R\$ 2,85
VALOR:										R\$ 13,57
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 3,85
VALOR COM BDI:										R\$ 17,22
QUANTIDADE (M):										15,08
100889	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 9,26	R\$ 72,91	R\$ 82,17	R\$ 59,45	R\$ 468,08	R\$ 527,53
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V).	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 68,52	R\$ 68,52	R\$ 0,00	R\$ 68,52	R\$ 68,52
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44670000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 7,65	R\$ 3,23	R\$ 10,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 1,62	R\$ 1,10	R\$ 2,71
VALOR:										R\$ 82,17
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 23,68
VALOR COM BDI:										R\$ 105,85
QUANTIDADE (UN):										6
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DURINDO. AF_08/2015	SINAPI	CHI		R\$ 21,51	R\$ 7,45	R\$ 28,94	R\$ 3,65	R\$ 1,27	R\$ 4,92
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,52	R\$ 6,74	R\$ 28,26	R\$ 21,52	R\$ 6,74	R\$ 28,26
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Meacr, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-9619-826
 CONSTRUTORA


91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
VALOR:										R\$ 28,90
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 8,30
VALOR COM BDI:										R\$ 37,20
QUANTIDADE (CHP):										0,17
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP		R\$ 21,51	R\$ 12,75	R\$ 34,26	R\$ 1.489,45	R\$ 853,23	R\$ 2.292,68
88297	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,52	R\$ 6,74	R\$ 28,26	R\$ 21,52	R\$ 6,74	R\$ 28,26
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,64	R\$ 4,64	R\$ 0,00	R\$ 4,64	R\$ 4,64
VALOR:										R\$ 34,26
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 9,87
VALOR COM BDI:										R\$ 44,13
QUANTIDADE (CHP):										66,92
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 0,00	R\$ 10.313,03	R\$ 10.313,03	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,54
VALOR:										R\$ 0,54
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 0,16
VALOR COM BDI:										R\$ 0,70
QUANTIDADE (HP):										67,09
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 0,00	R\$ 10.313,03	R\$ 10.313,03	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,14
VALOR:										R\$ 0,14
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 0,00
VALOR COM BDI:										R\$ 0,14
QUANTIDADE (HP):										67,09



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Meacr, 102, Quaterianópolis - Ce/ Whats: 88-96129-8276

91551	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 45,51	R\$ 45,51	
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 0,00	R\$ 10.313,03	R\$ 10.313,03	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68	
										VALOR:	R\$ 0,68
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,68
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,83
										VALOR COM BDI:	R\$ 0,83
										QUANTIDADE (H):	66,92
91552	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 4,64	R\$ 4,64	R\$ 0,00	R\$ 310,51	R\$ 310,51	
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 0,00	R\$ 4,51	R\$ 4,51	R\$ 0,00	R\$ 4,55	R\$ 4,64	
										VALOR:	R\$ 4,64
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 1,34
										VALOR COM BDI:	R\$ 5,98
										QUANTIDADE (H):	66,92
96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3		R\$ 172,25	R\$ 489,25	R\$ 671,48	R\$ 3.990,29	R\$ 11.992,89	R\$ 15.923,17	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,22500000	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,42300000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,90600000	R\$ 17,18	R\$ 7,98	R\$ 25,11	R\$ 84,29	R\$ 38,90	R\$ 123,18	
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,29600000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 37,90	R\$ 25,74	R\$ 63,64	
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 48,49	R\$ 377,27	R\$ 420,76	R\$ 50,01	R\$ 433,86	R\$ 483,87	
										VALOR:	R\$ 671,48
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 195,52
										VALOR COM BDI:	R\$ 865,00
										QUANTIDADE (M3):	22,82
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3		R\$ 36,09	R\$ 469,34	R\$ 505,43	R\$ 1.915,84	R\$ 17.112,14	R\$ 18.427,98	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,17900000	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,33	
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,19400000	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18	
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 0,00	R\$ 407,52	R\$ 407,52	R\$ 0,00	R\$ 449,49	R\$ 449,49	



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiraconstaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Meacr, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98128-8226

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 3,16	R\$ 1,45	R\$ 4,61
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11900000	R\$ 17,18	R\$ 7,99	R\$ 25,11	R\$ 19,22	R\$ 8,87	R\$ 28,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 13,71	R\$ 9,31	R\$ 23,01
VALOR:										R\$ 505,43
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 145,66
VALOR COM BDI:										R\$ 651,09
QUANTIDADE (M3):										36,46
94870	CONCRETO FCX = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 44,84	R\$ 344,94	R\$ 389,78	R\$ 348,86	R\$ 2.483,64	R\$ 3.032,40
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 0,68
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 2,64	R\$ 2,64
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R\$ 0,00	R\$ 106,71	R\$ 106,71	R\$ 0,00	R\$ 81,20	R\$ 81,19
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 188,59	R\$ 188,59
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R\$ 0,00	R\$ 80,22	R\$ 80,22	R\$ 0,00	R\$ 47,43	R\$ 47,42
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 21,53	R\$ 8,61	R\$ 30,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 23,31	R\$ 15,83	R\$ 39,13
VALOR:										R\$ 389,78
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 112,53
VALOR COM BDI:										R\$ 502,11
QUANTIDADE (M3):										7,76
94871	CONCRETO FCX = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 43,84	R\$ 364,31	R\$ 408,15	R\$ 361,14	R\$ 2.511,01	R\$ 3.072,14
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 0,67
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 2,59	R\$ 2,58
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 0,00	R\$ 106,71	R\$ 106,71	R\$ 0,00	R\$ 77,63	R\$ 77,63
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 211,67	R\$ 211,66
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 0,00	R\$ 80,22	R\$ 80,22	R\$ 0,00	R\$ 47,91	R\$ 47,90
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 21,08	R\$ 8,43	R\$ 29,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 22,76	R\$ 15,46	R\$ 38,21
VALOR:										R\$ 408,15
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA


CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-96123-6226

										VALOR BDI (28,82%)	R\$ 117,63
										VALOR COM BDI	R\$ 525,78
										QUANTIDADE (M3)	0,14
94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 43,48	R\$ 377,27	R\$ 420,74	R\$ 1.245,55	R\$ 10.805,81	R\$ 12.050,57	
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AE_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 0,67	
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AE_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 2,57	R\$ 2,56	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	R\$ 0,00	R\$ 106,71	R\$ 106,71	R\$ 0,00	R\$ 75,97	R\$ 75,96	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	991,16630000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 226,88	R\$ 226,87	
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	R\$ 0,00	R\$ 80,22	R\$ 80,22	R\$ 0,00	R\$ 47,55	R\$ 47,54	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 20,91	R\$ 8,36	R\$ 29,26	
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96390000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 22,58	R\$ 15,33	R\$ 37,91	
										VALOR:	R\$ 420,76
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%)	R\$ 121,28
										VALOR COM BDI:	R\$ 542,02
										QUANTIDADE (M3):	28,64
94974	CONCRETO MAMBRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	SINAPI	M3		R\$ 72,29	R\$ 315,04	R\$ 387,33	R\$ 92,53	R\$ 403,25	R\$ 495,78	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	R\$ 0,00	R\$ 106,71	R\$ 106,71	R\$ 0,00	R\$ 91,11	R\$ 91,10	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 126,98	R\$ 126,97	
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	R\$ 0,00	R\$ 80,22	R\$ 80,22	R\$ 0,00	R\$ 47,90	R\$ 47,89	
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 72,29	R\$ 49,09	R\$ 121,37	
										VALOR:	R\$ 387,33
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%)	R\$ 111,63
										VALOR COM BDI:	R\$ 498,96
										QUANTIDADE (M3):	1,28
94962	CONCRETO MAMBRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AE_05/2023	SINAPI	M3		R\$ 51,88	R\$ 287,11	R\$ 339,04	R\$ 83,61	R\$ 462,25	R\$ 545,85	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AE_05/2023	SINAPI	CHI	0,71880000	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,19	
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AE_05/2023	SINAPI	CHP	0,76230000	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,09	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	R\$ 0,00	R\$ 106,71	R\$ 106,71	R\$ 0,00	R\$ 88,24	R\$ 88,23	



Vieira COSTA CONSTRUTORA
 CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacir, 102, Quitériaópolis - Ce/ Whats: 88-9619-828

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,0190000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 122,97	R\$ 122,97
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	R\$ 0,00	R\$ 80,22	R\$ 80,22	R\$ 0,00	R\$ 46,38	R\$ 46,38
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48100000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 24,97	R\$ 9,98	R\$ 34,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 26,95	R\$ 18,30	R\$ 45,24
VALOR: R\$ 399,04										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 97,71										
VALOR COM BDI: R\$ 496,75										
QUANTIDADE (M3): 1,61										
94968	CONCRETO MÓRMO PARA CASTRO, TRAÇO 1:4,33:5 (EM BOSSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2023	SINAPI	M3		R\$ 46,67	R\$ 288,19	R\$ 334,86	R\$ 2.477,24	R\$ 15.297,13	R\$ 17.774,37
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,71
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 4,02	R\$ 0,00	R\$ 2,75	R\$ 2,75
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R\$ 0,00	R\$ 106,71	R\$ 106,71	R\$ 0,00	R\$ 88,84	R\$ 88,83
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 123,80	R\$ 123,80
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R\$ 0,00	R\$ 80,22	R\$ 80,22	R\$ 0,00	R\$ 46,70	R\$ 46,69
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 22,45	R\$ 8,97	R\$ 31,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 24,22	R\$ 16,45	R\$ 40,66
VALOR: R\$ 394,86										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 96,51										
VALOR COM BDI: R\$ 491,37										
QUANTIDADE (M3): 53,08										
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	SINAPI	UN		R\$ 7,22	R\$ 11,87	R\$ 19,09	R\$ 217,09	R\$ 356,81	R\$ 573,85
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 0,48
12010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 7,59	R\$ 7,59
8247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 3,04	R\$ 1,90	R\$ 4,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 4,19	R\$ 1,90	R\$ 6,09
VALOR: R\$ 19,09										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 5,50										
VALOR COM BDI: R\$ 24,59										
QUANTIDADE (UN): 30,06										



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiliterlanópolis - Ce/ Whats: 88-96123-6226

95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,79	R\$ 10,85	R\$ 15,58	R\$ 24,88	R\$ 57,07	R\$ 81,95
00012016	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,36	R\$ 8,36	R\$ 0,00	R\$ 8,36	R\$ 8,36
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15700000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 1,99	R\$ 1,24	R\$ 3,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15700000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 2,75	R\$ 1,24	R\$ 3,99
VALOR:										R\$ 11,52
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 4,49
VALOR COM BDI:										R\$ 20,07
QUANTIDADE (UN):										5,26
98977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M		R\$ 1,00	R\$ 40,44	R\$ 41,44	R\$ 3,90	R\$ 157,72	R\$ 161,62
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 38,02	R\$ 38,02	R\$ 0,00	R\$ 39,92	R\$ 39,92
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 0,42	R\$ 0,26	R\$ 0,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 0,58	R\$ 0,26	R\$ 0,84
VALOR:										R\$ 41,44
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 11,94
VALOR COM BDI:										R\$ 53,38
QUANTIDADE (M):										3,90
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI		R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 66,45	R\$ 66,44
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
VALOR:										R\$ 0,78
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 0,22
VALOR COM BDI:										R\$ 1,00
QUANTIDADE (CHI):										85,18
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHIP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHIP		R\$ 0,00	R\$ 8,11	R\$ 8,11	R\$ 0,00	R\$ 27,09	R\$ 27,09
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quitériaópolis - Ce / Whats: 88-96129426
CONSTRUTORA

91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,53	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 6,53	R\$ 6,53
VALOR:										R\$ 8,11
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 2,34
VALOR COM BDI:										R\$ 10,45
QUANTIDADE (IMP):										3,34
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 56,65	R\$ 56,65
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 0,00	R\$ 9.693,69	R\$ 9.693,69	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,62
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 0,00	R\$ 395,19	R\$ 395,19	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02
VALOR:										R\$ 0,64
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 0,18
VALOR COM BDI:										R\$ 0,82
QUANTIDADE (IMP):										88,51
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 12,39	R\$ 12,39
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 9.693,69	R\$ 9.693,69	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
VALOR:										R\$ 0,14
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 0,04
VALOR COM BDI:										R\$ 0,18
QUANTIDADE (IMP):										88,51
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 2,67
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 0,00	R\$ 9.693,69	R\$ 9.693,69	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,77
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 0,00	R\$ 395,19	R\$ 395,19	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
VALOR:										R\$ 0,80
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 0,23



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA


CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Meacr, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88.96129-8226

								VALOR COM BDI:	RS 1,03		
								QUANTIDADE (H):	3,94		
81282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (24 X 1") - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H			RS 0,00	RS 6,53	RS 6,53	RS 0,00	RS 21,81	RS 21,81
0004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000		RS 0,00	RS 4,51	RS 4,51	RS 0,00	RS 6,54	RS 6,54
								VALOR:	RS 6,53		
								FRAÇÃO DE 100%:	RS 0,00		
								VALOR BDI (28,82%):	RS 1,88		
								VALOR COM BDI:	RS 8,41		
								QUANTIDADE (H):	3,94		
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 18,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG			RS 6,16	RS 6,90	RS 7,08	RS 425,83	RS 18.417,03	RS 18.842,85
0000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000		RS 0,00	RS 6,18	RS 6,18	RS 0,00	RS 6,86	RS 6,85
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000		RS 12,31	RS 7,93	RS 20,24	RS 0,02	RS 0,01	RS 0,02
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000		RS 17,06	RS 7,93	RS 24,99	RS 0,15	RS 0,07	RS 0,21
								VALOR:	RS 7,08		
								FRAÇÃO DE 100%:	RS 0,00		
								VALOR BDI (28,82%):	RS 2,04		
								VALOR COM BDI:	RS 9,12		
								QUANTIDADE (KG):	2.661,42		
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG			RS 0,08	RS 5,98	RS 6,06	RS 109,55	RS 8.189,13	RS 8.298,69
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000		RS 0,00	RS 5,36	RS 5,36	RS 0,00	RS 5,95	RS 5,94
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000		RS 12,31	RS 7,93	RS 20,24	RS 0,01	RS 0,01	RS 0,01
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00480000		RS 17,06	RS 7,93	RS 24,99	RS 0,08	RS 0,04	RS 0,11
								VALOR:	RS 6,06		
								FRAÇÃO DE 100%:	RS 0,00		
								VALOR BDI (28,82%):	RS 1,75		
								VALOR COM BDI:	RS 7,81		
								QUANTIDADE (KG):	1.988,42		
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG			RS 0,04	RS 5,96	RS 6,00	RS 8,79	RS 1.310,19	RS 1.318,92
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000		RS 0,00	RS 5,36	RS 5,36	RS 0,00	RS 5,95	RS 5,94
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000		RS 17,06	RS 7,93	RS 24,99	RS 0,04	RS 0,02	RS 0,06
								VALOR:	RS 6,00		
								FRAÇÃO DE 100%:	RS 0,00		
								VALOR BDI (28,82%):	RS 1,73		
								VALOR COM BDI:	RS 7,73		
								QUANTIDADE (KG):	219,82		
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG			RS 0,58	RS 7,26	RS 7,84	RS 201,16	RS 2.517,91	RS 2.719,07



Vieira COSTA CONSTRUTORA
 CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacr, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-96129-8726

00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	K6	1,07000000	R\$ 0,00	R\$ 6,52	R\$ 6,52	R\$ 0,00	R\$ 6,98	R\$ 6,97
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R\$ 12,31	R\$ 7,93	R\$ 20,24	R\$ 0,06	R\$ 0,04	R\$ 0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R\$ 17,06	R\$ 7,93	R\$ 24,99	R\$ 0,53	R\$ 0,25	R\$ 0,77
VALOR: R\$ 7,84										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 2,28										
VALOR COM BDI: R\$ 10,10										
QUANTIDADE (M3): 346,82										
82802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 8,30	R\$ 7,43	R\$ 7,73	R\$ 469,04	R\$ 11.616,65	R\$ 12.085,70
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 0,00	R\$ 6,56	R\$ 6,56	R\$ 0,00	R\$ 7,28	R\$ 7,28
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R\$ 12,31	R\$ 7,93	R\$ 20,24	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R\$ 17,06	R\$ 7,93	R\$ 24,99	R\$ 0,28	R\$ 0,13	R\$ 0,40
VALOR: R\$ 7,73										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 2,23										
VALOR COM BDI: R\$ 9,96										
QUANTIDADE (M3): 1.568,48										
82799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 1,77	R\$ 7,11	R\$ 8,88	R\$ 1.556,56	R\$ 6.252,60	R\$ 7.809,16
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 0,00	R\$ 5,85	R\$ 5,85	R\$ 0,00	R\$ 6,26	R\$ 6,25
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 12,31	R\$ 7,93	R\$ 20,24	R\$ 0,19	R\$ 0,12	R\$ 0,30
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R\$ 17,06	R\$ 7,93	R\$ 24,99	R\$ 1,59	R\$ 0,74	R\$ 2,33
VALOR: R\$ 8,88										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 2,56										
VALOR COM BDI: R\$ 11,44										
QUANTIDADE (M3): 879,41										
82800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 1,10	R\$ 6,79	R\$ 7,89	R\$ 2.202,16	R\$ 13.595,31	R\$ 15.798,46
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 0,00	R\$ 5,85	R\$ 5,85	R\$ 0,00	R\$ 6,26	R\$ 6,25
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 12,31	R\$ 7,93	R\$ 20,24	R\$ 0,12	R\$ 0,08	R\$ 0,19
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	R\$ 17,06	R\$ 7,93	R\$ 24,99	R\$ 0,99	R\$ 0,46	R\$ 1,45
VALOR: R\$ 7,89										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 2,27										
VALOR COM BDI: R\$ 10,16										
QUANTIDADE (M3): 2.081,96										
88800	CUBA DE EMBRUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 50 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 9,89	R\$ 136,66	R\$ 146,35	R\$ 135,66	R\$ 1.913,24	R\$ 2.048,90



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Meacir, 102, Quiltezanópolis - Ce/ Whats: 88.96124226

00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	UN	1,0000000	R\$ 0,00	R\$ 121,61	R\$ 121,61	R\$ 0,00	R\$ 121,61	R\$ 121,61
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R\$ 0,00	R\$ 33,97	R\$ 33,97	R\$ 0,00	R\$ 10,10	R\$ 10,10
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	R\$ 16,68	R\$ 7,98	R\$ 24,61	R\$ 7,98	R\$ 3,79	R\$ 11,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 1,75	R\$ 1,17	R\$ 2,90
VALOR:										R\$ 146,00
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 42,18
VALOR COM BDI:										R\$ 188,53
QUANTIDADE (UN):										14,00
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 29,46	R\$ 0,00	R\$ 29,46
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16
VALOR:										R\$ 0,16
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 0,05
VALOR COM BDI:										R\$ 0,21
QUANTIDADE (H):										184,15
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 187,61	R\$ 0,00	R\$ 187,61
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,20
VALOR:										R\$ 0,20
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 0,06
VALOR COM BDI:										R\$ 0,26
QUANTIDADE (H):										998,09
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 12,10	R\$ 0,00	R\$ 12,10
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 11,49	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,15
VALOR:										R\$ 0,15
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 0,04
VALOR COM BDI:										R\$ 0,19
QUANTIDADE (H):										80,66
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 205,25	R\$ 0,00	R\$ 205,25
00003578	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,84	R\$ 0,00	R\$ 16,84	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22
VALOR:										R\$ 0,22
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 0,06
VALOR COM BDI:										R\$ 0,28
QUANTIDADE (H):										923,87



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quitériaópolis - Ce / Whats: 88-96129-876

95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 466,34	R\$ 0,00	R\$ 466,34
0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,52
VALOR: R\$ 0,52										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 0,15										
VALOR COM BDI: R\$ 0,67										
QUANTIDADE (H): 886,80										
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 150,36	R\$ 0,00	R\$ 150,36
0000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,25
VALOR: R\$ 0,25										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 0,07										
VALOR COM BDI: R\$ 0,32										
QUANTIDADE (H): 601,44										
95319	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 1,09
0000251	AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16
VALOR: R\$ 0,16										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 0,05										
VALOR COM BDI: R\$ 0,21										
QUANTIDADE (H): 6,44										
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEIISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 432,59	R\$ 0,00	R\$ 432,59
00004760	AZULEIISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,28
VALOR: R\$ 0,28										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 0,08										
VALOR COM BDI: R\$ 0,36										
QUANTIDADE (H): 1.544,74										
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 38,99	R\$ 0,00	R\$ 38,99
004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22
VALOR: R\$ 0,22										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 0,06										
VALOR COM BDI: R\$ 0,28										
QUANTIDADE (H): 176,94										
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 97,34	R\$ 0,00	R\$ 97,34




Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88.96129.6226

00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 15,96	R\$ 0,00	R\$ 15,96	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
VALOR: R\$ 0,27										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 0,00										
VALOR COM BDI: R\$ 0,27										
QUANTIDADE (H): 36										
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 834,17	R\$ 0,00	R\$ 834,17
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22
VALOR: R\$ 0,22										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 0,00										
VALOR COM BDI: R\$ 0,22										
QUANTIDADE (H): 3.791,69										
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 746,36	R\$ 0,00	R\$ 746,36
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,72
VALOR: R\$ 0,72										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 0,21										
VALOR COM BDI: R\$ 0,93										
QUANTIDADE (H): 1.096,61										
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 318,70	R\$ 0,00	R\$ 318,70
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,34
VALOR: R\$ 0,34										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 0,10										
VALOR COM BDI: R\$ 0,44										
QUANTIDADE (H): 937,36										
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES		R\$ 210,58	R\$ 0,00	R\$ 210,58	R\$ 421,16	R\$ 0,00	R\$ 421,16
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01271000	R\$ 16.568,57	R\$ 0,00	R\$ 16.568,57	R\$ 210,59	R\$ 0,00	R\$ 210,58
VALOR: R\$ 210,58										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 60,00										
VALOR COM BDI: R\$ 271,27										
QUANTIDADE (MES): 2,00										
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSOIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 134,43	R\$ 0,00	R\$ 134,43
00012872	GESSOIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-9619-9276
 CONSTRUTORA

								VALOR:	R\$ 0,22	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,00	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,22	
								QUANTIDADE (M):	520,12	
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 142,59	R\$ 0,00	R\$ 142,59
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,40
								VALOR:	R\$ 0,40	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,12	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,52	
								QUANTIDADE (M):	356,32	
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,06
								VALOR:	R\$ 0,06	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,02	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,08	
								QUANTIDADE (M):	22,37	
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 42,14	R\$ 0,00	R\$ 42,14
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 16,41	R\$ 0,00	R\$ 16,41	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,27
								VALOR:	R\$ 0,27	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,08	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,35	
								QUANTIDADE (M):	156,00	
100286	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 4,10	R\$ 0,00	R\$ 4,10
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,03184000	R\$ 16,58	R\$ 0,00	R\$ 16,58	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,52
								VALOR:	R\$ 0,52	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,15	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,67	
								QUANTIDADE (M):	7,88	
95423	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES		R\$ 98,57	R\$ 0,00	R\$ 98,57	R\$ 591,42	R\$ 0,00	R\$ 591,42
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01826000	R\$ 5.398,50	R\$ 0,00	R\$ 5.398,50	R\$ 98,58	R\$ 0,00	R\$ 98,57
								VALOR:	R\$ 98,57	



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-96123-0226

								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 28,41	
								VALOR COM BDI:	R\$ 126,98	
								QUANTIDADE (MES):	6,00	
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 82,41	R\$ 0,00	R\$ 82,41
0004497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,24	R\$ 0,00	R\$ 15,24	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20
								VALOR:	R\$ 0,20	R\$ 0,20
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,06	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,26	
								QUANTIDADE (H):	412,05	
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 16,09	R\$ 0,00	R\$ 16,09
0002020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 24,59	R\$ 0,00	R\$ 24,59	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,14
								VALOR:	R\$ 0,14	R\$ 0,14
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,04	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,18	
								QUANTIDADE (H):	114,94	
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 5,76	R\$ 0,00	R\$ 5,76
0004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 23,66	R\$ 0,00	R\$ 23,66	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,13
								VALOR:	R\$ 0,13	R\$ 0,13
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,04	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,17	
								QUANTIDADE (H):	44,92	
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16
0004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 26,53	R\$ 0,00	R\$ 26,53	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50
								VALOR:	R\$ 0,50	R\$ 0,50
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,14	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,64	
								QUANTIDADE (H):		
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 182,16	R\$ 0,00	R\$ 182,16
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 16,71	R\$ 0,00	R\$ 16,71	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,15
								VALOR:	R\$ 0,15	R\$ 0,15
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quitériaópolis - Ce / Whats: 88.9619.428
CONSTRUTORA

								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,04	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,19	
								QUANTIDADE (H):	1.214,48	
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 5,94	R\$ 0,00	R\$ 5,94
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 21,65	R\$ 0,00	R\$ 21,65	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,28
								VALOR:	R\$ 0,28	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,08	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,96	
								QUANTIDADE (H):	21,22	
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 5,22
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 16,71	R\$ 0,00	R\$ 16,71	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31
								VALOR:	R\$ 0,31	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,09	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,40	
								QUANTIDADE (H):	14,85	
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 1,73
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 30,46	R\$ 0,00	R\$ 30,46	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,57
								VALOR:	R\$ 0,57	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,16	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,73	
								QUANTIDADE (H):	9,04	
95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 12,31	R\$ 0,00	R\$ 12,31
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 31,62	R\$ 0,00	R\$ 31,62	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,30
								VALOR:	R\$ 0,30	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,09	
								VALOR COM BDI:	R\$ 0,39	
								QUANTIDADE (H):	41,04	
95380	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 114,15	R\$ 0,00	R\$ 114,15
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 21,24	R\$ 0,00	R\$ 21,24	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28
								VALOR:	R\$ 0,28	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,08	



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA


CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quitériaópolis - Ce / Whats: 88.961254226

								VALOR COM BDI:	RS 0,36	
								QUANTIDADE (H):	407,67	
95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		RS 0,20	RS 0,00	RS 0,20	RS 8,21	RS 0,00	RS 8,21
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	RS 21,42	RS 0,00	RS 21,42	RS 0,20	RS 0,00	RS 0,20
								VALOR:	RS 8,21	
								FRAÇÃO DE 100%:	RS 0,00	
								VALOR BDI (28,82%):	RS 0,00	
								VALOR COM BDI:	RS 0,20	
								QUANTIDADE (H):	41,04	
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		RS 0,40	RS 0,00	RS 0,40	RS 2.347,47	RS 0,00	RS 2.347,47
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	RS 16,78	RS 0,00	RS 16,78	RS 0,41	RS 0,00	RS 0,40
								VALOR:	RS 0,40	
								FRAÇÃO DE 100%:	RS 0,00	
								VALOR BDI (28,82%):	RS 0,12	
								VALOR COM BDI:	RS 0,52	
								QUANTIDADE (H):	5.868,68	
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		RS 0,28	RS 0,00	RS 0,28	RS 452,47	RS 0,00	RS 452,47
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	RS 16,78	RS 0,00	RS 16,78	RS 0,29	RS 0,00	RS 0,28
								VALOR:	RS 0,28	
								FRAÇÃO DE 100%:	RS 0,00	
								VALOR BDI (28,82%):	RS 0,08	
								VALOR COM BDI:	RS 0,36	
								QUANTIDADE (H):	1.635,96	
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		RS 0,27	RS 0,00	RS 0,27	RS 1.980,72	RS 0,00	RS 1.980,72
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	RS 11,23	RS 0,00	RS 11,23	RS 0,27	RS 0,00	RS 0,27
								VALOR:	RS 0,27	
								FRAÇÃO DE 100%:	RS 0,00	
								VALOR BDI (28,82%):	RS 0,08	
								VALOR COM BDI:	RS 0,35	
								QUANTIDADE (H):	7.336,01	
100536	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES		RS 68,42	RS 0,00	RS 68,42	RS 136,84	RS 0,00	RS 136,84
00040946	TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01549000	RS 4.417,65	RS 0,00	RS 4.417,65	RS 68,43	RS 0,00	RS 68,42
								VALOR:	RS 68,42	
								FRAÇÃO DE 100%:	RS 0,00	
								VALOR BDI (28,82%):	RS 19,72	
								VALOR COM BDI:	RS 88,14	
								QUANTIDADE (MES):	2,00	



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacr, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-96128-476
CONSTRUTORA

95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 19,68	R\$ 0,00	R\$ 19,68
012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,58	R\$ 0,00	R\$ 16,58	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22
VALOR: R\$ 0,22										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 0,00										
VALOR COM BDI: R\$ 0,22										
QUANTIDADE (H): 89,48										
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 1,76
0004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 21,24	R\$ 0,00	R\$ 21,24	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,28
VALOR: R\$ 0,28										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 0,00										
VALOR COM BDI: R\$ 0,28										
QUANTIDADE (H): 6,28										
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 3,58	R\$ 0,00	R\$ 3,58
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 12,76	R\$ 0,00	R\$ 12,76	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,21
VALOR: R\$ 0,21										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 0,00										
VALOR COM BDI: R\$ 0,21										
QUANTIDADE (H): 17,89										
91922	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 88/2023	SINAPI	UN		R\$ 11,01	R\$ 10,98	R\$ 21,99	R\$ 22,02	R\$ 21,96	R\$ 43,98
0004008	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,21	R\$ 5,21	R\$ 0,00	R\$ 5,21	R\$ 5,21
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 4,62	R\$ 2,89	R\$ 7,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36900000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 6,39	R\$ 2,89	R\$ 9,27
VALOR: R\$ 21,99										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 6,39										
VALOR COM BDI: R\$ 28,38										
QUANTIDADE (UN): 2,00										
91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE. 88/2023	SINAPI	UN		R\$ 8,21	R\$ 6,37	R\$ 14,58	R\$ 107,14	R\$ 83,13	R\$ 190,27
00001870	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,07	R\$ 2,07	R\$ 0,00	R\$ 2,07	R\$ 2,07
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27200000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 3,45	R\$ 2,15	R\$ 5,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27200000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 4,76	R\$ 2,15	R\$ 6,91
VALOR: R\$ 14,58										




Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88.96129-0226

										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 4,20
										VALOR COM BDI:	R\$ 18,78
										QUANTIDADE (UN):	15,05
91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/8"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,21	R\$ 5,95	R\$ 11,56	R\$ 174,50	R\$ 150,34	R\$ 52,44	
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,09	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 2,09	R\$ 2,09	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20600000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 2,61	R\$ 1,63	R\$ 4,24	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20600000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 3,61	R\$ 1,63	R\$ 5,23	
										VALOR:	R\$ 11,56
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 3,33
										VALOR COM BDI:	R\$ 14,89
										QUANTIDADE (UN):	28,10
91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN		R\$ 11,01	R\$ 9,94	R\$ 20,95	R\$ 22,02	R\$ 18,68	R\$ 40,70	
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,57	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 3,57	R\$ 3,57	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 4,62	R\$ 2,89	R\$ 7,51	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 6,39	R\$ 2,89	R\$ 9,27	
										VALOR:	R\$ 20,95
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 5,98
										VALOR COM BDI:	R\$ 26,21
										QUANTIDADE (UN):	2,00
88748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,88	R\$ 90,15	R\$ 35,83	R\$ 7,67	R\$ 40,71	R\$ 48,37	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,28	R\$ 3,28	R\$ 0,00	R\$ 6,56	R\$ 6,56	
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 18,86	R\$ 18,86	R\$ 0,00	R\$ 18,86	R\$ 18,86	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 0,00	R\$ 16,94	R\$ 16,94	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,94	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 12,40	R\$ 7,24	R\$ 19,64	R\$ 2,39	R\$ 1,39	R\$ 3,78	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 3,30	R\$ 1,39	R\$ 4,69	
										VALOR:	R\$ 35,83
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 10,33
										VALOR COM BDI:	R\$ 46,16
										QUANTIDADE (UN):	1,95



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-9619-8276
 CONSTRUTORA

101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 4,07	R\$ 15,61	R\$ 19,68	R\$ 81,24	R\$ 311,57	R\$ 392,81
02386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,30	R\$ 12,30	R\$ 0,00	R\$ 12,30	R\$ 12,30
0001574	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13520000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 1,71	R\$ 1,07	R\$ 2,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13520000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 2,37	R\$ 1,07	R\$ 3,43
VALOR: R\$ 19,68										
FRACÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 5,67										
VALOR COM BDI: R\$ 25,35										
QUANTIDADE (UN): 19,96										
99675	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN		R\$ 17,12	R\$ 52,92	R\$ 70,04	R\$ 34,24	R\$ 105,84	R\$ 140,08
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 39,76	R\$ 39,76	R\$ 0,00	R\$ 39,76	R\$ 39,76
0001575	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,39	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 4,17	R\$ 4,17
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 7,19	R\$ 4,50	R\$ 11,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 9,93	R\$ 4,50	R\$ 14,43
VALOR: R\$ 70,04										
FRACÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 20,18										
VALOR COM BDI: R\$ 90,23										
QUANTIDADE (UN): 2,00										
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,30	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 18.140,68	R\$ 8.209,95	R\$ 26.350,63
00097370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00097372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
097373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
097371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78
95832	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,72
VALOR: R\$ 25,42										
FRACÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 7,38										
VALOR COM BDI: R\$ 32,79										



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com


Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88.98124026

										QUANTIDADE (M):	1,096,61
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	SINAPI	M		R\$ 3,79	R\$ 3,62	R\$ 7,35	R\$ 2,95	R\$ 2,86	R\$ 5,81	
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 0,00	R\$ 1,63	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 1,65	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 1,57	R\$ 0,98	R\$ 2,55	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 2,17	R\$ 0,98	R\$ 3,15	
										VALOR:	R\$ 7,35
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 2,12
										VALOR COM BDI:	R\$ 9,47
										QUANTIDADE (M):	0,79
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 3,16	R\$ 4,41	R\$ 7,57	R\$ 176,26	R\$ 245,99	R\$ 422,25	
00002673	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 0,00	R\$ 2,71	R\$ 2,71	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 2,75	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 1,39	R\$ 0,83	R\$ 2,21	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 1,84	R\$ 0,83	R\$ 2,66	
										VALOR:	R\$ 7,57
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 2,18
										VALOR COM BDI:	R\$ 9,75
										QUANTIDADE (M):	85,78
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 4,91	R\$ 5,39	R\$ 10,24	R\$ 433,99	R\$ 471,12	R\$ 905,11	
00002673	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 0,00	R\$ 2,71	R\$ 2,71	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 2,75	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 2,07	R\$ 1,29	R\$ 3,35	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 2,85	R\$ 1,29	R\$ 4,14	
										VALOR:	R\$ 10,24
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 2,95
										VALOR COM BDI:	R\$ 13,19
										QUANTIDADE (M):	88,99
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	M		R\$ 3,58	R\$ 5,91	R\$ 8,89	R\$ 787,27	R\$ 1.182,53	R\$ 1.979,80	
00002674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 0,00	R\$ 3,37	R\$ 3,37	R\$ 0,00	R\$ 3,43	R\$ 3,42	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 1,51	R\$ 0,94	R\$ 2,45	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 2,08	R\$ 0,94	R\$ 3,02	
										VALOR:	R\$ 8,89
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 2,54



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-96128-8276
CONSTRUTORA

								VALOR COM BDI:	R\$ 11,45	
								QUANTIDADE (M):	222,70	
8771	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 5,33	R\$ 6,22	R\$ 11,55	R\$ 0,85	R\$ 1,00	R\$ 1,85
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 0,00	R\$ 3,37	R\$ 3,37	R\$ 0,00	R\$ 3,43	R\$ 3,42
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 2,24	R\$ 1,40	R\$ 3,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 3,10	R\$ 1,40	R\$ 4,49
								VALOR:	R\$ 11,55	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28,82%):	R\$ 3,33	
								VALOR COM BDI:	R\$ 14,88	
								QUANTIDADE (M):	0,16	
91873	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 6,69	R\$ 10,57	R\$ 17,17	R\$ 79,86	R\$ 127,98	R\$ 207,76
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 7,12	R\$ 7,11
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 2,77	R\$ 1,73	R\$ 4,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 3,83	R\$ 1,73	R\$ 5,56
								VALOR:	R\$ 17,17	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28,82%):	R\$ 4,95	
								VALOR COM BDI:	R\$ 22,12	
								QUANTIDADE (M):	12,10	
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2022	SINAPI	M2		R\$ 23,47	R\$ 26,98	R\$ 50,45	R\$ 23,70	R\$ 27,25	R\$ 50,95
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = 4,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	R\$ 0,00	R\$ 12,16	R\$ 12,16	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 1,68
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 11,67	R\$ 5,38	R\$ 17,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	R\$ 11,50	R\$ 7,82	R\$ 19,32	R\$ 7,82	R\$ 5,30	R\$ 13,11
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,09140000	R\$ 127,68	R\$ 465,42	R\$ 593,10	R\$ 4,01	R\$ 14,61	R\$ 18,62
								VALOR:	R\$ 50,45	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28,82%):	R\$ 14,54	
								VALOR COM BDI:	R\$ 64,99	
								QUANTIDADE (M2):	1,01	
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2		R\$ 12,06	R\$ 20,35	R\$ 32,41	R\$ 7.413,89	R\$ 12.510,17	R\$ 19.924,05



Vieira COSTA CONSTRUTORA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacir, 102, Quilatanópolis - Ce / Whats: 88.96128.4226

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 7,39	R\$ 3,41	R\$ 10,79
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15800000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 1,82	R\$ 1,23	R\$ 3,05
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 75,87	R\$ 418,08	R\$ 499,95	R\$ 2,85	R\$ 15,72	R\$ 18,57
VALOR:-										R\$ 57,20
FRAÇÃO DE 100%:-										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):-										R\$ 9,84
VALOR COM BDI:-										R\$ 41,75
QUANTIDADE (M2):-										614,75
87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2		R\$ 15,24	R\$ 21,96	R\$ 37,20	R\$ 6.819,75	R\$ 9.826,88	R\$ 16.646,63
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58000000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 9,96	R\$ 4,60	R\$ 14,56
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21100000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 2,43	R\$ 1,65	R\$ 4,07
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 75,87	R\$ 418,08	R\$ 499,95	R\$ 2,85	R\$ 15,72	R\$ 18,57
VALOR:-										R\$ 37,20
FRAÇÃO DE 100%:-										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):-										R\$ 10,72
VALOR COM BDI:-										R\$ 47,92
QUANTIDADE (M2):-										447,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 16.047,80	R\$ 6.786,48	R\$ 22.834,09
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
0002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34
VALOR:-										R\$ 24,96
FRAÇÃO DE 100%:-										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):-										R\$ 7,02
VALOR COM BDI:-										R\$ 31,98



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-9619-4276
CONSTRUTORA

								QUANTIDADE (R):			937,96
06884	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2014	SINAPI	UN		R\$ 3,15	R\$ 6,15	R\$ 9,30	R\$ 8,22	R\$ 16,05	R\$ 24,27	
06141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,61	R\$ 4,61	R\$ 0,00	R\$ 4,61	R\$ 4,61	
0003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 0,00	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 2,61	R\$ 1,10	R\$ 3,71	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 0,55	R\$ 0,38	R\$ 0,92	
								VALOR:	R\$ 9,30		
								FRACAO DE 100%:	R\$ 0,00		
								VALOR BDI (28,82%):	R\$ 2,68		
								VALOR COM BDI:	R\$ 11,98		
								QUANTIDADE (UN):	2,61		
5652	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI		R\$ 21,99	R\$ 50,94	R\$ 72,87	R\$ 57,90	R\$ 134,48	R\$ 192,98	
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,99	R\$ 6,74	R\$ 28,67	R\$ 21,99	R\$ 6,74	R\$ 28,67	
5627	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 34,96	R\$ 34,96	R\$ 0,00	R\$ 34,96	R\$ 34,96	
5628	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,24	R\$ 9,24	R\$ 0,00	R\$ 9,24	R\$ 9,24	
								VALOR:	R\$ 72,87		
								FRACAO DE 100%:	R\$ 0,00		
								VALOR BDI (28,82%):	R\$ 21,00		
								VALOR COM BDI:	R\$ 93,87		
								QUANTIDADE (CHI):	2,64		
5681	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP		R\$ 21,99	R\$ 144,82	R\$ 166,75	R\$ 52,85	R\$ 348,81	R\$ 401,87	
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,99	R\$ 6,74	R\$ 28,67	R\$ 21,99	R\$ 6,74	R\$ 28,67	
5627	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 34,96	R\$ 34,96	R\$ 0,00	R\$ 34,96	R\$ 34,96	
5628	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9,24	R\$ 9,24	R\$ 0,00	R\$ 9,24	R\$ 9,24	
5629	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENCAO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 43,70	R\$ 43,70	R\$ 0,00	R\$ 43,70	R\$ 43,70	
5630	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 50,18	R\$ 50,18	R\$ 0,00	R\$ 50,18	R\$ 50,18	
								VALOR:	R\$ 166,75		
								FRACAO DE 100%:	R\$ 0,00		
								VALOR BDI (28,82%):	R\$ 48,06		
								VALOR COM BDI:	R\$ 214,81		
								QUANTIDADE (CHP):	2,41		




**Vieira
COSTA**

CONSTRUTORA


CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-99129-8226

5627	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 34,96	R\$ 34,96	R\$ 0,00	R\$ 176,55	R\$ 176,55	
00010685	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00005600	R\$ 0,00	R\$ 624.418,50	R\$ 624.418,50	R\$ 0,00	R\$ 34,97	R\$ 34,96	
										VALOR:	R\$ 34,96
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 10,00
										VALOR COM BDI:	R\$ 45,04
										QUANTIDADE (H):	5,05
5628	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 9,24	R\$ 9,24	R\$ 0,00	R\$ 46,66	R\$ 46,66	
00010685	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 624.418,50	R\$ 624.418,50	R\$ 0,00	R\$ 9,24	R\$ 9,24	
										VALOR:	R\$ 9,24
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 2,66
										VALOR COM BDI:	R\$ 11,90
										QUANTIDADE (H):	5,05
5629	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 43,70	R\$ 43,70	R\$ 0,00	R\$ 105,32	R\$ 105,32	
00010685	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 624.418,50	R\$ 624.418,50	R\$ 0,00	R\$ 43,71	R\$ 43,70	
										VALOR:	R\$ 43,70
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 12,59
										VALOR COM BDI:	R\$ 56,29
										QUANTIDADE (H):	2,41
5630	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 50,18	R\$ 50,18	R\$ 0,00	R\$ 120,93	R\$ 120,93	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,77000000	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 50,19	R\$ 50,18	
										VALOR:	R\$ 50,18
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 14,46
										VALOR COM BDI:	R\$ 64,64
										QUANTIDADE (H):	2,41
88908	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI		R\$ 21,94	R\$ 55,91	R\$ 77,85	R\$ 64,06	R\$ 163,26	R\$ 227,11	
88294	OPERADOR DE ESCAVADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,93	R\$ 6,74	R\$ 28,67	R\$ 21,93	R\$ 6,74	R\$ 28,67	
88900	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 38,90	R\$ 38,90	R\$ 0,00	R\$ 38,90	R\$ 38,90	
88902	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,28	R\$ 10,28	R\$ 0,00	R\$ 10,28	R\$ 10,28	



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacir, 102, Quiterlanópolis - Ce / Whats: 88-961284226
 CONSTRUTORA

										VALOR:	R\$ 77,85
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 22,44
										VALOR COM BDI:	R\$ 100,29
										QUANTIDADE (CHP):	2,92
88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP		R\$ 21,99	R\$ 174,57	R\$ 196,56	R\$ 238,65	R\$ 2.066,91	R\$ 2.924,56	
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,99	R\$ 6,74	R\$ 28,67	R\$ 21,99	R\$ 6,74	R\$ 28,67	
88900	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 38,90	R\$ 38,90	R\$ 0,00	R\$ 38,90	R\$ 38,90	
88902	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 10,28	R\$ 10,28	R\$ 0,00	R\$ 10,28	R\$ 10,28	
88903	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 48,62	R\$ 48,62	R\$ 0,00	R\$ 48,62	R\$ 48,62	
88904	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 70,03	R\$ 70,03	R\$ 0,00	R\$ 70,03	R\$ 70,03	
										VALOR:	R\$ 196,50
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 56,49
										VALOR COM BDI:	R\$ 253,13
										QUANTIDADE (CHP):	11,84
88900	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 38,90	R\$ 38,90	R\$ 0,00	R\$ 575,78	R\$ 575,78	
00014525	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	SINAPI	UN	0,00005600	R\$ 0,00	R\$ 694.665,58	R\$ 694.665,58	R\$ 0,00	R\$ 38,90	R\$ 38,90	
										VALOR:	R\$ 38,90
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 11,21
										VALOR COM BDI:	R\$ 50,11
										QUANTIDADE (HP):	14,75
88902	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 10,28	R\$ 10,28	R\$ 0,00	R\$ 151,63	R\$ 151,63	
4525	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 694.665,58	R\$ 694.665,58	R\$ 0,00	R\$ 10,28	R\$ 10,28	
										VALOR:	R\$ 30,28
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%):	R\$ 2,86
										VALOR COM BDI:	R\$ 33,24
										QUANTIDADE (HP):	14,75
88903	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 48,62	R\$ 48,62	R\$ 0,00	R\$ 575,66	R\$ 575,66	



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA


CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-96123-8226

00014525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 0,00	R\$ 694.665,58	R\$ 694.665,58	R\$ 0,00	R\$ 48,63	R\$ 48,62
									VALOR:	R\$ 48,62
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28.82%):	R\$ 14,01
									VALOR COM BDI:	R\$ 62,63
									QUANTIDADE (M):	1
88904	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 70,03	R\$ 70,03	R\$ 0,00	R\$ 829,16	R\$ 829,16
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	15,03000000	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 70,04	R\$ 70,03
									VALOR:	R\$ 70,03
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28.82%):	R\$ 20,18
									VALOR COM BDI:	R\$ 90,21
									QUANTIDADE (M):	11,84
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M. AF_02/2021	SINAPI	MB		R\$ 45,50	R\$ 30,80	R\$ 76,30	R\$ 4.133,22	R\$ 2.806,05	R\$ 6.939,27
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 45,49	R\$ 30,90	R\$ 76,39
									VALOR:	R\$ 76,39
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28.82%):	R\$ 22,02
									VALOR COM BDI:	R\$ 98,41
									QUANTIDADE (M3):	90,84
90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	MB		R\$ 2,17	R\$ 6,75	R\$ 8,52	R\$ 156,89	R\$ 488,15	R\$ 645,06
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03390000	R\$ 21,99	R\$ 50,94	R\$ 72,87	R\$ 0,74	R\$ 1,79	R\$ 2,47
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03120000	R\$ 21,99	R\$ 144,82	R\$ 166,75	R\$ 0,68	R\$ 4,52	R\$ 5,20
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 0,75	R\$ 0,51	R\$ 1,25
									VALOR:	R\$ 8,52
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28.82%):	R\$ 2,57
									VALOR COM BDI:	R\$ 11,09
									QUANTIDADE (M3):	72,84
98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018 PS	SINAPI	UN		R\$ 167,06	R\$ 3.729,66	R\$ 3.896,72	R\$ 394,12	R\$ 7.459,32	R\$ 7.793,44
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,56340000	R\$ 21,52	R\$ 6,82	R\$ 28,34	R\$ 12,12	R\$ 3,84	R\$ 15,96
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12890000	R\$ 21,52	R\$ 7,89	R\$ 29,41	R\$ 2,77	R\$ 1,02	R\$ 3,79



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whatr: 88-9619-4226
CONSTRUTORA

00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	25,96000000	R\$ 0,00	R\$ 18,63	R\$ 18,63	R\$ 0,00	R\$ 483,63	R\$ 483,63
3681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADERITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	10,16400000	R\$ 0,00	R\$ 24,88	R\$ 24,88	R\$ 0,00	R\$ 252,88	R\$ 252,88
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,82910000	R\$ 0,00	R\$ 365,86	R\$ 365,86	R\$ 0,00	R\$ 303,33	R\$ 303,33
00021138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	SINAPI	M	59,40000000	R\$ 0,00	R\$ 6,72	R\$ 6,72	R\$ 0,00	R\$ 399,17	R\$ 399,16
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	1,18110000	R\$ 0,00	R\$ 9,86	R\$ 9,86	R\$ 0,00	R\$ 11,65	R\$ 11,64
00003993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M2	2,64000000	R\$ 0,00	R\$ 87,02	R\$ 87,02	R\$ 0,00	R\$ 229,73	R\$ 229,73
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	89,10000000	R\$ 0,00	R\$ 22,10	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 1.969,11	R\$ 1.969,11
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,64320000	R\$ 12,35	R\$ 7,79	R\$ 20,14	R\$ 32,64	R\$ 20,59	R\$ 53,23
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,02960000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 119,50	R\$ 54,76	R\$ 174,26
									VALOR:	R\$ 3.896,72
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28.82%):	R\$ 1.123,03
									VALOR COM BDI:	R\$ 5.019,75
									QUANTIDADE (UN):	2,00
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLIS, AF_08/2020	SINAPI	M		R\$ 7,80	R\$ 12,58	R\$ 15,18	R\$ 1.702,66	R\$ 8.238,26	R\$ 9.940,89
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 21,52	R\$ 6,82	R\$ 28,34	R\$ 0,65	R\$ 0,20	R\$ 0,85
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 21,52	R\$ 7,89	R\$ 29,41	R\$ 0,15	R\$ 0,06	R\$ 0,20
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	R\$ 0,00	R\$ 8,58	R\$ 8,58	R\$ 0,00	R\$ 11,24	R\$ 11,23
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02300000	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 10,02	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	R\$ 12,35	R\$ 7,79	R\$ 20,14	R\$ 0,26	R\$ 0,16	R\$ 0,42
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 1,55	R\$ 0,71	R\$ 2,25
									VALOR:	R\$ 15,18
									FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28.82%):	R\$ 4,37
									VALOR COM BDI:	R\$ 19,55
									QUANTIDADE (M):	654,87
92288	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	SINAPI	M2		R\$ 29,90	R\$ 115,69	R\$ 145,69	R\$ 11.780,07	R\$ 45.443,09	R\$ 57.223,10
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	R\$ 21,52	R\$ 6,82	R\$ 28,34	R\$ 5,49	R\$ 1,74	R\$ 7,22
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	R\$ 21,52	R\$ 7,89	R\$ 29,41	R\$ 1,36	R\$ 0,50	R\$ 1,85



Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterlanópolis - Ce/ Whats: 88-96129-0226

00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO (RCSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	R\$ 0,00	R\$ 39,48	R\$ 39,48	R\$ 0,00	R\$ 52,75	R\$ 52,74
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	R\$ 0,00	R\$ 8,58	R\$ 8,58	R\$ 0,00	R\$ 19,80	R\$ 19,80
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 10,02	R\$ 0,00	R\$ 2,08	R\$ 2,08
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 27,71	R\$ 27,71
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 12,35	R\$ 7,79	R\$ 20,14	R\$ 3,09	R\$ 1,95	R\$ 5,39
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 20,06	R\$ 9,19	R\$ 29,25
VALOR:-										R\$ 145,68
FRAÇÃO DE 100%:-										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):-										R\$ 41,98
VALOR COM BDI:-										R\$ 187,66
QUANTIDADE (M2):-										392,80
92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_08/2010	SINAPI	M2		R\$ 21,70	R\$ 110,87	R\$ 132,57	R\$ 1.064,69	R\$ 5.439,28	R\$ 6.503,88
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	R\$ 21,52	R\$ 6,82	R\$ 28,34	R\$ 4,82	R\$ 1,53	R\$ 6,34
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	R\$ 21,52	R\$ 7,89	R\$ 29,41	R\$ 1,21	R\$ 0,44	R\$ 1,64
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	R\$ 0,00	R\$ 10,02	R\$ 10,02	R\$ 0,00	R\$ 1,28	R\$ 1,28
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 12,68	R\$ 12,68
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	R\$ 0,00	R\$ 19,65	R\$ 19,65	R\$ 0,00	R\$ 87,40	R\$ 87,40
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R\$ 12,35	R\$ 7,79	R\$ 20,14	R\$ 2,21	R\$ 1,39	R\$ 3,60
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79200000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 13,46	R\$ 6,17	R\$ 19,63
VALOR:-										R\$ 132,57
FRAÇÃO DE 100%:-										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):-										R\$ 38,21
VALOR COM BDI:-										R\$ 170,78
QUANTIDADE (M2):-										48,04
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2		R\$ 63,02	R\$ 70,71	R\$ 133,73	R\$ 18.629,47	R\$ 22.024,75	R\$ 41.654,22
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03900000	R\$ 21,52	R\$ 6,82	R\$ 28,34	R\$ 0,84	R\$ 0,27	R\$ 1,10
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07900000	R\$ 21,52	R\$ 7,89	R\$ 29,41	R\$ 1,70	R\$ 0,62	R\$ 2,32
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 0,00	R\$ 6,13	R\$ 6,13	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01600000	R\$ 0,00	R\$ 11,23	R\$ 11,23	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	R\$ 0,00	R\$ 10,21	R\$ 10,21	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 0,47
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 12,37	R\$ 12,37	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,61200000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 13,84	R\$ 13,83



Vieira

COSTA

CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-98128-626


00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,27800000	R\$ 0,00	R\$ 19,65	R\$ 19,65	R\$ 0,00	R\$ 25,11	R\$ 25,11
8239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08600000	R\$ 12,35	R\$ 7,79	R\$ 20,14	R\$ 13,41	R\$ 8,46	R\$ 21,87
8262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,76900000	R\$ 17,00	R\$ 7,79	R\$ 24,79	R\$ 47,07	R\$ 21,57	R\$ 68,64
									VALOR:	R\$ 199,79
									FRACAO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28,82%):	R\$ 58,54
									VALOR COM BDI:	R\$ 172,27
									QUANTIDADE (M2):	311,08
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	SINAPI	UN		R\$ 22,09	R\$ 112,60	R\$ 134,63	R\$ 1.145,56	R\$ 5.855,20	R\$ 7.000,76
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 100,88	R\$ 100,88	R\$ 0,00	R\$ 100,88	R\$ 100,88
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R\$ 16,25	R\$ 7,79	R\$ 24,04	R\$ 16,28	R\$ 7,81	R\$ 24,08
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 5,76	R\$ 3,91	R\$ 9,67
									VALOR:	R\$ 194,63
									FRACAO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28,82%):	R\$ 58,80
									VALOR COM BDI:	R\$ 179,43
									QUANTIDADE (UN):	52,00
91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	SINAPI	UN		R\$ 16,87	R\$ 66,06	R\$ 82,93	R\$ 5,23	R\$ 20,47	R\$ 25,71
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ 0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	R\$ 16,25	R\$ 7,79	R\$ 24,04	R\$ 12,46	R\$ 5,97	R\$ 18,43
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 4,42	R\$ 3,00	R\$ 7,41
									VALOR:	R\$ 82,93
									FRACAO DE 100%:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (28,82%):	R\$ 23,90
									VALOR COM BDI:	R\$ 106,83
									QUANTIDADE (UN):	0,31
91166	FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2029_PE	SINAPI	M		R\$ 1,19	R\$ 2,27	R\$ 9,40	R\$ 577,72	R\$ 1.180,56	R\$ 1.738,28
0000408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,8* MM	SINAPI	UN	1,33330000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,40000000	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA


CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-98128-6226

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	R\$ 12,40	R\$ 7,24	R\$ 19,64	R\$ 0,16	R\$ 0,09	R\$ 0,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05690000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 0,97	R\$ 0,41	R\$ 1,38
VALOR: R\$ 3,40										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 4,38										
VALOR COM BDI: R\$ 4,38										
QUANTIDADE (M): 511,26										
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_P5	SINAPI	M		R\$ 4,21	R\$ 6,08	R\$ 10,29	R\$ 3.995,92	R\$ 5.770,83	R\$ 9.766,75
00000392	ABRAÇADERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	1,78570000	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 4,21	R\$ 4,21
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R\$ 12,40	R\$ 7,24	R\$ 19,64	R\$ 0,80	R\$ 0,35	R\$ 0,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 3,62	R\$ 1,53	R\$ 5,14
VALOR: R\$ 10,29										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 2,97										
VALOR COM BDI: R\$ 13,26										
QUANTIDADE (M): 948,13										
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_P5	SINAPI	M		R\$ 1,57	R\$ 2,27	R\$ 3,84	R\$ 134,83	R\$ 194,95	R\$ 329,78
00000392	ABRAÇADERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,66670000	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 1,57	R\$ 1,57
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01790000	R\$ 12,40	R\$ 7,24	R\$ 19,64	R\$ 0,22	R\$ 0,13	R\$ 0,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07890000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 1,35	R\$ 0,57	R\$ 1,92
VALOR: R\$ 3,84										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (28,82%): R\$ 1,11										
VALOR COM BDI: R\$ 4,95										
QUANTIDADE (M): 85,88										
88269	GESEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,00	R\$ 7,93	R\$ 24,93	R\$ 8.842,04	R\$ 4.124,55	R\$ 12.966,59
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiraconstaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98128-826
CONSTRUTORA


00057373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
937371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
12872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 16,78
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
VALOR:										R\$ 24,99
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 7,18
VALOR COM BDI:										R\$ 32,11
QUANTIDADE (M3):										520,12
90279	GRAUTE F6K20 MPa; TRAÇO 1:3,0;0,4:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	SINAPI	M3		R\$ 56,41	R\$ 411,57	R\$ 467,98	R\$ 5,66	R\$ 41,16	R\$ 46,80
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,49910000	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,12
88890	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,11380000	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60
00000967	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,63020000	R\$ 0,00	R\$ 108,10	R\$ 108,10	R\$ 0,00	R\$ 68,12	R\$ 68,12
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,12550000	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 12,86	R\$ 12,85
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,15270000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 243,69	R\$ 243,68
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58820000	R\$ 0,00	R\$ 92,62	R\$ 92,62	R\$ 0,00	R\$ 54,48	R\$ 54,47
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60690000	R\$ 16,86	R\$ 6,74	R\$ 23,60	R\$ 27,09	R\$ 10,83	R\$ 37,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54920000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 29,32	R\$ 19,91	R\$ 49,22
VALOR:										R\$ 467,98
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 134,87
VALOR COM BDI:										R\$ 602,85
QUANTIDADE (M3):										0,10
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VINGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3		R\$ 252,16	R\$ 592,44	R\$ 844,60	R\$ 28,17	R\$ 47,38	R\$ 67,57
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,41480000	R\$ 17,18	R\$ 7,93	R\$ 25,11	R\$ 127,39	R\$ 58,80	R\$ 186,18
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,94320000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 56,85	R\$ 38,61	R\$ 95,45
90279	GRAUTE F6K20 MPa; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	R\$ 56,41	R\$ 411,57	R\$ 467,98	R\$ 67,86	R\$ 495,12	R\$ 562,97
VALOR:										R\$ 844,60
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 243,41
VALOR COM BDI:										R\$ 1.088,01
QUANTIDADE (M3):										0,08



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA


CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88.98129-8226

93267	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 21,99	R\$ 21,99	R\$ 0,00	R\$ 66,67	R\$ 66,67
00036494	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 0,00	R\$ 548.406,76	R\$ 548.406,76	R\$ 0,00	R\$ 21,94	R\$ 21,93
VALOR:										R\$ 21,93
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 0,00
VALOR COM BDI:										R\$ 28,25
QUANTIDADE (H):										3,04
93269	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 7,40	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 22,50
00036494	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M	SINAPI	UN	0,00001350	R\$ 0,00	R\$ 548.406,76	R\$ 548.406,76	R\$ 0,00	R\$ 7,40	R\$ 7,40
VALOR:										R\$ 7,40
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 2,13
VALOR COM BDI:										R\$ 9,53
QUANTIDADE (H):										3,04
93270	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 21,99	R\$ 21,99	R\$ 0,00	R\$ 27,41	R\$ 27,41
00036494	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 0,00	R\$ 548.406,76	R\$ 548.406,76	R\$ 0,00	R\$ 21,94	R\$ 21,93
VALOR:										R\$ 21,93
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 6,32
VALOR COM BDI:										R\$ 28,25
QUANTIDADE (H):										1,25
93271	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 7,01	R\$ 7,01	R\$ 0,00	R\$ 8,76	R\$ 8,76
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	9,35000000	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 7,01	R\$ 7,01
VALOR:										R\$ 7,01
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 2,02
VALOR COM BDI:										R\$ 9,03
QUANTIDADE (H):										1,25
93272	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP		R\$ 31,62	R\$ 65,02	R\$ 96,64	R\$ 96,78	R\$ 81,28	R\$ 120,65
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,03	R\$ 6,74	R\$ 37,77	R\$ 31,03	R\$ 6,74	R\$ 37,77
93267	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 21,99	R\$ 21,99	R\$ 0,00	R\$ 21,93	R\$ 21,93
93269	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,40	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40	R\$ 7,40
93270	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 21,99	R\$ 21,99	R\$ 0,00	R\$ 21,99	R\$ 21,99
93271	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,01	R\$ 7,01	R\$ 0,00	R\$ 7,01	R\$ 7,01



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Meacr, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-9619-626
 CONSTRUTORA

										VALOR:	R\$ 96,04
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 27,66
										VALOR COM BDI:	R\$ 123,72
										QUANTIDADE (CHP):	1,25
93274	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI		R\$ 31,03	R\$ 36,07	R\$ 67,10	R\$ 55,54	R\$ 64,56	R\$ 120,11	
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 31,03	R\$ 6,74	R\$ 37,77	R\$ 31,03	R\$ 6,74	R\$ 37,77	
93267	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - DEPRECAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 21,93	R\$ 21,93	R\$ 0,00	R\$ 21,93	R\$ 21,93	
93269	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,40	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 7,40	R\$ 7,40	
										VALOR:	R\$ 67,10
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 19,34
										VALOR COM BDI:	R\$ 86,44
										QUANTIDADE (CHI):	1,79
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI		R\$ 17,02	R\$ 7,13	R\$ 24,20	R\$ 186,30	R\$ 70,36	R\$ 237,16	
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,02	R\$ 6,74	R\$ 23,76	R\$ 17,02	R\$ 6,74	R\$ 23,76	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36	
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	
										VALOR:	R\$ 24,20
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 6,97
										VALOR COM BDI:	R\$ 31,17
										QUANTIDADE (CHI):	9,80
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI		R\$ 17,01	R\$ 8,11	R\$ 25,12	R\$ 119,92	R\$ 57,18	R\$ 177,10	
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,01	R\$ 6,74	R\$ 23,75	R\$ 17,01	R\$ 6,74	R\$ 23,75	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36	
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	
										VALOR:	R\$ 25,12
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00




Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moachir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-96123-0226

										VALOR BDI (28.82%)-	R\$ 7,24
										VALOR COM BDI-	R\$ 32,36
										QUANTIDADE (CHP)-	7,05
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 6,07	R\$ 6,07	
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 0,00	R\$ 5.673,47	R\$ 5.673,47	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36	
										VALOR-	R\$ 0,36
										FRAÇÃO DE 100%-	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%)-	R\$ 0,10
										VALOR COM BDI-	R\$ 0,46
										QUANTIDADE (H)-	16,85
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35	
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 0,00	R\$ 5.673,47	R\$ 5.673,47	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08	
										VALOR-	R\$ 0,08
										FRAÇÃO DE 100%-	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%)-	R\$ 0,02
										VALOR COM BDI-	R\$ 0,10
										QUANTIDADE (H)-	16,85
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 2,40	
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 0,00	R\$ 5.673,47	R\$ 5.673,47	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	
										VALOR-	R\$ 0,34
										FRAÇÃO DE 100%-	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%)-	R\$ 0,10
										VALOR COM BDI-	R\$ 0,44
										QUANTIDADE (H)-	7,05
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 4,09	R\$ 4,09	
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,58	
										VALOR-	R\$ 0,58
										FRAÇÃO DE 100%-	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28.82%)-	R\$ 0,10
										VALOR COM BDI-	R\$ 0,44
										QUANTIDADE (H)-	7,05
5928	GUINDALUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TODO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP		R\$ 27,02	R\$ 198,67	R\$ 225,69	R\$ 8,38	R\$ 61,59	R\$ 69,96	



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quitéria/lanópolis - Ce / Whats: 84.96123-4226


88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,03	R\$ 6,74	R\$ 33,77	R\$ 27,03	R\$ 6,74	R\$ 33,77
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 21,34	R\$ 21,34	R\$ 0,00	R\$ 21,34	R\$ 21,34
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,18	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 3,18	R\$ 3,18
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,89	R\$ 7,89	R\$ 0,00	R\$ 7,89	R\$ 7,89
89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 36,35	R\$ 36,35	R\$ 0,00	R\$ 36,35	R\$ 36,35
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 123,16	R\$ 123,16	R\$ 0,00	R\$ 123,16	R\$ 123,16

VALOR:	R\$ 225,89
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 65,04
VALOR COM BDI:	R\$ 290,73
QUANTIDADE (IMP):	0,31

89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 21,34	R\$ 21,34	R\$ 0,00	R\$ 6,62	R\$ 6,62
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00003490	R\$ 0,00	R\$ 451.418,07	R\$ 451.418,07	R\$ 0,00	R\$ 15,48	R\$ 15,48
00003363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 0,00	R\$ 106.422,17	R\$ 106.422,17	R\$ 0,00	R\$ 5,86	R\$ 5,86

VALOR:	R\$ 21,34
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,15
VALOR COM BDI:	R\$ 27,49
QUANTIDADE (H):	0,31

91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 3,18	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 0,98	R\$ 0,98
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 0,00	R\$ 451.418,07	R\$ 451.418,07	R\$ 0,00	R\$ 2,57	R\$ 2,57



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 85 96123-8226

00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 0,00	R\$ 106.422,17	R\$ 106.422,17	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,61
VALOR:										R\$ 9,18
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 9,18
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 4,10
VALOR COM BDI:										R\$ 4,10
QUANTIDADE (H):										0,31
89280	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 7,89	R\$ 7,89	R\$ 0,00	R\$ 2,45	R\$ 2,45
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CABROCEBRIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 0,00	R\$ 451.418,07	R\$ 451.418,07	R\$ 0,00	R\$ 6,36	R\$ 6,36
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 0,00	R\$ 106.422,17	R\$ 106.422,17	R\$ 0,00	R\$ 1,53	R\$ 1,53
VALOR:										R\$ 7,89
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 2,27
VALOR COM BDI:										R\$ 10,18
QUANTIDADE (H):										0,31
89262	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 36,35	R\$ 36,35	R\$ 0,00	R\$ 11,27	R\$ 11,27
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CABROCEBRIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 0,00	R\$ 451.418,07	R\$ 451.418,07	R\$ 0,00	R\$ 29,09	R\$ 29,02
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 0,00	R\$ 106.422,17	R\$ 106.422,17	R\$ 0,00	R\$ 7,33	R\$ 7,33
VALOR:										R\$ 36,35
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 10,48
VALOR COM BDI:										R\$ 46,83
QUANTIDADE (H):										
91467	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H		R\$ 0,00	R\$ 123,16	R\$ 123,16	R\$ 0,00	R\$ 38,18	R\$ 38,18
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 123,16	R\$ 123,16




Vieira

COSTA
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Meacr, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88-36123-026

								VALOR:	R\$ 123,18	
								FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28,82%):	R\$ 35,89	
								VALOR COM BDI:	R\$ 159,07	
								QUANTIDADE (UN):	0,31	
99886	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2023	SINAPI	UN		R\$ 11,71	R\$ 84,70	R\$ 96,41	R\$ 23,42	R\$ 189,80	R\$ 192,82
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BADA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 78,56	R\$ 78,56	R\$ 0,00	R\$ 78,56	R\$ 78,56
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 4,92	R\$ 3,07	R\$ 7,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 6,79	R\$ 3,07	R\$ 9,86
								VALOR:	R\$ 96,41	
								FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28,82%):	R\$ 27,79	
								VALOR COM BDI:	R\$ 124,20	
								QUANTIDADE (UN):	2,00	
99885	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2023	SINAPI	UN		R\$ 7,48	R\$ 57,02	R\$ 64,51	R\$ 27,88	R\$ 212,12	R\$ 239,98
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BADA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 53,09	R\$ 53,09	R\$ 0,00	R\$ 53,09	R\$ 53,09
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 3,15	R\$ 1,97	R\$ 5,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 4,35	R\$ 1,97	R\$ 6,31
								VALOR:	R\$ 64,51	
								FRACÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28,82%):	R\$ 18,59	
								VALOR COM BDI:	R\$ 83,10	
								QUANTIDADE (UN):	3,72	
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,18	R\$ 7,95	R\$ 25,11	R\$ 6.121,58	R\$ 2.825,82	R\$ 8.947,20
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24
0037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
0043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78	R\$ 16,78	R\$ 0,00	R\$ 16,78
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,40
								VALOR:	R\$ 25,11	



**Vieira
COSTA**
CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Meacr , 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-98123-8226

										FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):		R\$ 7,24
										VALOR COM BDI:		R\$ 32,35
										QUANTIDADE (M):		856,32
91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 9,54	R\$ 11,42	R\$ 21,18	R\$ 19,12	R\$ 23,24	R\$ 41,88		
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,61	R\$ 6,61	R\$ 0,00	R\$ 6,61	R\$ 6,61		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 4,02	R\$ 2,51	R\$ 6,52		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 5,55	R\$ 2,51	R\$ 8,05		
										VALOR:		R\$ 21,18
										FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):		R\$ 6,10
										VALOR COM BDI:		R\$ 27,28
										QUANTIDADE (UN):		2,00
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 18,52	R\$ 23,81	R\$ 42,33	R\$ 530,86	R\$ 694,06	R\$ 1.233,92		
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,66	R\$ 18,53	R\$ 33,19	R\$ 14,66	R\$ 18,53	R\$ 33,19		
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14		
										VALOR:		R\$ 42,33
										FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):		R\$ 12,20
										VALOR COM BDI:		R\$ 54,53
										QUANTIDADE (UN):		29,15
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 14,66	R\$ 18,53	R\$ 33,19	R\$ 427,34	R\$ 540,15	R\$ 967,49		
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07		
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,77	R\$ 5,77	R\$ 0,00	R\$ 5,77	R\$ 5,77		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 6,16	R\$ 3,85	R\$ 10,00		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 8,51	R\$ 3,85	R\$ 12,35		
										VALOR:		R\$ 33,19
										FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):		R\$ 9,48
										VALOR COM BDI:		R\$ 42,67
										QUANTIDADE (UN):		29,15
92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 26,21	R\$ 33,62	R\$ 59,83	R\$ 23,85	R\$ 30,59	R\$ 54,45		
92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,35	R\$ 28,34	R\$ 50,69	R\$ 22,35	R\$ 28,34	R\$ 50,69		



**Vieira
COSTA**

CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quiterlanópolis - Ce/ Whats: 88-96129-8228

91946	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14
VALOR:										R\$ 59,83
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 17,24
VALOR COM BDI:										R\$ 77,07
QUANTIDADE (UN):										0,91
92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 22,85	R\$ 28,34	R\$ 50,69	R\$ 20,94	R\$ 25,79	R\$ 46,13
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07
00038101	TOMADA 2P+1 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,77	R\$ 5,77	R\$ 0,00	R\$ 11,54	R\$ 11,54
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74100000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 9,39	R\$ 5,87	R\$ 15,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74100000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 12,97	R\$ 5,87	R\$ 18,83
VALOR:										R\$ 50,69
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 14,61
VALOR COM BDI:										R\$ 65,30
QUANTIDADE (UN):										0,91
91956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 14,66	R\$ 19,37	R\$ 34,03	R\$ 29,32	R\$ 38,74	R\$ 68,06
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,61	R\$ 6,61	R\$ 0,00	R\$ 6,61	R\$ 6,61
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 6,16	R\$ 3,85	R\$ 10,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 8,51	R\$ 3,85	R\$ 12,35
VALOR:										R\$ 34,03
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 9,81
VALOR COM BDI:										R\$ 43,84
QUANTIDADE (UN):										2,00
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 6,99	R\$ 8,74	R\$ 15,73	R\$ 307,56	R\$ 384,56	R\$ 692,12
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 2,94	R\$ 1,84	R\$ 4,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 4,06	R\$ 1,84	R\$ 5,89
VALOR:										R\$ 15,73
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28.82%):										R\$ 4,53
VALOR COM BDI:										R\$ 20,26
QUANTIDADE (UN):										44,00




Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiraconstaconstrucoes@gmail.com
 Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88.961284226
 CONSTRUTORA

91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 15,99	R\$ 21,77	R\$ 37,76	R\$ 4,80	R\$ 6,53	R\$ 11,33
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,12	R\$ 16,50	R\$ 28,62	R\$ 12,12	R\$ 16,50	R\$ 28,62
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14
VALOR:										R\$ 37,76
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 10,88
VALOR COM BDI:										R\$ 48,64
QUANTIDADE (UN):										0,30
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 12,12	R\$ 16,50	R\$ 28,62	R\$ 3,64	R\$ 4,95	R\$ 8,59
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 10,14	R\$ 10,14
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 5,09	R\$ 3,18	R\$ 8,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 7,04	R\$ 3,18	R\$ 10,21
VALOR:										R\$ 28,62
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 8,25
VALOR COM BDI:										R\$ 36,87
QUANTIDADE (UN):										0,30
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 21,11	R\$ 29,55	R\$ 50,66	R\$ 2,11	R\$ 2,96	R\$ 5,07
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,25	R\$ 24,27	R\$ 41,52	R\$ 17,25	R\$ 24,27	R\$ 41,52
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14	R\$ 3,85	R\$ 5,29	R\$ 9,14
VALOR:										R\$ 50,66
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 14,60
VALOR COM BDI:										R\$ 65,26
QUANTIDADE (UN):										0,10
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN		R\$ 17,25	R\$ 24,27	R\$ 41,52	R\$ 1,75	R\$ 2,49	R\$ 4,15
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 15,21	R\$ 15,21
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 7,25	R\$ 4,53	R\$ 11,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 10,01	R\$ 4,53	R\$ 14,54
VALOR:										R\$ 41,52
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 11,97
VALOR COM BDI:										R\$ 53,49



Vieira COSTA CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com
Rua: Padre Moacir, 102, Quitarianópolis - Ce / Whats: 88-96128-028
CONSTRUTORA

CPB-08	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Prioritarias	UNIDADE		R\$ 29,05	R\$ 9.322,62	R\$ 9.352,27	QUANTIDADE (UN):		
876168	INVERSOR 25KWV TRIFÁSICO 220V	Composições	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 9.304,25	R\$ 9.304,25	R\$ 155,07	R\$ 48.757,30	R\$ 48.912,37
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 2,80
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98280000	R\$ 12,67	R\$ 7,92	R\$ 20,59	R\$ 12,45	R\$ 7,78	R\$ 20,24
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98280000	R\$ 17,50	R\$ 7,92	R\$ 25,42	R\$ 17,20	R\$ 7,78	R\$ 24,98
								VALOR:	R\$ 9.352,27	
								FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 2.895,52	
								VALOR COM BDI:	R\$ 12.047,59	
								QUANTIDADE (UNIDADE):	5,25	
94539	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2		R\$ 107,14	R\$ 426,47	R\$ 539,61	R\$ 480,70	R\$ 1.953,25	R\$ 2.443,99
00011190	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	R\$ 0,00	R\$ 130,53	R\$ 130,53	R\$ 0,00	R\$ 362,61	R\$ 362,61
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,58100000	R\$ 17,18	R\$ 7,99	R\$ 25,11	R\$ 78,70	R\$ 36,33	R\$ 115,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29100000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 26,35	R\$ 17,89	R\$ 44,23
88629	MARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 98,57	R\$ 461,19	R\$ 559,76	R\$ 2,07	R\$ 9,68	R\$ 11,75
								VALOR:	R\$ 538,61	
								FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (28.82%):	R\$ 153,79	
								VALOR COM BDI:	R\$ 692,40	
								QUANTIDADE (M2):	4,58	
100665	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUIHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2		R\$ 38,12	R\$ 368,10	R\$ 406,22	R\$ 66,33	R\$ 640,50	R\$ 706,82
00004430	CAIBRD NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,72580000	R\$ 0,00	R\$ 9,53	R\$ 9,53	R\$ 0,00	R\$ 16,45	R\$ 16,44
00003421	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPDA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUIHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 305,40	R\$ 305,40	R\$ 0,00	R\$ 305,40	R\$ 305,40
00005067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,04286770	R\$ 0,00	R\$ 10,69	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,45
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,83510000	R\$ 0,00	R\$ 30,59	R\$ 30,59	R\$ 0,00	R\$ 25,55	R\$ 25,54
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73300000	R\$ 16,25	R\$ 7,79	R\$ 24,04	R\$ 28,16	R\$ 13,50	R\$ 41,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86650000	R\$ 11,50	R\$ 7,81	R\$ 19,31	R\$ 9,96	R\$ 6,77	R\$ 16,73
								VALOR:	R\$ 406,22	



Vieira
COSTA

CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce / Whats: 88.9619.426

										FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 117,97
										VALOR COM BDI:	R\$ 523,29
										QUANTIDADE (M2):	1,70
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 11,60	R\$ 7,90	R\$ 19,50	R\$ 200,80	R\$ 177,30	R\$ 498,10	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	
00037372	DIAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 11,60	
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	
										VALOR:	R\$ 19,50
										FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 5,65
										VALOR COM BDI:	R\$ 25,24
										QUANTIDADE (M):	22,37
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,79	R\$ 4,89	R\$ 8,56	R\$ 108,32	R\$ 140,26	R\$ 248,58	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 0,00	R\$ 41,05	R\$ 41,05	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,40	
00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,89	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 1,89	R\$ 1,89	
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 46,51	R\$ 46,51	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,69	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 12,40	R\$ 7,24	R\$ 19,64	R\$ 1,57	R\$ 0,92	R\$ 2,49	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 2,17	R\$ 0,92	R\$ 3,09	
										VALOR:	R\$ 8,56
										FRACÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (28,82%):	R\$ 2,49
										VALOR COM BDI:	R\$ 11,05
										QUANTIDADE (UN):	29,00
89986	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,17	R\$ 9,25	R\$ 13,42	R\$ 275,22	R\$ 610,50	R\$ 885,72	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 0,00	R\$ 41,05	R\$ 41,05	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	



Vieira

COSTA

CONSTRUTORA

CNPJ: 73.419.673/0001-54 / EMAIL: vieiracostaconstrucoes@gmail.com

Rua: Padre Moacir, 102, Quiterianópolis - Ce/ Whats: 88-3619-4276

00003524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,60	R\$ 6,60	R\$ 0,00	R\$ 6,60	R\$ 6,60
00003883	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,04
00003524	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 0,00	R\$ 46,51	R\$ 46,51	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,32
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R\$ 12,40	R\$ 7,24	R\$ 19,64	R\$ 1,76	R\$ 1,03	R\$ 2,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 2,42	R\$ 1,03	R\$ 3,44
VALOR:										R\$ 13,42
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 3,87
VALOR COM BDI:										R\$ 17,29
QUANTIDADE (UN):										66,00
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	SINAPI	UN		R\$ 9,79	R\$ 4,62	R\$ 8,38	R\$ 229,95	R\$ 286,67	R\$ 516,68
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850° GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 0,00	R\$ 41,05	R\$ 41,05	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,40
00003517	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	LIN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 1,71	R\$ 1,71
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	LIN	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 46,51	R\$ 46,51	R\$ 0,00	R\$ 0,70	R\$ 0,69
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 12,40	R\$ 7,24	R\$ 19,64	R\$ 1,57	R\$ 0,92	R\$ 2,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 2,17	R\$ 0,92	R\$ 3,09
VALOR:										R\$ 8,88
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 2,42
VALOR COM BDI:										R\$ 10,80
QUANTIDADE (UN):										41,65
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,04	R\$ 9,02	R\$ 13,07	R\$ 585,27	R\$ 1.121,30	R\$ 1.626,56
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,85	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 3,70	R\$ 3,70
00003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	LIN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48
00003526	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400° GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 0,00	R\$ 16,94	R\$ 16,94	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 0,84
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 12,40	R\$ 7,24	R\$ 19,64	R\$ 1,71	R\$ 1,00	R\$ 2,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 17,12	R\$ 7,24	R\$ 24,36	R\$ 2,36	R\$ 1,00	R\$ 3,35
VALOR:										R\$ 13,07
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (28,82%):										R\$ 3,77